

Aprobat:  
Primarul satului Pîrjolteni  
Vasile Stavilă \_\_\_\_\_

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria satului Pîrjolteni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria satului Pîrjolteni**
3. Obiectul achizițiilor **Restabilirea și modernizarea rețelelor electrice a iluminării stradale de la PT-217 din s.Pîrjolteni, rl. Călărași**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (CIP 2x25mm2)	1 km	6,254
	1	Muncitor	h-om	218,265
	115	Clema A200	buc	550,000
	14	Conductori izolati CIP 2x25mm2	m	6 254,000
	120	Clema de conectare P2-95	buc	200,000
	215656	Clema PS-1	buc	160,000
	1544848	Cureluse de fixare	buc	710,000
	10	Lenta F2007	m	550,000
	116	Suport de ancorare CA 1500	buc	275,000
	100	Clema de capat 3AB 2x16-35 (CO 158)	buc	160,000
	101	Clema intermediara RA-25 (barcuta)	buc	115,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	20,263
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	14,759
2	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat)	buc	1,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,000
3	RpEN05A	Montarea pilonilor (PILON DE OTEL PENTRU BZUM H=5m)	buc	1,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,240
	151	Pilon confectionat de otel H=5m	buc	1,000
		<b>2. Lucrari de electromontare</b>		
4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	1,000

1	2	3	4	5
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM-TF)		
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou de dirijare IIIMII-1, IP-54,IEK (395x310x220))	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
6	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (25A, 230V)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,170
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
7	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	20,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,200
8	08-03-521-22	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (BH-32, NH-Latr, 1P)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	6,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,440
	15151	Intrerupator BH-32,2P 40A	buc	1,000
	170	Intrerupator NH-Latr, 1P cu siguranta 32A	buc	1,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,760
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BA 47-29M, 1P)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	4,480
	140	Intrerupator automat 1P, BA47-29M	buc	4,000
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (PVS 3x2,5mm2)	100 m	1,600
	1	Muncitor	h-om	19,840
	160	Cablu PVS 3x2,5mm2	m	160,000
11	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (AVVGtr 2x25mm2)	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,660
	161	Cablu AVVGtr 2x25mm2	m	20,000
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (d=25mm)	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	3,470

1	2	3	4	5
	5009031	Scoabe	buc	6,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,000
	545	Furtun gofrat de otel d=25mm	m	10,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444
13	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (D=32mm)	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	3,580
	5009031	Scoabe	buc	4,000
	1548	Furtun gofrat de otel d=32mm	m	10,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,464
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	80,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	72,000
	154	Suport reglabil p/u corp de iluminat	buc	80,000
15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (STREET LIGHT LEAF 2 1COB 30W,SRL LED Market, mun.Chisinau)	buc	80,000
	1	Muncitor	h-om	187,200
	166	Tub gofrat	m	80,000
	120	Clema de conectare P2-95	buc	160,000
	16	Corp de iluminat stradal (STREET LIGHT LEAF 2 1COB 30W,SRL LED Market, mun.Chisinau)	buc	80,000
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (contor ZCG112, I=5-60A,U=220V)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,340
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Taimer ТЭ-15, Releu FOTO (ФРЛ-02 10A))	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,240
18	1-11-010-2	Masurarea rezistentei prizei de pamint	buc	1,000
	01	Muncitor	h-om.	2,000
19	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre priza de pamint si elemente	100 buc	0,020
	0001	Muncitor	h-om.	0,320
20	1-11-013-1	Masurarea impendantei circuitului faza nul	1 recept de cur	3,000
	0001	Muncitor	h-om.	4,500
21	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cablurilor cu megaometrul	1 incercare	3,000
	0001	Muncitor	h-om.	1,200
		<b>3. Utilaj</b>		

1	2	3	4	5
22	2115	Panou BZUM TF de otel	buc	1,000
	48489	Panou BZUM TF de otel	buc	1,000
23	3535	Panou de dirijare de otel ИИМП-1, IP-54,IEK (395x310x220)	buc	1,000
	4879987	Panou de dirijare de otel ИИМП-1, IP-54,IEK (395x310x220)	buc	1,000
24	548	Contor electric ZCG112, 220V, 5-60A	buc	1,000
	458	Contor electric ZCG112, 220V, 5-60A	buc	1,000
25	54516	Taimer TЭ-15	buc	1,000
	1548	Taimer TЭ-15	buc	1,000
26	5386	Releu FOTO (ФРЛ-02 10A)	buc	1,000
	15485	Releu FOTO (ФРЛ-02 10A)	buc	1,000
27	565	Demaror magnetic 25A, Ubob.=220V	buc	1,000
	84851	Demaror magnetic 25A, Ubob.=220V	buc	1,000