

Lista cu cantitățile de lucrări №

Lucrari de reparatii

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	4,2100
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre din PVC)	m2	4,4100
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,8000
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,1600
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,5000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
7	TrB01C1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,7000
8	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,7000
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,7000
		Capitolul 2. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 2.1. Goluri noi create si astupate		
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,6800
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,5000

1	2	3	4	5
12	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000
13	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000
15	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 - 2mm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	-9,5000
16	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	94,0000
17	CK26B	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	94,0000
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,5000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si exterioare a peretilor	m2	33,0000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,2000
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Coroed sau similare" la pereti exteriori	m2	5,8000
		Capitolul 2.2. Sala de grupa (5)		
22	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	31,4000
23	CB14C1 k=9	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu	m2	-31,4000

1	2	3	4	5
		imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade 9 zile (72 ore) Коэффициент к трудозатратам=9,0000 Коэффициент к материалам=9,0000 Коэффициент к машинам=9,0000		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,5000
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,4000
26	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,1000
27	CK26B	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	18,4000
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,6000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,1000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,1000
31	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	22,4000
32	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de p.v.c , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,4000
		Capitolul 2.3. Dormitor (6)		
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	33,0000
34	CB14C1 k=9	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade 9 zile (72 ore) Коэффициент к трудозатратам=9,0000 Коэффициент к материалам=9,0000 Коэффициент к машинам=9,0000	m2	-33,0000

1	2	3	4	5
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,8000
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,0000
37	CF50B	Tencuieli interioare si exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos FINIS, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,8000
38	CK26B	Coltare din aluminiu pentru protejarea tocurilor	m	14,2000
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,3000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,3000
42	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,0000
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de p.v.c , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	33,0000
		Capitolul 2.4. Timplarie		
44	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	8,1800
		Capitolul 2.5. Instalatii sanitare		
45	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtzuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	2,0000
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		diametrul de 1/2"		
47	SC07A1	Vas pentru closet (MEDIU), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	2,0000
48	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000
49	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,0000
50	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc.)=1,0050	buc	4,0000
51	IC30L	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
52	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000

Elaborator de devize:

(funcția, semnătura, număr, prenumele)

