

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada C. Stamati		
		1.1. Sector I		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5280
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	48,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	28,8000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,7440
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	58,5120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,3840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7200
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2800
	23203226000401	Bitum	t	0,2884
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0840
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	58,2000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,6000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1800
		1.2. Sector II. Constructia podet tubular d=1.00m L=5m cu aripi		
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.2000

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32, H=10cm	m3	4,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0590
	1411122201646-32	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm)	m3	4,7150
	4100126202818	Apa	m3	0,4100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220
7	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	2,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2940
	2663102100000-16/20	Beton C16/20	m3	2,6520
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0962
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1462
8	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (2 tuburi TS100*2.5*3)	m3	2,6600
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,2800
	2666122800561-100	Tuburi din beton armat (tub teava (TS100*2.5*3) Y=1.33)	m3	2,6600
	2922140007000	Macara	h-ut	5,2668
9	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat)	m3	2,4200
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,2820
	2666122800562-11	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi (ST11) Y=1.21)	m3	2,4926
	2922140007000	Macara	h-ut	8,1796
10	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	32,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,2736
	23203226000361	Bitum (emulsia bituminoasa C60B2)	t	0,1502
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2503
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0534
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,2300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1932
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2300
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5760
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	2,5070

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru



✓ Bogdan

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Ion creanga		
		1.1. Sector I		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3860
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	157,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	94,5000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	31,9725
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	191,9925
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,6250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,6150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,6350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3625
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7350
	23203226000401	Bitum	t	0,7570
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2205
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 050,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,7500
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	152,7750
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,3250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,3475
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,3475
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,3475
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100

1	2	3	4	5
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7424
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0590
	1411122201752-63	Piatra sparta LA30	m3	4,7150
	4100126202818	Apa	m3	0,4100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220
8	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi din beton armat 2 buc TS-80-25-3)	m3	1,7600
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,0800
	2666122800561-80	Tuburi din beton armat TS-80-25-3	m3	1,7600
	2922140007000	Macara	h-ut	3,4848
9	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10)	m3	2,0200
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4420
	2666122800562-10	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi (ST10) Y=1.01)	m3	2,0806
	2922140007000	Macara	h-ut	6,8276
10	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Intrare /iesire)	m3	2,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3800
	2663102100000-16/20	Beton C16/20	m3	2,0400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0740
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8817
11	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7920
	23203226000361	Bitum (emulsia bituminoasa C60B2)	t	0,1298
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2163
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0461
		1.2. Constructia Podete D=1m L=10m		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0800
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,9100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,9000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7800
14	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS100*2.5*3)	m3	5,3200

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,5600
	2666122800561-100	Tuburi din beton armat (tub teava (TS100*2.5*3) Y=1.33)	m3	5,3200
	2922140007000	Macara	h-ut	10,5336
15	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	2,4200
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,2820
	2666122800562-11	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi (ST11) Y=1.21)	m3	2,4926
	2922140007000	Macara	h-ut	8,1796
16	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,0400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9760
	2710703517201	Armatura	t	0,0400
17	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Intrare sau iesire)	m3	0,4200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3398
	2663102100000-16/20	Beton C16/20	m3	0,4284
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0155
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1852
18	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	40,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,5600
	23203226000361	Bitum (emulsia bituminoasa C60B2)	t	0,1854
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,3090
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0659
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2604
20	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2800
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1360
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	3,0520
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3315
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9192
		1.3. Sector II		
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7392
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	67,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,3200

1	2	3	4	5
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,6416
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	81,9168
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,0800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8224
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,3376
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0080
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3920
	23203226000401	Bitum	t	0,4038
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1176
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	560,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	42,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	81,4800
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,2400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,4520
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,4520
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,4520

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele.)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



V Bogdan

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada M. Cogalniceanu -biserica Sf. Ilie		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8316
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	94,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	56,7000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,1835
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	115,1955
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9690
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,3810
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4175
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4410
	23203226000401	Bitum	t	0,4542
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1323
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	630,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,2500
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	91,6650
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,3950
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,0085
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,0085
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,0085


Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele grupului
de lucru



V Bogdan

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Donici		
		1.1. Sector I		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8976
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	68,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,8000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,8040
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	82,8920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,5440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0200
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4760
	23203226000401	Bitum	t	0,4903
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1428
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cold, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	680,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,0000
	111100010001311B A16	Mixtura asfaltica preparata la cold cu agregate marunte BA-16	t	98,9400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,2200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,4060
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,4060
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,4060
		1.2. Sector II		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8976
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	68,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	54,4000

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,4760
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,9360
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	86,3600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,5440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7000
		1.3. Sector III		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7920
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,1800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,1400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,4800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200
	23203226000401	Bitum	t	0,4326
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1260
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	600,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,0000
	111100010001311B A16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	87,3000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,9000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,7700
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,7700
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,7700

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



Boșdan

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Bogdan Petr. Hasdeu		
		1.1. Sector I		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6400
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	200,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	160,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,4000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,4000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	51,6000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0000
		1.2. Sector II		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7128
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	54,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	43,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8780
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,5080
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	68,5800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2680
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,9320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3500

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru

V Bogdan



Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Codrilor		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8480
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	168,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	134,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,1760
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,1360
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	213,3600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,3440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



Bogdan

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Stradela Frunze-Renasterii		
		1.1. I sector		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3696
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	33,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	20,1600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,8208
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40,9584
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,0400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4112
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,6688
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5040
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1960
	23203226000401	Bitum	t	0,2019
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0588
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	280,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	40,7400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,6200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,2260
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,2260
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,2260
		1.2. II sector		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8448

1	2	3	4	5
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	76,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	61,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,7376
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,8336
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	97,5360
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,8144
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9200


Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



V Bogdan

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada E. Coca		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1848
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	100,8000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,1040
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	204,7920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,0560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,3440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5200
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800
	23203226000401	Bitum	t	1,0094
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2940
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	203,7000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,1300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,1300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,1300

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru

V Bogdan



Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Strada C. Negruzzi				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7720
	23203226000401	Bitum	t	2,8552
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8316
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	3 960,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	198,0000
	111100010001311BA8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	384,1200
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	43,5600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,9880
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,9880
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,9880
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	154,0000
	14221022055070	Beton asfaltic	t	23,0000
	23203226001101	Bitum	t	0,1200
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	25,0000
	29522400040040	Compactor	h-ut	2,8000
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,6000
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,6000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru Bogdan*



**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Plamadeala		
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4620
	23203226000401	Bitum	t	0,4759
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1386
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	660,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,0000
	111100010001311BA8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	64,0200
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,2600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,4980
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,4980
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,4980

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



Bogdan

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada 8 Martie (parcare)		
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7040
	1421102200227	Pietris	m3	0,0016
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,7200
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,3600
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	128,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9696
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,7620
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	7,5600
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	108,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	64,8000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,9240
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	131,6520
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5360
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6200
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3780
	23203226000401	Bitum	t	0,3893
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1134
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	540,0000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,5000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	78,5700
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,9100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,2930
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,2930
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,2930
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	45,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	19,8000
	2663102100001	Beton	m3	2,0250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	131,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	45,2250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



N. Bogdas

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Gh. Cosbuc		
		1.1. Sector I		
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8120
	23203226000401	Bitum	t	0,8364
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2436
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	1 160,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,0000
	111100010001311BA8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	112,5200
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,7600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,1480
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,1480
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,1480
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	20,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2000
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	20,2000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,7980
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,6600
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,6520
4	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000
	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224
		1.2. Sector II		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2640

1	2	3	4	5
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,0900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	36,5700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1400
	23203226000401	Bitum	t	0,1442
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0420
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	200,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	29,1000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,3000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5900
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5900

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



V Bogdan

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Grigore Vieru		
		1.1. Drum S=1350 m2		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2640
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,0600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,3800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,1600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9450
	23203226000401	Bitum	t	0,9734
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2835
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	1 350,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,5000
	111100010001311BA8	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-8	t	130,9500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,8500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,1550
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,1550
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,1550
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	t	30,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3000
	14221022055070Ba 6	Beton asfaltic BA 16	t	30,3000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1970
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,9900

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9780
		1.2. Constructia podet		
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7424
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0590
	1411122201752-63	Piatra sparta LA30	m3	4,7150
	4100126202818	Apa	m3	0,4100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220
9	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi din beton armat 2 buc TS-80-25-3)	m3	1,7600
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,0800
	2666122800561-80	Tuburi din beton armat TS-80-25-3	m3	1,7600
	2922140007000	Macara	h-ut	3,4848
10	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10)	m3	2,0200
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4420
	2666122800562-10	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi (ST10) Y=1.01)	m3	2,0806
	2922140007000	Macara	h-ut	6,8276
11	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificii artificiale (Intrare /iesire)	m3	2,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3800
	2663102100000-16/20	Beton C16/20	m3	2,0400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0740
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8817
12	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7920
	23203226000361	Bitum (emulsia bituminoasa C60B2)	t	0,1298
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2163
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0461

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Președintele
grupului de lucru*



V Bogdan

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada D. Matcovschi		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6400
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	300,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	180,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	60,9000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	365,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,6000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	77,4000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,5000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4000
	23203226000401	Bitum	t	1,4420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4200
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	2 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	291,0000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,9000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,9000
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru



v Bogdan

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Calea Basarabiei		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3200
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	60,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,3000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,8000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000
	23203226000401	Bitum	t	0,7210
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2100
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	145,5000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,5000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,9500
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,9500

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru



V Bogdan

**Lucrari de intretinere a drumurilor
locale a primariei Telenesti pe anul 2025**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Mitropolit Dosoftei		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6400
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	240,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,7200
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,5600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4000
	23203226000401	Bitum	t	1,4420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4200
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	2 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	291,0000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,9000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,9000
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru

[Handwritten signature]

V Bogdan



Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada Victoria		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3200
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,3600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,2800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000
	23203226000401	Bitum	t	0,7210
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2100
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,0000
	111100010001311BA16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	145,5000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,5000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,9500
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,9500
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000
	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224

Intocmit

Popescu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru



Bogdan

Lucrari de intretinere a drumurilor locale a primariei Telenesti pe anul 2025

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada V. Cupcea		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7920
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	72,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	57,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5040
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,3440
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	91,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Președintele
grupului de lucru



V Bogdan