

## Deviz-oferta №

### Lucrari de reparatia coridorului et I si II, incusiv casa scarii et. I si II

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie a coridorului-et I si II</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	935,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	112,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	46,7500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,3500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	559,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	218,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	218,0100
	4100126202818	Apa	m3	27,9500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	55,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	57,7500

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	245,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	73,5000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	73,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,7000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,5650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,3900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari</b>				
		<b>1.2. Tavan si righel</b>		
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	755,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,2500
	7422010060100	Timplar	h-om	1 547,7500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 020,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	792,7500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,3250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)	buc	60,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,2000
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	60,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	9,0000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	850,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	221,0000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	892,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,2500

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,8500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 100,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	270,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	270,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	401,2200
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	81,0000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	3 944,7000
	4100126202818	Apa	m3	3,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,3300
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	7,9920
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	270,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	54,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	297,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	40,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0810
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	270,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	121,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0000
	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	284,8230
	4100126202818	Apa	m3	0,2700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	270,0000

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la tavane interioare		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,8000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	112,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	270,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	148,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	108,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,2000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	135,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan si righel</b>				
		<b>1.3. Pereti</b>		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	935,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	130,9000
	2430226101010 1	Grund cu quart "Betohgput"	kg	388,0250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	750,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	915,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 355,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,2500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	750,0000

1	2	3	4	5
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=20,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 600,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 450,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	240,0000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	185,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	274,9100
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	55,5000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	2 702,8500
	4100126202818	Apa	m3	2,0720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,6150
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,4760
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	935,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	243,1000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	981,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,9350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 610,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	935,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	187,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 028,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	140,2500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2805
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	935,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	420,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,5000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	986,3315
	4100126202818	Apa	m3	0,9350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9350
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	467,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,0250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	70,1250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,3750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	467,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56,1000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	194,0125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,3750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	467,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,1250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	187,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,0500
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	233,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9350
		<i>Cheltuieli directe</i>		
25	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	467,5000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	570,3500
	2653102100831 1	Plaster de mramura	kg	1 075,2500
	4100126202818	Apa	m3	1,8700
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de sneec	h-ut	2,8050
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.4. Pardoseli</b>		
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	559,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,2600
	2430226101010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	231,9850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	350,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	91,0000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	367,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,7500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,3500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 100,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	559,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	335,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,9000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,4470
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 267,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	23,4780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,7700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,7080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	559,0000

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	111,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,3600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,1490
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 403,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,8260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6770
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	559,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,2600
	2430226101010 1	Grund cu cuar "Betohgput"	kg	231,9850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,9500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, LAPPATO dimensiuni 60x60 cm-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	559,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 458,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,1100
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	575,7700
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 263,9500
	2430226100000 1	Fuga	kg	167,7000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 180,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	503,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,1550
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,7080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	185,0000



1	2	3	4	5
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	370,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2775
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	188,7000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	18,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CK18C	Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclude resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m	30,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,8000
	2743123549025 2	Profil cu banda antiderapanta pentru trepte, Champagne Matt	m	31,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	180,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>1.5. Retele de incalzire</b>		
34	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc	50,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	100,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,5000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	150,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	245,0000

1	2	3	4	5
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	85,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare	buc	245,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	73,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	245,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	24,5000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	36,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	50,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,0000
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	50,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	245,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,0250
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Rețele de incalzire</b>				
<b>1.6. Lucrari de constructii-electricitatea</b>				
39	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton	m	120,0000

1	2	3	4	5
		armat de 5x50 cmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	120,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	204,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Lucrari de constructii-electricitatea</b>				
		<b>1.7. Balustrada</b>		
41	CH06A	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m	28,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,2000
	2812106305714 1	Balustrada din inox	m	28,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,6800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,6000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Balustrada</b>				
		<b>1.8. Lucrari diverse</b>		
42	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului demontat	t	35,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,8500

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	35,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,3500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	35,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,1250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Lucrari diverse</b>				
Total				
CASM				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
<b>Total Lucrari de reparatie a coridorului-et I si II</b>				
		<b>2. Lucrarile electrice</b>		
		<b>2.1. Lucrarile electrice</b>		
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	28,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400
	1111000100020	Intrerupator dublu exterior	buc	6,0000
	1			

1	2	3	4	5
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	285,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	96,9000
	IIIB 3x 1,5	Cordoane de cupru IIIB 3x 1,5	m	308,2275
	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,8065
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	285,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	190,9500
	2661122803601	Tub flexibil	m	319,7700
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,2700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	RpEF02A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	68,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	74,1200
	2875274400501 1	Panel LED SMD486060C 48 W	buc	69,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm	m	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,8400
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	12,3600
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	12,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	16,1600
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,1600
	2874115883700	Saiba M 20	buc	16,1600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1212
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1600
	Intrerupator	Intrerupator manual 1 clapa	buc	8,0800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	103,6000
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	160,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	24,0000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,6000
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0600
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	360,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,0000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,8000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	3,0000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	3,0000
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,2000
	2746167335100	Priza	buc	20,4000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2051142950700	Dibluri	buc	40,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Lucrarile electrice</b>				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
<b>Total Lucrarile electrice</b>				
		<b>3. Utilaj</b>		
56	Pret de piata	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	4,0000
	1111122200007 3	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Cheltuieli depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**