

CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr.1-lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări

**Obiectul: Extinderea rețelei de
alimentare cu apă potabilă a s.
Climăuții de Jos, rl. Șoldănești**

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă: **Primăria Climăuții de Jos,rl.Șoldănești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Montarea conductei exterioare		
1	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul pînă la 63 mm	m	950,000
2	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distribuție, montată în sant, cu diametrul pînă la 25 mm	m	230,000
3	TsC03A2	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt argilos, descărcare în depozit teren catg. I	100 m ³	50,090
4	TsA01B1	Săpătura manuală de pămînt în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pămînt cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m ³	40,000
5	GD54A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (teu Bransament) din polietilena, țevile avînd diametrul de 63x25 mm	buc	6,000
6	GD54A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (teu Bransament) din polietilena, țevile avînd diametrul de 75x25 mm	buc	4,000
7	GD54C	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (teu Bransament) din	buc	1,000

1	2	3	4	5
		polietilena, teville avind diametrul de 110x63 mm		
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (dop) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	buc	1,000
		Total Montarea conductei exterioare Inclusiv salariu		
		2. Montarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m		
9	AcE08A	Montarea caminelor si capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apaI	buc	1,000
10	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Flanse din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	buc	2,000
		Total Montarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m Inclusiv salariu		
		3. Conectare consumatori		
11	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de cesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransament de PE, avind diametrul de 25 mm	buc	10,000

Autoritatea contractantă:

Primăria Climăuții de Jos,rl.Șoldănești

20.06.2024