

**Constructia si reparatia capitala a
strazii din or. Codru mun. Chisinau
(Nr.Ob.27-22-8528-2-TSE)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1s
Rețelele de telecomunicatii. Rețele exterioare . (Marca TSE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	34-02-025-2 (K=0.3)	Demontarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	buc	3,000
2	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	buc	3,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,120
5	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	0,875
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint	m3	0,280
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,220
8	TsI09A	Descarcarea sau incarcarea, cu utilaj combinat	100 m3	0,132
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,900
10	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-2"	buc	6,000
11	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKC-1"	buc	1,000
12	440-9215	Consaola KKЧ-2	buc	28,000
13	440-9216	Gura de acces a fintinii de vizitare (Ллорк) (2500lei 30.08.22 contact.pro.md t.022009390)	buc	7,000
14	34-02-065-1	Montarea ramei de fonta a capacului pe acoperisuri	buc	7,000
15	34-02-008-3	Montarea consolei in camine	buc	28,000
16	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	0,600
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=110мм	1 km	0,180
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=63мм	1 km	0,050
19	33330002	Nisip	m3	0,210

1	2	3	4	5
20	33330001	Caramida	buc	220,000
21	33330003	Ciment	kg	150,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
22	10-06-035-03 (K=0.5)	Demontarea cablurilor suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie de suport, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg	100 m	4,860
23	10-06-048-08 (K=0.5)	Demontarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	2,160
24	10-06-026-01 (K=0.5)	Demontarea cablurilor din canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,900
25	10-06-035-03	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie de suport, masa 1 m, kg, pina la: 2 kg	100 m	5,800
26	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	3,400
27	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	3,400
28	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	3,000
29	08-02-301-1	Consola pe stilpi	buc	6,000
30	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (TPP 10x2)	buc	4,000
31	10-06-029-05	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plumb, capacitate, pina la: 100x2	buc	4,000
32	10-06-052-02	Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 8	buc	2,000
33	10-06-051-02	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8	buc	6,000
34	10-06-052-06	Mansoane directe pe cablul fibro-optic de zona in excavatie: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in proces de montare pe cablul zonal in excavatie, numar fibre: 24	buc	2,000
35	10-06-051-06	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24	buc	2,000
36	10-06-051-08	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 48	buc	4,000
37	10-06-051-08 (K=3)	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 144	buc	2,000
38	3350607-3	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-8	m	210,000
39	3350607-4	Cablu telecomunicatii, fibro-optic SMFO-24	m	60,000
40	3350607-5	Cablu telecomunicatii, fibro-optic SMFO-48	m	80,000

1	2	3	4	5
41	3350607-6	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-144	m	80,000
42	33501222-09	Cablu de telefon TPP 10x2x0,4	m	130,000
43	33501222-10	Cablu de telefon TPP 20x2x0,4	m	130,000
44	33501222-11	Cablu de telefon TPP 50x2x0,4	m	90,000
45	33501222-12	Cablu de telefon TPP 100x2x0,4	m	80,000
46	33320132-8	Cablu КТІВВТ 1x2x0,5mm2	m	200,000
47	3350607-1	Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2	m	200,000
48	3335106-014	Manson de cuplare pentru cablu FO-8	buc	4,000
49	3335106-05	Manson de derivatie pentru cablu FO-8	buc	4,000
50	3335106-04	Manson de cuplare pentru cablu FO-24	buc	2,000
51	3335106-05	Manson de derivatie pentru cablu FO-24	buc	2,000
52	3335106-06	Manson de cuplare pentru cablu FO-48	buc	2,000
53	3335106-07	Manson de derivatie pentru cablu FO-48	buc	2,000
54	3335106-09	Manson de cuplare pentru cablu FO-144	buc	2,000
55	3335106-08	Manson de derivatie pentru cablu FO-144	buc	2,000
56	3335106-15	Manson de cuplare pentru cablu TPP 10x2	buc	2,000
57	3335106-16	Manson de derivatie pentru cablu TPP 10x2	buc	2,000
58	3335106-02	Manson de cuplare pentru cablu TPP 100x2	buc	2,000
59	3335106-03	Manson de derivatie pentru cablu TPP 100x2	buc	2,000
60	33500527-31	Consola pentru fixarea canatului	buc	6,000
61	335000426-10	Canat (funie) pentru suspendarea cablului	m	105,000
62	3350522-5	Suspendator (подвес)	buc	315,000
63	201-9266-3	Хомут двухушковый	buc	3,000
64	33371045-21	Болт для крепления хомута к опоре	buc	6,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.