

**Valorificarea luncii riului
Cogilnic prin amenajarea
zonelor de agrement si
excluderea riscului de inundatie.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1(и)

Amenajarea albiei riului.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Очистка русла р.Когильник(участок ниже моста на объездной дороге)				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит.слоя бульдозером 130л.с. с перемещением на расстояние 20м)	100 m3	11,60		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,124		
		<i>Total</i>				
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	11,60		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,816		
		<i>Total</i>				
3	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	119,600		
		<i>Total</i>				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	7 200,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	547,200		
		<i>Total</i>				
5	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав.драглайн с емк.ковша 0,65м3)	100 m3	44,50		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	143,735		
		<i>Total</i>				
6	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	44,50		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	115,255		
		<i>Total</i>				
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8 010,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	849,060		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
8	TsD03A1 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растит.слоя гр-та с перемещением на 20м)	100 m3	11,60		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,700		
		<i>Total</i>				
9	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	11,60		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,816		
		<i>Total</i>				
10	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3	25,00		
	9312040019600	Sapator	h-om	59,750		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,500		
		<i>Total</i>				
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3	25,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,750		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
12	TsD03A1 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,25		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,188		
		<i>Total</i> 1.2. Очистка русла р.Когильник(участок от ул.Кишиневская до моста на объездной дороге) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства)				
13	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	30,10		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	103,499		
		<i>Total</i>				
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складирования)	t	5 418,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	411,768		
		<i>Total</i>				
15	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in autovehicul,	100 m3	36,00		

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II in coditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=1,150				
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	154,422		
		<i>Total</i>				
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складирования)	t	7 200,00		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	547,200		
		<i>Total</i>				
17	TsA03C	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3	90,00		
	9312040019600	Sapator	h-om	215,100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,000		
		<i>Total</i>				
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3	90,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,700		
		<i>Total</i>				
19	TsD03A1 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	0,90		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,776		
		<i>Total</i>				
		1.3. Lucrari de restabilire a placilor de beton				
20	TsH106A	Spalatul placilor de beton dupa adincire pentru restabilire. cu cisterna GAZ-53 OG	100m2	42,00		
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	33,600		
	1212121212121	apa	m3	42,000		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	33,600		
		<i>Total</i>				
21	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную)	m3	114,90		
	9312040019600	Sapator	h-om	274,611		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,470		
		<i>Total</i>				
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,14		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,055		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,845		
		<i>Total</i>				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	57,24		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,668		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	65,826		
	4100126202818	Apa	m3	5,724		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,020		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau	h-ut	24,041		

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic 150 - 200 kg				
		<i>Total</i>				
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa d4mm 150*150	kg	782,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,910		
	2873122004100	Plase sudate	kg	789,820		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,910		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,820		
	2010237318750	Distantieri	buc	234,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,469		
		<i>Total</i>				
25	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale grosimea de 15cm Alte utilaje=1,030	m3	85,86		
	9310060019930	Muncitor	h-om	273,893		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	87,577		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,177		
	2922140007000	Macara	h-ut	37,851		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de restabilire a placilor de beton						
		1.4. Переустройство воздушного пересечения русла реки Когильник на ПК-8+63 с газопроводом низкого давления				
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,08		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,810		
		<i>Total</i>				
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,08		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,335		
		<i>Total</i>				
28	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,30		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,261		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030		
		<i>Total</i>				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,108		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,107		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,124		
	4100116202818	Apa	m3	0,011		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,023		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,045		
		<i>Total</i>				
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры из бетона В12,5) Resurs apa, lemn si macara se exclud. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,20		
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,800		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,080		
	2663102100000 2	Beton C16/20	m3	0,208		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120		
		<i>Total</i>				
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	3,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,498		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,486		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,017		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,996		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,996		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,100		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,166		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,266		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,332		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,398		
		<i>Total</i>				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора из трубы -Д 108x4,0, металл.изделия) resurs sudor se exclude.	kg	21,01		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,992		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,210		
	277527630013	Confectii metalice inglobate in beton - Опора из трубы -Д 108x4,0, металл.изделия	kg	21,010		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,105		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,168		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,315		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка)	t	0,034		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,056		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,115		
	2320166200676	White spirit	kg	0,008		
		<i>Total</i>				
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,034		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,130		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,177		
	2320166200676	White spirit	kg	0,012		
		<i>Total</i>				
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для демонтажа стойки и участка трубопровода д=108x5мм L=7m)	m3	5,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,950		
		<i>Total</i>				
36	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Демонтаж стального трубопровода, диам. 108x5 мм)	m	7,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,170		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,700		
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,280		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,050		
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,280		
		<i>Total</i>				
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка траншеи)	m3	5,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,550		
		<i>Total</i> 1.5. Очистка русла р.Когильник(участок от проектируемого моста до моста по ул.Кишиневская) (К=1,15; Работы выполняются в стесненных городских условиях и водохозяйственного строительства)				
38	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит.слоя бульдозером 130л.с. с перемещением на расстояние 10м) Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	52,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	83,122		
		<i>Total</i>				
39	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii	100 m3	33,70		

1	2	3	4	5	6	7
		apelor Коэффициент к машинам=1,150				
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	115,877		
		<i>Total</i>				
40	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	6 066,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	461,016		
		<i>Total</i>				
41	TsC06E21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuait cu apa, cu descarcare in autovehicul, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	47,00		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	201,606		
		<i>Total</i>				
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Перемещение к месту временного складирования)	t	9 400,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	714,400		
		<i>Total</i>				
43	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав.драглайн с емк.ковша 0,65м3) Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	46,80		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	173,839		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
44	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка временных кавальеров раннее разрыхленного мин.гр-та) Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	46,80		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	139,394		
		<i>Total</i>				
45	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8 424,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	892,944		
		<i>Total</i>				
46	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (разработка отвалов раннее разрыхленного растительного грунта) Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	52,00		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	133,952		
		<i>Total</i>				
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9 360,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	992,160		
		<i>Total</i>				
48	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau	m3	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (разработка мокрого налипающего гр-та вручную) Коэффициент к машинам=1,150				
	9312040019600	Sapator	h-om	23,900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000		
		<i>Total</i>				
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (перекидка грунта во временный отвал)	m3	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,300		
		<i>Total</i>				
50	TsD03A1 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	0,10		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,086		
		<i>Total</i>				
51	TsC03F11 k=1.5	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (погрузка мин.гр-та для устройства качественной насыпи) Коэффициент к машинам=1,000 Коэффициент к машинам=1,150	100 m3	15,50		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	46,167		
		<i>Total</i>				
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	2 790,0		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 3 km		0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	212,040		
		<i>Total</i>				
53	36-01-001-3	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint coeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t (устройством качественной насыпи) Resursul pamint de exclus.	1000 m3	1,55		
	1	Muncitor	h-om	48,174		
	411-0001	Ара	m3	155,000		
	010311	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	1,875		
	010313	Tractoare pe senile, la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor), 96 (130) kW (c.p.)	h-ut	21,111		
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	22,677		
	090102	Boroana ameliorativa cu discuri (fara tractor)	h-ut	1,875		
	120701	Rulouri compactoare rutiere, remorcate, cu crampoane, 8 t	h-ut	21,111		
	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	5,968		
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	5,146		
		<i>Total</i>				
54	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (резка металлоконструкций мостового перехода)	t	4,00		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,000		
	7212030022700	Sudor	h-om	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,600		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,400		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,800		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	6,000		
		<i>Total</i>				
55	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Погрузка м/конструкций мостового перехода в а/транспорт)	t	4,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,960		
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,320		
		<i>Total</i>				
56	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка м/конструкций автотранспортом на расстояние 1 км)	t	4,00		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>				
		1.6. Очистка русла р.Когильник (участок выше проектируемого моста)				
57	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Снятие растит.слоя бульдозером 130л.с. с перемещением на расстояние 20м)	100 m3	6,90		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,591		
		<i>Total</i>				
58	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	6,90		

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,244		
		<i>Total</i>				
59	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	40,00		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	119,600		
		<i>Total</i>				
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	7 200,0 0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	547,200		
		<i>Total</i>				
61	TsC08B11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разработка мокрого гр-та 2 гр.из под воды экскав.драглайн с емк.ковша 0,65м3)	100 m3	4,65		
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	15,020		
		<i>Total</i>				
62	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare	100 m3	4,65		

1	2	3	4	5	6	7
		in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,043		
		<i>Total</i>				
63	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	837,00		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	88,722		
		<i>Total</i>				
64	TsD03A1 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растит.слоя гр-та с перемещением на 20м)	100 m3	6,90		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,175		

APROBAT:

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2024.03.02 10:04:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Valorificarea luncii r. Cogilnic
din mun. Hincesti, cu excluderea
riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-11-2023

Lucrari de amenajare a parcului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente sistematizare pe verticala a terenului				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea pe verticala a terenului fara transportarea solului Grosimea medie 0.5m (75 026.01m2)	100 m3	211,390		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	443,919		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol necesar de adaugat	100 m3	163,740		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	368,415		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	24 561, 000		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	754,023		
		<i>Total</i>				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	163,740		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,946		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,655		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	65,496		
		<i>Total</i>				
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	163,740		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,965		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	22,924		
		<i>Total</i>				
6	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizarea pe verticala a terenului fara transportarea solului Grosimea medie 0.5m (75 026.01m2)	100 m3	163,740		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	343,854		
		<i>Total</i>				
7	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sisteematizare pe verticala pe sectoare neamenajate in mediu 30cm	100 m3	366,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	768,600		
		<i>Total</i>				
		2. Alei pietonale				
8	1.	Terasamente sirigole beton		0,000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv sub borduri	100 m3	6,590		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,124		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	62,144		
		<i>Total</i>				
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	35,310		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,898		
		<i>Total</i>				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Rigola 1.2+1.2+0.6(latime) 319.5m	m3	115,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,850		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	132,250		
	4100126202818	Apa	m3	11,500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,150		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,300		
		<i>Total</i>				
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Br 150*150*4mm	kg	1 309,900		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,748		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,550		
	2873122004100	Plase sudate 100*100 d3mm	kg	1 322,999		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,550		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,099		
	2010237318750	Distantieri	buc	392,970		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,786		
		<i>Total</i>				
13	DI119	Fundatii monolite din beton	m3	95,850		

1	2	3	4	5	6	7
		C15/20 la edificiile artificiale la rigole.10cm Alte utilaje=1,030				
	9310060019930	Muncitor	h-om	305,762		
	2663102100000	Beton	m3	97,767		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,546		
	2922140007000	Macara	h-ut	42,255		
		<i>Total</i>				
14	2.	Alei		0,000		
		<i>Total</i>				
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	69,190		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,498		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,568		
	4100126202818	Apa	m3	6,919		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,530		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,060		
		<i>Total</i>				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(De format resurs beton C 16/20	m	3 664,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,680		
	7129020012800	Pavator	h-om	659,520		
	2663102100222	Beton C16/20	m3	175,872		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 737,280		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,992		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	3 682,320		
		<i>Total</i>				
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	664,000		

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm placi de 60mm color				
	7129020012800	Pavator	h-om	385,253		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,491		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 062,400		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 764,800		
	26611128006355	Placi din beton, pentru trotuare 60color	m2	673,960		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,320		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,232		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,280		
		<i>Total</i>				
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	3 000,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 740,600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,400		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 800,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39 600,000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60	m2	3 045,000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	114,000		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	60,000		
		<i>Total</i>				
		3. Parcare asfaltata nr.1 52m*28m=1456m2				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	14,560		

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,752		
		<i>Total</i>				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	14,560		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,477		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,560		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,384		
		<i>Total</i>				
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20	m	164,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	85,280		
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	7,380		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	519,880		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,476		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,984		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	164,820		
		<i>Total</i>				
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 25cm	m3	291,200		
	7129020012800	Pavator	h-om	174,720		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	59,114		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	354,973		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.	m3	43,680		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,230		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	75,130		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,368		
		<i>Total</i>				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,873		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,899		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,262		
		<i>Total</i>				
24	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.Asfalt BA8 rul 50/70	m2	1 456,0 00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	145,600		
	1111000200010	Asfalt Asfalt BA8 rul 50/70	t	174,720		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,912		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	29,266		
		<i>Total</i> 4. Parcare asfaltata nr.2 linga stadion 45*12m=540m2				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,021		
		<i>Total</i>				
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,762		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,400		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	7,560		
		<i>Total</i>				
27	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20	m	69,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,350		
	7129020012800	Pavator	h-om	35,880		
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	3,105		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	218,730		
	1421102200513	Nisip sortat nepalăt de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,621		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,414		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	69,345		
		<i>Total</i>				
28	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire LA30 25cm	m3	135,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	81,000		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,405		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	164,565		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	20,250		
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	5,670		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	34,830		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,025		
		<i>Total</i>				
29	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,324		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,334		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,097		
		<i>Total</i>				
30	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.Asfalt BA8 rul 50/70	m2	540,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,000		
	1111000200010	Asfalt Asfalt BA8 rul 50/70	t	64,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,080		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	10,854		
		<i>Total</i> 5. Drum de aces 732.0*4.0m				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,280		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,534		
		<i>Total</i>				
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	29,280		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	264,398		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,280		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	40,992		
		<i>Total</i>				
33	TsD16A1	Strat de repartitie din nisip local cu granulatia de 0-32 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 20cm	m3	585,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	632,448		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,408		

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200319 3	Nisip local coeziv	m3	732,000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	58,560		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	57,389		
		<i>Total</i>				
34	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare LA30 20cm	m3	732,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	439,200		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	148,596		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	892,308		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	109,800		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	30,744		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	188,856		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,980		
		<i>Total</i>				
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Borduri 100.30.15 SM EN 1340-2010+AC) De format resursul la beton C16/20	m	1 464,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	761,280		
	2663102100001	Beton clasa...C16/20	m3	65,880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 640,880		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,176		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	8,784		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 471,320		
		<i>Total</i>				
36	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,750		

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 1	Bitum	t	1,802		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,525		
		<i>Total</i>				
37	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.Asfalt BA8 rul 50/70	m2	2 928,0 00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	292,800		
	1111000200010	Asfalt Asfalt BA8 rul 50/70	t	351,360		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,856		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	58,853		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum de aces 732.0*4.0m						
		6. Inverzirea				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.	100 m3	94,320		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	212,220		
		<i>Total</i>				
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15 091, 000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	350,111		
		<i>Total</i>				
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	94,320		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,826		
		<i>Total</i>				
41	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	40 170,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 811,900		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8 034,000		
		<i>Total</i>				
42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	401,700		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 936,194		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1 590,732		
		<i>Total</i>				
43	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	401,700		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	265,122		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	401,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	155,056		
		<i>Total</i>				
44	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	390,000		
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	4,875		
		<i>Total</i>				
45	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Mesteacani.	buc	30,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,700		
	2830127303011	Arbori Mesteacan.	buc	31,500		
		<i>Total</i>				
46	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Catalpa	buc	30,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,700		

1	2	3	4	5	6	7
	2830127303021	Arbori Catalpa	buc	31,500		
		<i>Total</i>				
47	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Salcie	buc	100,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,000		
	2830127303031	Arbori Salcie	buc	105,000		
		<i>Total</i>				
48	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Castan	buc	50,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,500		
	2830127303041	Arbori Castan	buc	52,500		
		<i>Total</i>				
49	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Frasin.	buc	50,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,500		
	2830127303051	Arbori Frasin	buc	52,500		
		<i>Total</i>				
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Platan	buc	30,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,700		
	2830127303071	Arbori Platan	buc	31,500		
		<i>Total</i>				
51	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Stejar rosu	buc	30,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,700		
	2830127303061	Arbori Stejar rosu	buc	31,500		
		<i>Total</i>				
52	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Plop	buc	70,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,300		
	2830127303081	Arbori Plop	buc	73,500		
		<i>Total</i>				

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2024.03.02 10:10:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Valorificarea luncii r. Cogilnic
din mun. Hincesti, cu excluderea
riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2023

Elemente de amenajare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pasarele Cogilnic 2 buc				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2000		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8780		
		<i>Total</i>				
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	22,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9600		
		<i>Total</i>				
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,5200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4520		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,2940		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2260		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,5616		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,0068		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1558		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0223		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,3424		
		<i>Total</i>				
5	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	110,000 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6300		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	112,7500		
		<i>Total</i>				
6	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,3600		
	7123010010200	Betonist	h-om	30,1760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9440		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 121,59 36		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6775		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30	m3	5,2293		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1664		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4195		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1325		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4160		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8400		
		<i>Total</i>				
7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t	4,5900		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	160,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,9500		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	4 681,8000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,0655		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	29,8350		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	29,8350		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	29,8350		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2984		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4590		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,1800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0655		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6885		
		<i>Total</i>				
8	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	4,5900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,5070		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	39,4740		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	90,8820		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	8,7210		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,5405		
	2320166200676	White spirit	kg	6,0588		
		<i>Total</i>				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluit si tratat cu grund si lac. 100*100 si podina scindura gr. 50mm.	m3	2,1400		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	43,3350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8150		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,0500		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0214		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac	m3	1,9902		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit I geluite grunduite si vopsite cu lac	m3	0,2568		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,2760		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,4414		
	2320322600036 1	Gudron	kg	5,5212		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	6,4200		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,1030		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3210		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,7062		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,4922		
		<i>Total</i>				
10	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	58,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	67,6200		
	2320166200676	White spirit	kg	1,7640		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	352,8000		
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,5880		
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	59,9760		
		<i>Total</i>				
		1.2. Pasarele Canale 2 buc				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2000		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8780		
		<i>Total</i>				
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9600		
		<i>Total</i>				
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,5200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4520		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,2940		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2260		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,5616		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,0068		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1558		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0223		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,3424		
		<i>Total</i>				
15	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	110,000 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6300		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	112,7500		
		<i>Total</i>				
16	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,3600		
	7123010010200	Betonist	h-om	30,1760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9440		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 121,59 36		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,6775		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,2293		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1664		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4195		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1325		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4160		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8400		
		<i>Total</i>				
17	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t	2,6500		

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2500		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 703,00 00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1925		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,2250		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,2250		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,2250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1722		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2650		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,3000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1925		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3975		
		<i>Total</i>				
18	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,6500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,3450		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	22,7900		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,4700		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,0350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,8175		
	2320166200676	White spirit	kg	3,4980		
		<i>Total</i>				
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluit si tratata cu grund si lac. 100*100 si podina scindura gr. 50mm.	m3	1,4000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	28,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1500		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,5000		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0140		
	2010102908737	Grinzi ecarisate de rasinoase de	m3	1,3020		

1	2	3	4	5	6	7
	1	6=100,125 mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac				
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit I geluite grunduite si vopsite cu lac	m3	0,1680		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,7600		
	2414216109482 1	Pasta antisепtica	kg	4,2140		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,6120		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,2000		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,0300		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2100		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4620		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3220		
		<i>Total</i>				
20	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	39,6000		
	7422010060100	Timplari	h-om	45,5400		
	2320166200676	White spirit	kg	1,1880		
	2874115837745	Suruburi	buc	237,6000		
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3960		
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	40,3920		
		<i>Total</i>				
		1.3. Montare banci si felinare				
21	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare fara cost	buc	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	388,0000		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	2,8800		
	1212121212121	apa	m3	12,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH91B	Instalarea urne fara cost	buc	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	388,0000		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	6,7200		
	1212121212121	apa	m3	12,0000		
		<i>Total</i>				
23	DF23A	Instalarea felinarilor de parc(Fara cost)	buc	86,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	49,8800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,3800		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	21,5000		
		<i>Total</i>				
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.transee sub cablu	100 m3	9,1600		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	40,2124		
		<i>Total</i>				
25	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Se exclude macara si cricuri hidraulice)	100 m	18,3200		
	1	Muncitor	h-om	134,1024		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0147		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1524		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,7328		
	5009623	Banda "K226"	100 m	1,7587		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	9,1600		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	31,3272		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,1448		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret de piata	Cablu AB56 5*16	m	1 832,000		
	125555	Cablu AB56 5*16	m	1 832,000		
		<i>Total</i>				
27	Pret de piata	Caramida	buc	7 328,000		
	569567	Caramida	buc	7 328,000		
		<i>Total</i>				
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,1600		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,9844		
		<i>Total</i>				
29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	9,1600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,7912		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	86,3788		
		<i>Total</i> 1.4. Piste de alergari 1740m2. Teren pentru copii 800m2				
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,1000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9329		
		<i>Total</i>				
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din	100m2	26,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	235,6830		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,1000		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	36,5400		
		<i>Total</i>				
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(De format resurs beton C 16/20	m	1 900,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	228,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	342,0000		
	2663102100222	Beton C16/20	m3	91,2000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 938,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,7000		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 909,5000		
		<i>Total</i>				
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 20cm	m3	261,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	156,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	52,9830		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	318,1590		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,9620		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,3380		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9150		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
34	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2	2 610,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	78,3000		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	26,1000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	461,9700		
	1711217329883	Material textil Geotextil TS-20 (2.0m)	m	2 610,000		
		<i>Total</i>				
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 100mm	m3	261,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	287,1000		
	4100126202818	Apa	m3	26,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	54,8100		
	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	109,6200		
		<i>Total</i>				
36	CG25B	Pardoseli turnate, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 10 mm. Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM - 7.0kg/m2; kg/m2 gr. 20 mm Solutie de legatura (liant) 1.7kg/m2; vopsea uscata 0.3 kg/m2. grund 0.25kg/m2	m2	2 610,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 748,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	208,8000		
	23203226001222	Granule de gauciuc EPDM	kg	18 270,0000		
	1412122100223	Liant pentru EPDM	kg	4 437,0000		
	14211022009224	Vopsea uscata	m3	783,0000		
	2320116200573	Grund pentru EPDM	kg	652,5000		
		<i>Total</i>				
		1.5. Podet cu diametrul de 1.0m la PK 36+33 tevi TS.100.25.3				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu	100 m3	3,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)Saparea canalului pentru instalarea podetului				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,7900		
		<i>Total</i>				
38	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта в авто экскаватором 0,40 м3 , грунт МОКРЫЙ II категории)	100 m3	0,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2480		
		<i>Total</i>				
39	TsA20Bк =1,15	(грунт МОКРЫЙ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к материалам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6900		
		<i>Total</i>				
40	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка на а/с)	t	16,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8000		
		<i>Total</i>				
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3	t	44,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		km				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,4048		
		<i>Total</i>				
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале, грунт II категории)	100 m3	0,2800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1008		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0011		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1120		
		<i>Total</i>				
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100 m3	0,2800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0067		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0784		
		<i>Total</i>				
44	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)	m3	28,0000		
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	47,6000		
		<i>Total</i>				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire din ПГС =8,5м3 - sub tevi)	m3	6,9670		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8973		
	1421102200068 пгс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	8,4997		
	4100126202818	Apa	m3	0,6967		
	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,9261		
		<i>Total</i>				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub capete de pod ПГС =21,7м3 - под оголовки)	m3	17,7870		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,6091		
	1421102200068 пгс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	21,7001		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	1,7787		
	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,4705		
		<i>Total</i>				
47	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Armatura sub tuburi d12A500 9*4.0m 200*200	t	0,3200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,8080		
	2710703517201	Armatura	t	0,3200		
		<i>Total</i>				
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6)Sub tuburi si in parti pentru consolidarea lor Alte utilaje=1,0300	m3	5,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,5880		
	2663102100000 20	Beton (B20 F200 W6)	m3	5,3040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1924		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,2924		
		<i>Total</i>				
49	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 100.25.3 (1.26m3) patru buc (Doar lucru)	m3	5,0400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,3200		
	2922140007000	Macara	h-ut	9,9792		
		<i>Total</i>				
50	Pret de piata	Tevi TS 100.25.3	buc	4,0000		
	0125125	Tevi TS 120.25.3	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
51	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 12) Alte materiale=1,0300	m3	1,2500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1250		
	2666122800562 258	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (порталные стенки) De tipul ST12.	m3	1,2875		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,2250		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
52	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 11) Alte materiale=1,0300	m3	1,2500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1250		
	2666122800562 18	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (портальные стенки) De tipul ST11.	m3	1,2875		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,2250		
		<i>Total</i>				
53	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков - ST 4) Alte materiale=1,0300	m3	3,9200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,4320		
	2666122800562 822	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (открылки) de tipul ST4	m3	4,0376		
	2922140007000	Macara	h-ut	13,2496		
		<i>Total</i>				
54	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	5,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8440		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0413		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0456		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	14,2202		
		<i>Total</i>				
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	75,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,5256		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3495		

1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5825		
		<i>Total</i>				
56	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)	m	5,5000		
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om.	1,4300		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,3000		
		<i>Total</i>				
57	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 150 F200)	m3	0,3500		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,8350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,2500		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,4742		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1295		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1050		
		<i>Total</i>				
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3080		
		<i>Total</i>				
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5840		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,3160		
		<i>Total</i>				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub canal - 15cm)	m3	5,8500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7915		
	1421102200068 nrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	7,1370		
	4100126202818	Apa	m3	0,5850		
	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,4570		
		<i>Total</i>				
61	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона C16/20 F200 W6) Partea superioara de la podet canal din beton 1.2m+0.6m+1.2m gr. 100mm.-13m Alte utilaje=1,0300	m3	3,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,4410		
	2663102100000 20	Beton (B20 F200 W6)	m3	3,9780		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1443		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7193		
		<i>Total</i>				
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5840		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,3160		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Pregatire fundatii sub canal - 15cm) 15m *3.0m	m3	6,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6825		
	1421102200068 nrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	8,2350		
	4100126202818	Apa	m3	0,6750		
	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8350		
		<i>Total</i>				
64	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri Pentru zidurile de sprijin a canalului 22diam 16A500 cu l=1.2m si transversala.	t	0,1680		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0992		
	2710703517201	Armatura	t	0,1680		
		<i>Total</i>				
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la rigola plasa sudata d4mm 150*150 103.2m2	kg	141,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,5250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	142,4100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4100		
	2010237318750	Distantieri	buc	42,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0846		
		<i>Total</i>				
Total Lucrari de constructie						
		2. Elemente de amenajare Utilaj				
66	Pret de piata	Urne de parc	buc	80,0000		
	124578	Urne de parc	buc	80,0000		
		<i>Total</i>				
67	Pret de piata	Banci cu doua piciare de parc	buc	80,0000		
	1245733	Banci cu doua piciare de parc	buc	80,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
68	Pret de piata	Felinare de parc	buc	86,0000		
	124572589	Felinare de parc	buc	86,0000		
		<i>Total</i>				
69	Pret de piata	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip PlayPark ECO-14 cu sapte elemente	buc	1,0000		
	2512145722	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip PlayPark ECO-14 cu sapte elemente	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
70	Pret de piata	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca tip PlayPark Yuva-04 cu noua elemente	buc	1,0000		
	251214572	Terenuri de joaca pentru copii Complex de joaca PlayPark Yuva-04	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
71	Pret de piata	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejjatea cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm trei cabine WC dotate cu vas de clozet,lavuar,ogklinda, Una din ele pentru persoaned dizabilitati cu utilaj dezabilitati. si cu boiler electric 15l	buc	1,0000		
	25124572211	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselilor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejjatea cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative.				
		<i>Total</i>				
72	Pret de piata	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru sustinerea pardoselilor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejjatea cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative.	buc	1,0000		
	25124572231	Constructie modulara 6000*2500*2400(h) realizat din profile de metal zincat cu jgheaburi pentru scurgerea apelor acoperis tip Sandwich culoare RAL9002, pereti Sandwich PUR 60mm, culoare RAL 9002 podea dotata cu sistem de traverse pentru	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerea pardoselelor P=350kg/m2 termoizolata cu vata minerala protejjatea cu tabla zincata si cu linolium Instalatie electrica partial ascunsa, in pereti cu trecerea cablurilor prin tuburi gofrate, cu trei usi exterioare 980*2100mm fara geam, trei ferestre 500*500mm Fara utilaje doar cladirea pentru necesitati administrative.				
		<i>Total</i>				
73	Pret de piata	Utilaje pentru teren de fitnes la aier liber	buc	1,0000		
	25124123572	Utilaje pentru teren de fitnes la aier liber	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2024.03.02 10:15:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor Prrimaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Valorificarea luncii r. Cogilnic
din mun. Hincesti, cu excluderea
riscului de inundatii a
gospodariilor casnice prin
amenajarea zonei de agrement
pentru copii si tineret.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-40-2023

Amenajarea terenurilor de fotbal

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Inlaturarea solului fertil si depozitarea lui pentru inverzire.	100 m3	3,9900		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,9326		
		<i>Total</i>				
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,2400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8829		
		<i>Total</i>				
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou	100m2	9,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,4372		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,2400		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	12,9360		
		<i>Total</i>				
4	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II Săparea tranșei pentru fundații	100 m3	2,3300		
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,7765		
		<i>Total</i>				
5	TsA02A	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren ușor Pregătirea tranșei pentru betonare.	m3	23,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4750		
		<i>Total</i>				
6	TsC54C	Strat de fundație din pietris Perna de pietris sub fundație	m3	18,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2160		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	21,1600		
	4100126202818	Apa	m3	1,8400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8640		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,7280		
		<i>Total</i>				
7	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi	m3	233,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,9400		
		<i>Total</i>				
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,5506		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,9719		
		<i>Total</i>				
		1.2. Constructia gardului. comun al ambelor stadioane				
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	58,5600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,9200		
		<i>Total</i>				
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/20 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	58,5600		
	7123010010200	Betonist	h-om	240,0960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,4240		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	60,9244		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	17 831,5 200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	42,7956		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-7,0 mm				
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	39,8237		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,2371		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,3379		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,0541		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,1360		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,6400		
		<i>Total</i>				
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	13,3040		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	465,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,5200		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	13 570,0800		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,9868		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	86,4760		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	86,4760		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	86,4760		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8648		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3304		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	26,6080		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9868		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9956		
		<i>Total</i>				
12	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	13,3040		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,1192		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	114,4144		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	263,4192		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	25,2776		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,2468		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	17,5613		
		<i>Total</i>				
13	CO06B	Imprejmuiuri din plasa rabbit, zincata cu inaltimea medie la coama de 2,05 m montata pe suport de stilpi si longrine existente.norma 2m2 la 1ml Se exclud stilpii. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	366,000 0		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	336,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,8800		
	2732103646250	Plasa rabbit zincata 35*35*1.6	m2	751,7640		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	180,4234		
		<i>Total</i>				
14	CO06B	Imprejmuiuri din plasa rabbit, zincata cu inaltimea medie la coama de 4 m montata pe suport de stilpi si longrine existente.norma 4.1m2 la 1ml Se exclud stilpii. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	366,000 0		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	336,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,8800		
	2732103646250	Plasa rabbit zincata 35*35*1.6	m2	1 541,11 62		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	180,4234		
		<i>Total</i>				
15	CO04A	Imprejmuiuri din lemn executate din scinduri de lemn jeluite 150*50mm pe structura de metal gata montata,, inaltimea medie a gardului gardului fiind de 1 m se exclud stilpii se adauga buloane 2buc/m M10 L=180mm Norma la scindura 0.05m3/ml(14.9m3 de scindura)	m	366,000 0		
	7124010010700	Dulgher	h-om	384,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,5000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase geluite	m3	18,3000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	62,2200		
	2414147327483	Buloane M12 L=180mm	buc	732,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
16	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi lun strat de grund	m2	298,600 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	373,2500		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	107,4960		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	35,8320		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	149,3000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,9300		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	59,7200		
		<i>Total</i>				
17	CE35A	Plasa de siguranta, pentru partea superioara. Plasa de capron. Norma 1m2/m2 Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2	732,000 0		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	102,4800		
	1752127334760	Plasa din capron 110*110	buc	768,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3200		
		<i>Total</i>				
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 729,0 000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 296,75 00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5187		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase geluite	m3	0,1729		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,5187		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2075		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,1870		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 780,50 00		
		<i>Total</i>				
		1.3. Teren de minifotbal				
19	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2	924,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,7200		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	9,2400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	163,5480		
	1711217329883	Material textil Geotextil TS-20	m	924,0000		
		<i>Total</i>				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit 20-40mm grosimea 100mm	m3	92,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,4760		
	1421102200106 8	Pietris granit 20-40mm	m3	106,2600		
	4100126202818	Apa	m3	9,2400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,4040		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,8080		
		<i>Total</i>				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de granit 5.0-20.0mm grosimea 50mm	m3	46,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,7380		
	1421102210010 68	Pietris granit 5-20mm	m3	53,1300		
	4100126202818	Apa	m3	4,6200		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,7020		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,4040		
		<i>Total</i>				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris de savura de granit 1.0-5.0mm grosimea 50mm	m3	46,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,7380		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,1300		
	4100126202818	Apa	m3	4,6200		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,7020		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,4040		
		<i>Total</i>				
23	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon	m2	924,000		

1	2	3	4	5	6	7
		artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Ortigrass 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip cuart norma 20kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010		0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	114,1140		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 40mm	m2	952,6717		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	261,7535		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	100,0768		
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18 498,4800		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	6,5604		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,3860		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	32,4324		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	7,8540		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2772		
		<i>Total</i>				
24	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	170,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,1800		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 40mm	m2	24,4800		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,9000		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	54,4000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0680		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7480		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
25	TsH38A	Montarea porti de fotbal (se exclud materialele)	buc	2,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6800		
		<i>Total</i>				
26	Pret de piata	Porti de minifotbal cu plasa cu accesorii de montare prevopsita	buc	2,0000		
	125126129	Porti de mini fotbal	buc	2,0000		
		<i>Total</i> 1.4. Teren de fotbal 90*50.0m				
27	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza Geotextil Norma 1.0m2/m2 TS--20	m2	4 500,0 000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	135,0000		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	45,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	796,5000		
	1711217329883	Material textil Geotextil TS-20	m	4 500,00 00		
		<i>Total</i>				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3	450,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	445,5000		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	517,5000		
	4100126202818	Apa	m3	45,0000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	94,5000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	189,0000		
		<i>Total</i>				
29	TsC54A	Strat de fundatie din sol coeziv balast 150mm	m3	675,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	607,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	742,5000		
	4100126202818	Apa	m3	67,5000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686	h-ut	141,7500		

1	2	3	4	5	6	7
		kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	283,5000		
		<i>Total</i>				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea deeein depozit a cernozemului.	100 m3	6,7500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,1875		
		<i>Total</i>				
31	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 080,0 000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	54,0000		
		<i>Total</i>				
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0250		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0135		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,2275		
		<i>Total</i>				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,7500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,7650		
		<i>Total</i>				
34	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	6,7500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,2225		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	58,7385		
		<i>Total</i>				
35	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	4 500,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	315,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	900,0000		
		<i>Total</i>				
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	45,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	216,9000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	178,2000		
		<i>Total</i>				
37	TsH38A	Montarea porti de fotbal (se exclud materialele)	buc	2,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,8600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6800		
		<i>Total</i>				
38	Pret de piata	Porti de fotbal cu plasa cu accesorii de montare prevopsita	buc	2,0000		
	125126129	Porti de mini fotbal	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
		1.5. Pavaje in jurul terenurilor cu acces spre parc.				
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,0300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7183		
		<i>Total</i>				
40	TsC04E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3493		
		<i>Total</i>				
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	165,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,0655		
		<i>Total</i>				
42	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3090		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0021		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3399		
		<i>Total</i>				
43	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	1,0300		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0103		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1339		
		<i>Total</i>				
44	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm	m3	51,6000		
	7129020012800	Pavator	h-om	41,2800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,2612		
	1411122201614 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20	m3	5,2632		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5mm	m3	65,5320		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1672		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,3128		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2900		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resursul betonului	m	344,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,6000		
	7129020012800	Pavator	h-om	151,3600		
	2663102100001 15	Beton clasa.. кл. C15/20	m3	15,4800		
	2666122800285 516	(бортовой камень БР100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 mici	m	345,7200		
		<i>Total</i>				
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(De format resurs beton C 16/20	m	344,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,2800		
	7129020012800	Pavator	h-om	61,9200		
	2663102100222	Beton C16/20	m3	16,5120		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	350,8800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0320		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	345,7200		
		<i>Total</i>				
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat color gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	116,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	67,3032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8328		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	185,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 531,20 00		
	2661112800165 5	Placi din beton, pentru trotuare 60mm color	m2	117,7400		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5800		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,4080		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,3200		
		<i>Total</i>				
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	228,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	132,2856		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6024		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	364,8000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 009,60 00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm gri	m2	231,4200		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,1400		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,6640		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,5600		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2024.03.02 10:30:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor Primaria mun. Hincestui

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

