

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP CS Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP CS Cahul

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori ai fatadei (1-12) la cladirea IMSP CS Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de termoizolare. 1.1. Terrmoizolarea fasadelor. 1.1.1. 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, etc.	m	86,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc, (se va folosi la cota superioara a pereului (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurilor ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	84,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduirea 1 data Betonocontact)	m2	890,000
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	890,000
5	pret de piata	Cornier de aluminiu la ferestre si colturi cu plasa	m	144,000
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	890,000

1	2	3	4	5
7	CE22A	Instalare de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara costul elementelor de burlan)	m	86,000
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	890,000
		1.1.2. 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata mineralape baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunduirea 1data Betonocontact)	m2	38,000
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), : cu placi vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 30mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine)	m2	168,000
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	168,000
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	168,000
		1.1.3. 3. Alte lucrari.		
13	CB14A K _{man} =0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore))	m2	1 460,000
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ()	t	4,500
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	4,500
		1.2. 1. Schimbarea timplariei		

1	2	3	4	5
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	50,600
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de fasada la timplarii- , glafuri, sorturi, etc.	m	284,000
18	RpCP45D	Demontarea gratii, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	180,000
19	CL19D Kman=0.5,	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (instalare fara costul grilajelor)	kg	180,000
20	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	56,000
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Armatura AIII d10mm)	kg	10,000
22	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	68,000
23	CK23C	Ferestre din mase plastice cu multe canaturi, o sectie cu dubla deschidere la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplarie PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, cu rame din PVC nereciclat, cinci(5) camere de aer, consolidare cu prifile de grosimea 1.2mm, acoperire cu un strat de material plastic, fara punti termice , Grosimea minima recomandata a peretilor prifilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 LOW-E.	m2	50,600
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat=350mm	m	450,000
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat=400mm	m	32,000
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2	28,000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	28,000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	74,000
30	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,800
31	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	6,800
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	6,800
33	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	6,800

Intocmit  Dumitru Cretu