

APROB

Vicedirector al Serviciului Special

Vasile AGHENIE

” ” 2021

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**
2. Obiectul achizițiilor: **Serviciul Special, US Ștefan-Vodă**
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: **rn. Ștefan-Vodă, s. Talmaz**
4. Amplasarea obiectivului: **rn. Ștefan-Vodă, s. Talmaz**
5. Denumirea obiectivului: **Lucrari de reparație curentă la blocul administrativ din Unitatea Specială Ștefan-Vodă.**
6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:
Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.
Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.
Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.
Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.
Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.
Garanție: 5 ani.
În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.
Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.
Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.
7. Volumul lucrărilor:
Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Lucrari de reparație curentă la blocul administrativ din Unitatea Specială Ștefan-Vodă

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Fasada | | |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 298,50 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (intrare in subsol) | m2 | 12,00 |
| 3 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- | m2 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|----|--------|
| | | var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (intrare in subsol) | | |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 298,50 |
| 5 | CF57A k=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Izomin Universal" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane exterioare | m2 | 298,50 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 298,50 |
| 7 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu cu plasa | m | 101,40 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor exteriori | m2 | 298,50 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane exterioare | m2 | 298,50 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor exteriori | m2 | 298,50 |
| 11 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 298,50 |
| 12 | CK18C | Montarea (Lacrimar latimea 100mm) | m | 27,60 |
| 13 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 150,00 |
| | | 2. Acoperis | | |
| 14 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,40 |
| 15 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 26,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|-------|
| 16 | RpCI28A | Strat polimeric, montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate strat polimeric tip ONDULIS | m2 | 26,00 |
| 17 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 26,00 |
| | | 3. Scara/grilajele din metal la ferestre/ Copertina la usa de intrare | | |
| 18 | CN28E1 | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile grele, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de vopse pe baza de ulei (Scara 1-2 nivel, grilajele de la ferestre, copertina de la usa de intrare) | t | 0,45 |

Intocmit


Natalia Sliionkina

(functia, semnatura)

Verificat


Victor Grițco

(functia, semnatura)