

54146,51 (TRV)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SCM "SFINTA TREIME"**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea sistemului de ventilatie bucatarie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrarile tehnice sanitare				
1	RpVC44C	DEMONTAREA canalelor de ventilare existente din otel (Снятие стального устройства)	kg	77.000
2	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром круглого сечения 250-700 мм)	m2	2.850
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2.400
4	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.55 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)	m2	4.500
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	7.200
6	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul	m2	7.400

1	2	3	4	5
		sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (FITING gros 0.7 mm.) (Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 400-700 мм)		
7	VC34B	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere (confectionie din metal - Carcasa sustinere elementelor de filtrare si ventilatie)	kg	111,000
8	VC34D	Confectionarea si montarea flanselor din profil dw-20	kg	11,300
9	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 1750x2000x500) 2 buc	m2	12,000
10	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime (HOTA 1040x500x500) 2 buc	m2	2,720
2. Lucrarile de montaj				
11	VC05B	Montarea ventilatoarelor (ventilatoarelor 600x300)	buc	1,000
12	03-01-009-01	Montarea hotei 1750x2000x500 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	2,000
13	03-01-009-01	Montarea hotei 1040x500x500 Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului intr-un singur loc	1 dispozitiv	2,000
14	03-01-028-03	Montarea filtrului antigrasime 530x500 mm (Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый))	1 dispozitiv	10,000
15	08-03-573-4	Montarea cutiei pentru set de automatizare Шкаф (пульт) управления навесной	buc	1,000
3. Costul utilajului				
16	pretul firmei	Ventilator 600x300	buc	1,000
17	pretul firmei	Filtru antigrasime 530x500	buc	10,000
18	pretul firmei	Set automatizare	set	1,000

Inginer superior

Mihail Turcu