

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii generale si de renovare a salilor de studii a Colegiului de Medicina Balti.

Deviz 2-1-4. Iluminat electric interior

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie - montaj		
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000
		2. Lucrari de montare		
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРВ-12)	buc	1,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	6,000
5	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, розетка одоместная)	100 buc	0,310
6		Рамка 4-местная	buc	1,000
7		Рамка 3-местная	buc	1,000
8		Рамка 2-местная	buc	12,000
9	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Блок розеток 4-местный наружный)	100 buc	0,010
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Блок розеток 2-местный	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
		наружный)		
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, montaj inchis)	100 buc	0,010
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный)	100 buc	0,020
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,300
14		Cablu VVGng x1,5 mm2	m	200,000
15		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	230,000
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng LS 5x4 mm2)	100 m	0,110
17		Cablu VVGngLS 5x4 mm2	m	11,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (HDMI)	100 m	0,300
19		Cablu HDMI 10m	buc	1,000
20		Cablu HDMI 20m	buc	1,000
21		Cutie pentru priza si intreruptor	buc	26,000
22		Cutii (doze) IP20	buc	6,000
23		Cutii (doze) IP54	buc	2,000
24	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W)	100 buc	0,220
25		Corp de iluminat LED Panel 36W/40W	buc	22,000
26	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПБХ	100 m	3,300
27		Teava din PVC, D =20mm	m	200,000
28		Tub gofrat din PVC, D =16mm	m	200,000

1	2	3	4	5
29		Tub gofrat din PVC, D =20mm	m	10,000
		3. Utilaj		
30		Panou ИПВ 12	buc	1,000
31		Intreruptor BH-32-3/40A	buc	1,000
32		Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,000
33		Automat ABBДТ-C16A/30mA	buc	3,000

Deviz 2-1-1. Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sala de conferinte		
		1.1. Desfaceri		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,310
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,500
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	82,500
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,780
5	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	84,530
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,530
		1.2. Pereti		
7	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,140
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	88,310

1	2	3	4	5
		interioare		
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	88,310
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,390
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,390
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,390
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,390
14	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	19,200
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusirea coloanelor de incalzire)	m2	3,840
16	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,800
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,040
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,040
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,430

1	2	3	4	5
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,700
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x20 sau 60x30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (culoarea, stilul si forma se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,730
22	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la faianta	m	51,500
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu	buc	5,000
		1.3. Glafuri		
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,620
25	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	34,450
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,620
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,620
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,620
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,620
		1.4. Tavan		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa 600x600, gr. 12 mm, antiincendiara	m2	82,500

1	2	3	4	5
		1.5. Pardosea		
31	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	59,550
32	CC03C1	Montare plase sudate 100x100x5 la inaltime peste 35 m, la placi	kg	134,850
33	CC03C1	Montare plase sudate 100x100x8 la inaltime peste 35 m, la placi	kg	95,940
34	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	3,060
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	84,540
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,540
37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,400
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie 600x600 mm, calitate superioara, antiderapanta (culoarea, stilul si forma se coordoneaza cu beneficiarul) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	82,500
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi gresie, calitate superioara, indentica cu cea a pardoselei	m2	2,040
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la trepte (tip Profil pentru scari PTAC12.5)	m	12,000
		1.6. Incalzire		
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,620
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 T22	buc	4,000

1	2	3	4	5
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000
45	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	7,000
46	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	10,000
47	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000
48	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,000
		2. Clasa de studii		
		2.1. Desfaceri		
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,000
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	36,000
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,330
		2.2. Pereti		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,330

1	2	3	4	5
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,330
54	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,330
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,330
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,330
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,330
58	CN33A	Tapete pe baza de vinil, calitate superioara (modelul se coordoneaza cu beneficiarul), exclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (se exclude resursul Bagheta)	m2	67,330
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din aluminiu	buc	1,000
		2.3. Glafuri		
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,310
61	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	17,240
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,310
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,310
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,310

1	2	3	4	5
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,310
		2.4. Tavan		
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa 600x600, gr. 12 mm, antiincediara	m2	36,000
		2.5. Pardosea		
67	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	25,200
68	CC03C1	Montare plase sudate 100x100x5 la inaltime peste 35 m, la placi	kg	72,000
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	36,000
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie 600x600 mm, calitate superioara, antiderapanta (culoarea, stilul si forma se coordoneaza cu beneficiarul) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,000
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,150
		2.6. Incalzire		
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,050
73	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 T22	buc	2,000
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	2,000

1	2	3	4	5
		diametrul nominal de 3/8" -1/2"		
76	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	6,000
77	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000

EXECUTOR:

Vadim Negru Director adjunct pe gospodarie. Tel:060728087