

Proiectarea retelelor de apa sat.
Scaieni, raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-2-1

Platforma B. Turn de apa V=50m³ H=18m. Plan general

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari de terasaminte		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II -sonda arteziene	100 m3	0,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,23
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II -platforma sub constructii	100 m3	0,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,26
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -sol vegetal -platforma turn de apa	100 m3	0,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17
6	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului	100 m3	0,14

1	2	3	4	5
		pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,09
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II -pentru imbracamintea rutiera	100 m3	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,65
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,34
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -rigola de scurje a apelor	100 m3	0,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,10
10	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,05
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,04
11	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -возвращение ранее вынутого грунта -pentru rezervoarului de apa	100 m3	0,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,94
12	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	0,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,52
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,78

1	2	3	4	5
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,85
14	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,88
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,61
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - недостающий грунт	100 m3	0,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,27
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	19,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,96
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,12
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,13
18	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,56
19	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -sol vegetal возвращение	100 m3	0,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,34
20	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	0,28

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,19
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,28
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,31
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке для устройства газонов)	100m2	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,40
Total Lucrari de terasaminte				
		1.2. Imbracaminte din piatra sparta-platforma pentru turnul de apa		
23	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,56
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,52
	4100126202818	Apa	m3	0,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,34
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,60
	4100126202818	Apa	m3	0,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,68
Total Imbracaminte din piatra sparta- platforma pentru turnul de apa				
		1.3. Imbracaminte din piatra sparta-platforma pentru statia de clorinare si soda arteziana		

1	2	3	4	5
26	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,69
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,05
Total Imbracaminte din piatra sparta- platforma pentru statia de clorinare si soda arteziana				
		1.4. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-		
29	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,83
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,64
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,72
	4100126202818	Apa	m3	1,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,38
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,85
	4100126202818	Apa	m3	1,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,98

1	2	3	4	5
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	105,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,75
	7129020012800	Pavator	h-om	46,20
	2663102100001	Beton clasa...C12/15	m3	4,72
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	105,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,63
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-				
		1.5. Imbracaminte trotuar din piatra sparta-		
33	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,56
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,20
	4100126202818	Apa	m3	0,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,76
	4100126202818	Apa	m3	0,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,01
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea pentru trotuar	m	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	6,30
	2663102100001	Beton clasa...C12/15	m3	1,68
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15	m	35,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta-				
		1.6. Rigola de scurgere a apelor		
37	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu	100 m3	0,06

1	2	3	4	5
		rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,28
38	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,52
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,82
	4100126202818	Apa	m3	0,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,66
40	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,46
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,56
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,56
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,26
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,02
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09
	2320187315789	Decofrol	kg	3,02
41	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,15
	7123010010200	Betonist	h-om	12,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,05
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	903,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,42

1	2	3	4	5
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,92
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,26
Total Rigola de scurgere a apelor				
		1.7. Imprejmuire		
		1.7.1. Gard metalic		
42	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,23
43	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m	69,20
	7123010010200	Betonist	h-om	17,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	63,66
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	12,46
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-Panou gard euro Eco zincat H=1.80m	m2	128,30
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	34,21
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,85
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- teava patrat din otel 60x60x2	kg	548,03
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	704,21
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,08
44	CO05B2	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata -	m	298,80
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,94
	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	31,37
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t	0,58

1	2	3	4	5
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,21
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,16
Total Gard metalic				
		1.7.2. Poarta si portita metalica		
47	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,68
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-fara beton si buldozer	m3	0,28
	7123010010200	Betonist	h-om	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	77,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,07
49	CK14A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	8,10
	7212030022700	Sudor	h-om	1,88

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,78
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 80x80x3 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect	m2	8,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,99
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,27
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,20
50	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2	1,80
	2030112930151	Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 60x60x2 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect	m2	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,28
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,61
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,06
Total Poarta si portita metalica				
Total Imprejmuire				
		1.8. Amenajarea spatii verzi		
53	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	2,35

1	2	3	4	5
		taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,96
54	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Artar)	buc	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,28
	1111000100001	Artar	buc	7,00
55	TsH27B	Udarea plantatiilor cu galeata	m3	0,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30
56	TsH24C	Plantari puieti de arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei)	buc	27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,08
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	27,00
57	TsH27B	Udarea plantatiilor cu galeata	m3	0,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,73
59	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,76
60	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	2,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,50
61	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarii pantelor prin semanarea de iarba- turnul de apa	100m2	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,71
62	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%-consolidarii pantelor prin semanarea de iarba- sonda arteziana	100m2	0,18

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,94
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,13
63	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,28
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,16
Total Amenajarea spatii verzi				
Total Lucrari de constructii				
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociala				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu