

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **I.P. Serghei Esenin s. Alexanderfeld**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **I.P. Serghei Esenin s. Alexanderfeld**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la Gimnaziul Serghei Esenin din s. Alexanderfeld .**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Elemente din timplarie.		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	70,357
2	CK25A	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm ,profil 3 camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U1-0.8x2.05 m-4 buc	m2	6,560
3	CK25A	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm „profil 3 camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U2-0.95x2.06 m-5 buc	m2	9,785
4	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm , framuga sticla intrun rind,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U3-1.25x2.35 --8 buc ,	m2	23,500
5	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm, framuga sticla intrun rind ,profil	m2	2,679

1	2	3	4	5
		3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U4-1.14x2.35m-1buc		
6	CK25D	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m , in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U5-1.45x2.77m- 2buc	m2	8,033
7	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) GIW1-2.1x3.0m-1buc	m2	6,300
8	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata ,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) GIW2 -4.5x3.0m-1buc	m2	13,500
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	141,600
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	141,600
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,700

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	63,700
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,700

Intocmit

Dumitru Cretu

