

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala Mobilitate Urbana

2. Obiectul achizițiilor Elaborarea documentatiei de proiect pentru reconstrucția/ construcția canalul de scurgere a apelor pluviale pe terenul cu nr.cad. 0100301045 situat in mun.. Chisinau, sos. Muncesti nr.117

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. POS | | |
| 1 | PA15A | Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil și lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria I (etapa I= 4,5*0,14*44=27,72m ² ,etapa II = 4,5*0,14*46=28,98m ² , etapa III=4,5*0,14*48=30,24 m ²) (capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice = 0,00) | m ² | 86,940 |
| 2 | PK34A | Palplanse metalice de colt - U14 L=4,50m (etapa III =48buc. , 55,40kg/buc) electrod sud.otel =10% din norma | kg | 2 659,200 |
| 3 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier 75x5,L=70m,1m/5,8kg fara pret cornier)(ETAPA I) | kg | 406,000 |
| 4 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier 75x5,L=64m,1m/5,8kg fara pret cornier)(ETAPA II) | kg | 371,200 |
| 5 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier 75x5,L=64m,1m/5,8kg cu pret cornier)(ETAPA III) | kg | 429,200 |
| 6 | PA16A | Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria I | m ² | 86,940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|-----|-----------|
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea cornierilor Etapa I,II,III) | kg | 1 206,400 |
| 8 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 80,000 |
| 9 | TsA04E2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 18,000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка (после демонтажа колец) | m3 | 18,000 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,260 |
| 12 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT15-10* cu fund | buc | 1,000 |
| 13 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT 15-10 | buc | 1,000 |
| 14 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT15-10* cu fund(numai montaj) | buc | 2,000 |
| 15 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT 15-10 (numai montaj) | buc | 2,000 |
| 16 | CP16A K=0,50 | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - demolarea CT | buc | 6,000 |
| 17 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - C12/15 perete monolit Pmd-1 din beton C12/15 | m3 | 3,400 |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, | m2 | 16,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|--------|-------|
| | | ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | | |
| 19 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - Pdm-1 | m3 | 3,400 |
| 20 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,034 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 7,500 |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,034 |

Materiale de rambursare:

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|------------|-----------|--|--|
| 19. | 2710403607 2251 | Tabla groasa 6x1250 OL37-1n - sveler U14 | kg | 2 685,792 | | |
| | | | | | | |
| | | Total: | lei | | | |