

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Generala Mobilitate Urbana**

**2. Obiectul achizițiilor Elaborarea documentatiei de proiect pentru reconstrucția/ construcția canalul de scurgere a apelor pluviale pe terenul cu nr.cad. 0100301045 situat in mun.. Chisinau, sos. Muncesti nr.117**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. POS</b>		
1	PA15A	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria I ( etapa I= 4,5*0,14*44=27,72m <sup>2</sup> ,etapa II = 4,5*0,14*46=28,98m <sup>2</sup> , etapa III=4,5*0,14*48=30,24 m <sup>2</sup> ) (capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice = 0,00)	m <sup>2</sup>	86,940
2	PK34A	Palplanse metalice de colt - U14 L=4,50m ( etapa III =48buc. , 55,40kg/buc) electrod sud.otel =10% din norma	kg	2 659,200
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier 75x5,L=70m,1m/5,8kg fara pret cornier )(ETAPA I )	kg	406,000
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier 75x5,L=64m,1m/5,8kg fara pret cornier )(ETAPA II )	kg	371,200
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier 75x5,L=64m,1m/5,8kg cu pret cornier )(ETAPA III )	kg	429,200
6	PA16A	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria I	m <sup>2</sup>	86,940

1	2	3	4	5
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea cornierilor Etapa I,II,III)	kg	1 206,400
8	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	80,000
9	TsA04E2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	18,000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка (после демонтажа колец)	m3	18,000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,260
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT15-10* cu fund	buc	1,000
13	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT 15-10	buc	1,000
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT15-10* cu fund( numai montaj)	buc	2,000
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - CT 15-10 ( numai montaj)	buc	2,000
16	CP16A K=0,50	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale - demolarea CT	buc	6,000
17	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa - C12/15 perete monolit Pmd-1 din beton C12/15	m3	3,400
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii,	m2	16,600

1	2	3	4	5
		ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse		
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - Pdm-1	m3	3,400
20	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,034
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,500
22	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,034

**Materiale de rambursare:**

19.	2710403607 2251	Tabla groasa 6x1250 OL37-1n - sveler U14	kg	2 685,792		
		<b>Total:</b>	<b>lei</b>			