

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria comunei Stăuceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria comunei Stăuceni**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea trotuarului și reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Demolarea bordurii existente		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	622,00
2	TsC03B1	Demolarea fundatiei din beton	100 m3	0,22
3	TsC03B1	Demolarea fundatiei din piatra	100 m3	0,12
4	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8	100 m3	0,62
5	TsI51A1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	137,00
		1.2. Taierea arborilor si arbustilor		
6	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	80,00
7	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	80,00
8	TsG03A	Defrisarea arbustilor	100m2	4,00
9	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	111,80
10	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la	t	111,80

1	2	3	4	5
		distanța de: 1 km		
		1.3. Reamenajarea fintinilor (MTC, canalizare, apeduct)		
11	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundațiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fără exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	0,30
12	TsA02A	Săpătura manuală de pământ în spații limitate	m3	1,75
13	RpAcF04A	Ridicarea fintinilor în cota îmbrăcamintei	m3	0,90
14	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (Amenajarea capacilor din fontă grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	5,00
		2. Lucrări de terasamente		
15	TsC03B1	Excavarea pământului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu împingerea în rambleu până la 30m cu buldozer	100 m3	0,30
16	TsC22D1, K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3	100 m3	0,30
17	TsC03B1	Excavarea pământului pentru rambleu din debleu, exc. 0,4 m.c., cu împingerea în rambleu până la 30m cu buldozer	100 m3	1,30
18	TsC22D1, K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3	100 m3	1,30
19	TsC03B1	Excavarea pământului pentru rambleu din depozit, exc. 0,4 m.c.,	100 m3	0,70
20	TsI51A3	Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 3 km (V=1,9 m3/tn)	t	133,00
21	DI96	Compactarea casetei pentru asternerea sistemului rutier pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe	100 m3	0,10

1	2	3	4	5
		o urma (каток самоходный)		
22	DI96	Compactarea terasamentului cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (каток самоходный)	100 m3	2,30
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,70
24	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II	100m2	16,00
25	TsE05B	Finisarea taluzurilor rampleului cu autogrederul in teren catg. II	100m2	0,80
26	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2	0,20
		3. Amenajarea sistemului rutier		
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm, (Nisip - norma 1,1 m3)	m3	5,50
28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	1 100,00
29	DA12C	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta M400, H=16 cm	m3	8,00
30	DA12B	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M400, H=14 cm	m3	7,00
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t	0,027
32	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.	m2	45,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/mp	t	0,014

1	2	3	4	5
34	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm	m2	45,00
		4. Amenajarea drumurilor laterale 4.1. Amenajarea bordurii mari		
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 155,00
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP300.60.20, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	8,00
		4.2. Amenajarea trotuarului		
37	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	167,00
38	TsE02A	Finisarea manuala a fundului	100m2	11,93
39	TsC54B	Strat de baza din piatra sparta M 300, fr.20-40, H= 0,10m	m3	119,30
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 25% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 193,00
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	1 249,00
42		Restabilirea traseului	km	1,096
43		Pichetarea axei	km	1,096
		1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la manopere=1,20 Coeficient la utilajului=1,20 1.1. Iluminare in str. A. Mateevici		
44	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)	buc	11,00
45	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur	buc	11,00

1	2	3	4	5
		picior		
46	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,00
47	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m)	buc	11,00
48	pretul firmei	Console metalice cu un singur brat, L=2.5m	buc	11,00
49	33-04-042-2	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	11,00
50	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70	buc	11,00
51	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,00
52	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,00
53	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm ² , cu ajutorul mecanismelor (conductorii Existenti (5 fire)) se include coeficient k=1.67	km	0,35
54	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Cablul ППГ-1,5mm ²)-pozarea cablu in consola-	100 m	0,88
55		Cablul ППГ-1,5mm ²	m	88,00
56	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,35
57	pretul firmei	Cablul СИП-2 4x70+1x54mm ²	m	350,00

1	2	3	4	5
58	pretul firmei	Clema de impamintare 3Π6	m	5,00
59	pretul firmei	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007	m	21,00
60	pretul firmei	Scoabe A200	buc	21,00
61	pretul firmei	Clema pentru 3Π6, CDR/CN 1S 95UK	buc	18,00
62	pretul firmei	Set pentru suspensie intermediara ES1500	buc	16,00
63	pretul firmei	Clema de stringere ΠC-1-1	buc	18,00
64	pretul firmei	Clema pentru cablu CΠΠ 35-95 CSB	buc	32,00
		2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient la manoperei=1,20 Coeficient la utilajului=1,20 2.1. Iluminare in str. A. Mateevici		
65	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-60W	buc	11,00
66	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	1,375
		3. Utilaj 3.1. Iluminare in str. A. Mateevici		
67	pretul firmei	Corp de iluminat LED-60W	buc	11,00