

IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

APROBAT
Director IMSP SR Anenii Noi

_____ Diana BRADU

LISTA VOLUMULUI DE LUCRĂRI Lucrari de reparatie a acoperisului - bloc infectioase

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Foi de ardezie)	m2	433,000		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	433,000		
3	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (demontarea partiala a popilor si capriorilor)	m3	1,200		
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri (esirii pe acoperis)	buc	1,000		
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	105,600		

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	18,000		
7	TR11AA0 5F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,000		
8	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,000		
Total Demolari						
Incluziv salariu						
2. Reparatie acoperis						
9	CE41A	Montarea capriorilor,grinzele de cornisa, popi cu tratament antiseptic	m3	2,680		
10	CE42A	Executarea lucarnelor (esirea pe acoperis) Balamale fara pret	buc	1,000		
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului (1.2x0.7) pina la 7 mp inclusiv	m2	0,840		
12	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, streasna. Normele resurselor cu valoarea (5.77m3) se iau dupa proiect.	m2	577,000		
13	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente	100m2	5,770		

1	2	3	4	5	6	7
		cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.				
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,770		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	499,000		
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr.0,45 mm	m2	499,000		
17	CK26Bapl	Opriri de zapada vopsite gr - 0,55 mm	m	90,000		
18	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata C8 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m .Placarea streasinei si a peretilor la intrarea in cerdac	m2	86,000		
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d =125mm	m	98,000		
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d= 100mm	m	48,000		

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)