

Aprobat:
Președintele raionului
Sergiu Artene



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a acoperisului la Centrul comunitar din or. Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de desfacere		
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm (Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев, диаметр 11-30 см)	buc	5,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie	m2	716,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	716,000
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	716,000
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	65,800
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	32,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto	t	32,000
8	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	32,000
		1.2. Acoperis		
9	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	128,000
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi	kg	76,800

1	2	3	4	5
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Buloane		
11	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE-500-SD Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03	buc	128,000
12		Adeziv chimic Hilti HIT-RE-500-SD	kg	8,200
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,880
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,020
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tiglă, placi ondulate sau ampretate Material marunt=1,03	m2	716,000
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 5.12m3	m2	716,000
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	23,020
18	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv astereala	m3	5,120
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte	m2	91,200
20	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite - cerceveli	m2	91,200
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampretata grosime 0,55mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Visinie Tabla profilata Material marunt=1,05	m2	716,000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, Material marunt=1,03	m	112,000
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	98,000
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Opritori de zapada	m	92,000
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	91,200