

**Lucrări de termoizolare a planșeului blocului
central IMSP Policlinica Stomatologica
Republicana, pe terenul cu nr. cad.
0100204.438, str. Vlaicu Pircalab 17 , mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-0

Etapa 2. Termoizolarea planșeu acoperis. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

Întocmit în prețuri curente: 14.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea planșeu acoperis. Nod P				
1	RCsH33A	Desfacerea planșeelor din lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2	462,20		
2	TsH92B	Incarcarea în auto materiale demontate	t	291,20		
3	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 20 km	t	291,20		
4	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu soluție de apă: acoperiri pe ferme.	100m ²	7,12		
5	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100m ²	7,12		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera de vapori armată greutate specifică min. 90 gr/m ² Material marunt=1,0300	m2	711,80		
7	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci vată minerală, densitate 80-100 kg/m ³ , coeficient de transfer termic < 0.038 W/m ² K, grosime 100 mm, într-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	337,40		
8	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci vată minerală, densitate 80-100 kg/m ³ , coeficient de transfer termic < 0.038 W/m ² K, grosime 100 mm, într-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	337,40		
9	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci vată minerală, densitate 80-100 kg/m ³ , coeficient de transfer termic < 0.038 W/m ² K, grosime 50 mm, într-	m2	337,40		

1	2	3	4	5	6	7
		un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 Material marunt=1,0300	m2	462,20		
11	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (250x40 mm grosime pas 600 mm), la constructii obisnuite.	m2	462,20		
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,90		
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,90		
14	CE30C	Asterala din placi tip OSB-III de 15 mm grosime	m2	462,20		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Termoizolarea planseu acoperis. Nod P Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total				
		TVA				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Replanificarea incaperilor si reparatia acoperisului
cladirii IMSP "Policlinica Stomatologica
Republicana" pe terenul cu nr. cad. 0100204.438, str.
Vlaicu Pircalab 17 , mun. Chisinau

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-0

Etapa 2. Termoizolarea planseu acoperis. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

Valoarea de deviz 697 646,25 lei

Întocmit în prețuri curente: 14.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-0:						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	311,985		
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	234,80		
3.	7134050013250	Izolator	h-om	70,854		
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	323,232		
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,116		
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,61		
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	73,032		
Total manopera						

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	62,585		
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,904		
3.	2020132920015	Placi OSB-III grosime 15 mm	m2	485,31		
4.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	42,72		
5.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,48		
6.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,285		
7.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	77,42		
8.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	163,76		
9.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	87,859		
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,816		
11.	2682132601464	Bariera de vapor armata greutate specifica min. 90 gr/m2	m2	843,127		
12.	2682132601465	Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2	m2	547,476		
13.	2682162611465	Placi vata minerala, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 50 mm	m2	349,31		
14.	2682162611470	Placi vata minerala, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 100 mm	m2	698,62		
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,464		
16.	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	46,22		
17.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 510,64		
Total materiale de construcție						

Utilaje de construcție:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,346		
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,916		
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,472		
4.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,041		
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,771		
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,635		
Total utilaje de construcție						

Total	lei
Asigurari sociale	
Cheltueli de transport	

Cheltueli de aprovizionare-depozitare
Total
Cheltueli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrări de termoizolare a planșeului blocului central IMSP Policlinica Stomatologica Republicana, pe terenul cu nr. cad. 0100204.438, str. Vlaicu Pircalab 17, mun. Chisinau

Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica Republicana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-0

Etapa 2. Termoizolarea planșeu acoperis. Soluții Arhitecturale (155/23-SA)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea planșeu acoperis. Nod P				
1	RCsH33A	Desfacerea planșeelor din lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
2	TsH92B	Încarcarea în auto materiale demontate	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
3	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km	t			
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0949		
4	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu soluție de apă: acoperiri pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,0000		
	1212121212121	apa	m3	8,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400		
5	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei, grătare din șipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera de vapori armată greutate specifică min. 90 gr/m2 Material marunt=1,0300	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132601464	Bariera de vapori armată greutate specifică min. 90 gr/m2	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
7	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci vată minerală, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 100 mm, într-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2682162611470	Plăci vată minerală, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K,	m2	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 100 mm				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2682162611470	Placi vata minerala, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 100 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2682162611465	Placi vata minerala, densitate 80-100 kg/m3, coeficient de transfer termic < 0.038 W/m2K, grosime 50 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 Material marunt=1,0300	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132601465	Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
11	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (250x40 mm grosime pas 600 mm), la constructii obisnuite.	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0171		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030		
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
14	CE30C	Asterala din placi tip OSB-III de 15 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2874115800751	Suruburi autofiletante, galvanizate	kg	0,1000		
	2020132920015	Placi OSB-III grosime 15 mm	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

Întocmit

**APROBAT:
Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.