

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Instituția medico-sanitare publice departamentale „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”.

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSPD SM al MAI mun. Chișinău, str. Gh. Asachi din str.25^b.

Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a acoperișului clădirii administrative cu numărul cadastral 9601226187, amplasată pe str. Biruinței 283 mun. Comrat.

Formular nr.1
WinCmeta2000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	388,4000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	388,4000
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	49,8400
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - intrare exteriora in pod	buc	1,0000
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul , (ATENTIE desfacerea elementelor portante ale acoperisului cele deteriorate,)	m3	3,8000
6	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	6,9000
7	TrI1AA01B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 (Incarcare foi de ardezie, ATENTIE deseurile de ardezie vor fi evacuate la gunoiste autorizate)	t	5,8200
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	12,7200
		1.2. Reparatia Acoperis		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Inclusiv consolidarea Sarpantei existente)	m3	5,1200
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Elemente metalice pentru consolidarea structurii de rezistenta a acoperisului, corniere, buloane, piulite)	kg	320,0000
11	CE42A	Executarea lucarnelor (Intrare in pod)	buc	1,0000
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intrare in pod)	m2	1,3500
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	388,4000
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012	m2	388,4000
15	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala)	m2	388,4000
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (ATENTIE Se va prelucra si materialul lemnos existent)	m3	22,8000

1	2	3	4	5
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE Tabla Profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, de calitate superioara, culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	388,4000
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	73,2000
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,0000
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	58,8000
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (ATENTIE Captusirea stresinii cu tapla PERFORATA)	m2	58,8000
22	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	58,8000
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Confectionarea si montarea gardului de protectie pe acoperis: suportii executati din fisie 50x4mm cu montarea la distanta nu mai mare de 1m si bare din profil rotund dm.14mm in 3 rinduri)	kg	490,0000
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	24,2400

Specialist principal al Secției administrare și logistică a IMSPD SM , Andrei Popa