

Aprobat
Președintele raionului Cahul
Pavel Groza

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii capitale a drumului local L665 R34, Larga Noua - Badicul Moldovenesc-Rumeantev (segmentul badicul Moldovenesc-Rumeantev).

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Constructie drum		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea terasamentului in debleu, caseta sistemului rutier incarcarea si transportul in locul de acumulare)	100 m3	3,800
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	757,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,800
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri	100 m3	5,340
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente		
5	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	56,000
6	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	12,320

1	2	3	4	5
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,056
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	223,500
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	2,820
10	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	385,900
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,620
1.3. Amenajarea sistemului rutier				
12	DI110	Amenajarea stratului de structura in covata drumului din material demolat h-10 cm	m3	231,200
13	DI110	Amenajarea stratului suport (Amestec de agregate D:6,3 mm si d=0 GA80) H-15 cm	m3	459,500
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=16cm)	m3	399,980
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=12cm)	m3	286,300
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Strat de fundatie din balast - piatra sparta fr.0-63 LA/30, h=26cm)	m3	55,830
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2, Stotal =4080mp	t	1,440
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	2 400,000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,720

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2, S=4080mp		
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	2 400,000
21	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	5,930

Intocmit  Dumitru Crețu

