

APROB:

Director IMSP IMU

M.CIOCANU

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
 2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
 3. Obiectul achizitiilor **Replanificarea salon nr.5 in sala de operatii sectia Oftalmologie , bloc 4 , etaj 4 din str.T.Ciorba 1 , mun.Chisinau**

No crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Goluri		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,700
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,400
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,400
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	28,000
5	CK18C	Montarea profil UA100 la gol usa	m	11,000
6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,1x2,07 cu balamali deschide in ambele parti pendula	m2	4,560
7	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-rolete cu motor si intrerupator	m2	8,000
8	CK18B	Montarea bara protectie la glaf din aluminiu	m	7,200
		1.2. Podele		
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,800
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,000
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,800
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	35,800
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	35,800
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2mm (linoleum medical), la pardoseli ,strat protectie PUR, antifungic	m2	35,800
		1.3. Podele etaj 5		
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,000
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,000
17	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	2,000
18	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	3,000

1	2	3	4	5
		orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda		
19	IzF01Aapl	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa hidroizolatie ghidroizol, in 2 straturi	m2	3,000
20	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,000
21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	4,000
		1.4. Tavane		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,000
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,500
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,000
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1,500
		1.5. Pereti		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,000
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,000
31	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	14,000
32	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	18,000
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000
35	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	5,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,000
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti gr 1mm omogen strat de protectie PUR	m2	35,100
		1.6. Lucrari tehnico-sanitare ,incalzirea		

1	2	3	4	5
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x300mm reglabil	buc	2,000
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x500mm reglabil	buc	2,000
43	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	3,200
44	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,000
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida, 7x175mm	buc	8,000
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PP-RPN 25	m	8,000
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000
48	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" PPR d32	buc	2,000
49	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni	buc	2,000
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni	buc	2,000
53	IB05B	Radiatoare din otel emaliat, tubular cu 3 coloane H=556mm, corpul de radiator avind 24 elemente-radiator medical	buc	2,000
54	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000
55	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,000
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
58	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000
59	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar hirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm, 600x1200mm, h=350mm, cu miner hirurgical avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
61	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mmPPR PN20	m	16,000
62	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
63		Cot PPR cu fixare d25x1-2	buc	2,000
		1.7. Lucrari diverse		
64	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000
65	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,000
66	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Iluminat electric		
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,000
69	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ОБН-150-поставка Заказчика lampa bactericida	100 buc	0,010
70	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО 1x9 LED	100 buc	0,030
71		Corp iluminat НПО 1x9LED	buc	3,000
72	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe suspensii (bare), panou LED 40Wt	100 buc	0,050
73		Panou LED 40 WT	buc	5,000
74	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650	100 buc	0,050
75		Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	5,000
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-268	100 buc	0,030
77		Priza PC16-268	buc	3,000
78	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124-650	100 buc	0,020
79		Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	2,000

Lucian G. G. G. G.

Sef serv. termoteh. M. V. G. G. G.
Ing. mont. reparat. N. G. G. G.