

Amenajarea terenului de joaca (10mx8m) pentru copii, in s.Tiplesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 31/10-25

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 93 150,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in teren usor	m3	0,80	274,34 274,34	219,47 219,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,32		
2	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton , pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,00	181,09 96,49	6 519,31 3 473,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32		
	7129020012800	Pavator	h-om.	32,40		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,30		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	223,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,72		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 190 x 60	m	37,80		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,11		
3	TsD15A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de repartitie din prundis granulatia de 5-20 mm	m3	6,80	489,19 49,19	3 326,51 334,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,54		
	1421402200393	Agregat grosier de prundis 5*20	m3	6,80		
4	RpCP n. K=1,00	Confectionarea si montarea bancilor	buc	2,00	2 085,42 681,12	4 170,84 1 362,24


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,90		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	10,50		
	0123963	banca(scaun), lungimea 1500 mm, din metal acoperita cu lemn	buc	2,00		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	33,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
5	п. K=1,00	Confectionarea si montarea complexului de joaca pentru copii	buc	1,00	34 888,38 9 488,38	34 888,38 9 488,38
	7124010010700	Dulgher	h-om.	65,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	26,50		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	8,40		
	12548522312	complex de joaca	buc	1,00		
6	п. K=1,00	Montarea balansoar pentru copii	buc	1,00	7 043,28 643,28	7 043,28 643,28
	7124010010700	Dulgher	h-om.	2,80		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	1,40		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	2,60		
	0156545666	balansoar pentru copii	buc	1,00		

Cheltuieli directe	lei	56 167,79
Asigurarea sociala	24,00 %	3 725,18
Total	100,00 +	59 892,97
Transportarea materialelor	10,00 %	4 064,62
Total	100,00 +	63 957,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 273,85
Total	100,00 +	73 231,44
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 393,89
Total	100,00 +	77 625,33
TVA	20,00 %	15 525,07

Total deviz:
Incluziv salariu

93 150,39
15 521,59

Intocmit



(Bodareu Igor)

(funcția, semnătura)



**Amenajarea terenului de joaca
(10mx8m) pentru copii, in
s.Tiplesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 31/10-25

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 93 150,39 lei

Intocmit in prețuri curente 31.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 31/10-25:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om.	68,20	94,60	6 451,72
2.	7129020012800	Pavator	h-om.	32,40	94,60	3 065,04
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	21,50	94,60	2 033,90
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	14,08	94,60	1 331,59
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	27,90	94,60	2 639,34
		Total manopera				15 521,59

Materiale:

1.	0123963	banca(scaun), lungimea 1500 mm, din metal acoperita cu lemn	buc	2,00	1 350,00	2 700,00
2.	0156545666	balansoar pentru copii	buc	1,00	6 400,00	6 400,00
3.	12548522312	complex de joaca	buc	1,00	25 400,00	25 400,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,79	420,00	331,80
5.	1421402200393	Agregat grosier de prundis 5*20	m3	6,80	440,00	2 992,00
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	256,20	2,40	614,88
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,30	0,00	0,00
8.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 190 x 60	m	37,80	58,40	2 207,52
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,11	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				40 646,20
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:


Cheltuieli directe	lei	56 167,79
Asigurarea sociala	24,00 %	3 725,18
Total	100,00 +	59 892,97
Transportarea materialelor	10,00 %	4 064,62
Total	100,00 +	63 957,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 273,85
Total	100,00 +	73 231,44

Beneficiu de deviz	6,00 %	4 393,89
Total	100,00 +	77 625,33
TVA	20,00 %	15 525,07

Total deviz:

93 150,39

Intocmit



(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect


APL Alexandreni

Amenajarea terenului de joaca (10mx8m) pentru copii, in s.Tiplesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 31/10-25****Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in teren usor	m3			274,34 274,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	94,60	274,34
2	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton , pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			181,09 96,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	712902001 2800	Pavator	h-om.	0,9000	94,60	85,14
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083	0,00	0,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,2000	2,40	14,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	420,00	8,40
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 190 x 60	m	1,0500	58,40	61,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	0,00	0,00
3	TsD15A I п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de repartitie din prundis granulatia de 5-20 mm	m3			489,19 49,19
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	142140220 0393	Agregat grosier de prundis 5*20	m3	1,0000	440,00	440,00
4	RpCP n. K=1,00	Confectionarea si montarea bancilor	buc			2 085,42 681,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om		94,60	184,47
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.		94,60	496,65
	0123963	banca(scaun), lungimea 1500 mm, din metal acoperita cu lemn	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		2,40	39,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		420,00	14,70
5	n. K=1,00	Confectionarea si montarea complexului de joaca pentru copii	buc			34 888,38 9 488,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om.		94,60	6 186,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.		94,60	2 506,90
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.		94,60	794,64
	125485223 12	complex de joaca	buc		25 400,00	25 400,00
6	n. K=1,00	Montarea balansoar pentru copii	buc			7 043,28 643,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om.		94,60	264,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.		94,60	132,44
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.		94,60	245,96
	015654566 6	balansoar pentru copii	buc		6 400,00	6 400,00

Intocmit



(Bodareu Igor)

(funcția, semnătura)

