

**Amenajarea scuarului cu zone de
agrement din str. Florilor, 2, s.
Popeasca, r-nul Stefan Voda**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea scuarului.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	70,200
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	365,600
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=100 mm)	m3	36,600
4	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma	buc	24,000
5	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule	100 m3	0,700
6	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	116,000
		Capitolul 2. Trotuare (S=1535 m2)		
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	15,350
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fractie 20-30, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (0,12- - - 0,15 m)	m3	207,230
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala,	m3	15,350

1	2	3	4	5
		cu nisip SR EN13242-A (0,01 m)		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 0.2*0.1*0.06 m)	m2	1 535,000
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 (BR 100.20.8)	m	864,500
		Capitolul 3. Teren de joaca pentru copii (S=277,42 m2)		
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,770
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip SR EN13242-A (0,01 m)	m3	2,770
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PRUNDIS (галька) de riu fractie 4-8mm , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (0,15 m)	m3	41,610
		Capitolul 4. Parcare (S=269,3 m2)		
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,700
16	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fractie 20-30, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorore (0,12- - - 0,15 m)	m3	36,360
17	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip SR EN13242-A (0,01 m)	m3	2,690
18	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj vibropresat "ECO -2" dims.0,6*0,4*0,1)	m2	269,300

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Ingradire metalica (h=1,2 m) decorativa (L=40 m)		
19	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	1 200,000
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,200
		Capitolul 6. Ingradire "Euro- gard" (L=190 ml)		
21	CO06B3	GARD EURO zincat H=1,5 m (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 76 buc; stilpi L-2,4 m 60*40*1.2 - 77 buc; capac patrat 60*40 - 77 buc; element de fixare zincat - 308 buc; beton M150 - 5.54 m3)	m	190,000
		Capitolul 7. Mobilier		
22	TsH91A	Banca pentru parc L=2 m, carcas metalic cu speteaza	buc	38,000
23	TsH91B	Urne de gunoi	buc	31,000
		Capitolul 8. Gazon		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,460
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	484,400
26	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 460,000
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	34,600
28	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	34,600

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.