

**Reparatia sector de drum com.Macaresti, sat
Macaresti, scoala nr.1 inspre liceu**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L=102m, l=4m pietris gr. 10cm		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	423,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	4,23
4	TsC35A2	Incarcarea pietrisului	100 m3	0,54
5	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	68,00
		Capitolul 2. L=100, l=4m, beton 15cm		
6	DI119	Amenajarea suprafetei din beton C20/25 H=15cm	m3	63,50
7	CB02C	Cofraje	m2	30,00
8	CC03A	Montare plase metalice Bp-I d.4mm ochi 150x150mm	kg	448,38
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	68,00
10	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare lipiti cu mastic de bitum	m	68,00
		Capitolul 3. L=712m, l=3m pietris gr. 10 cm		
11	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 136,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,27

13	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	21,36
14	TsC35A2	Incarcarea pietrisului	100 m3	2,71
15	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	341,80
		Capitolul 4. L=714m, l=3m, beton 15cm		
16	Dl119	Amenajarea suprafetei din beton C20/25 H=15cm	m3	320,40
17	CB02C	Cofraje	m2	214,20
18	CC03A	Montare plase metalice Bp-I d.4mm ochi 150x150mm	kg	2 229,18
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	351,00
20	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare lipiti cu mastic de bitum	m	351,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

