

Obiectivul: Reabilitarea parcului "Valea Trandafirilor" (parțial) pe terenul din mun. Chișinău, sec. Botanica. (Etapa III)

Obiectul: Iluminat electric exterior (IEE) - fragmentul III-A

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Demontari				
1.1	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat de orice fel (Светильник)	buc	6,0000
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000
1.2	RpEJ03A	Demontarea consolelor (Кронштейн однорожковый)	buc	6,0000
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6400
1.2.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600
TOTAL Capitolul 1. Demontari				

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)				
2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,3600
2.1.1	1	Muncitor	h-om	4,4640
2.2	Pret de piata	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х2,5-0,66	m	36,0000
TOTAL Capitolul 2.1. Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)				
Capitolul 2.2. Оборудование на напряжение до 1000 В				
2.3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600. (Вводный щиток для двух светильников NTB-2)	buc	6,0000
2.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000
2.3.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,6000
2.3.3	1019852	Vopsea	kg	0,1200
2.3.4	1	Muncitor	h-om	14,2200
2.3.5	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,3200
2.4		Предохранитель 6 А D01/E14 6 А	buc	6,0000
2.5	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник, P=90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc	6,0000
2.5.1	1	Muncitor	h-om	14,0400
TOTAL Capitolul 2.2. Оборудование на напряжение до 1000 В				
Capitolul 2.3. Стальные конструкции				
2.6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейн двухрожковый для светильников Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc	6,0000
2.6.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,6000
2.6.2	1	Muncitor	h-om	20,4600
TOTAL Capitolul 2.3. Стальные конструкции				
Capitolul 2.6. Incercari, verificari, reglari electrice				
2.7	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (doar manopera)	buc	6,0000
2.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7200
TOTAL Capitolul 2.6. Incercari, verificari, reglari electrice				

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000 В				
3.1	Pret de piata	Вводный щиток для двух светильников NTB-2	buc	6,0000
3.2	Pret de piata	Светильник, P=90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	6,0000
TOTAL Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000 В				
Capitolul 3.2. Стальные конструкции				
3.3	Pret de piata	Кронштейн двухрожковый для светильников Fumagalli ECOVIVI 500	buc	6,0000
TOTAL Capitolul 3.2. Стальные конструкции				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;