

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat – IP Gimnaziul Zberoaia, r-nul Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție -Primăria Zberoaia, r-nul Nisporeni

3. Obiectul achizițiilor Renovarea salii de sport a gimnaziului din s.Zberoaia r-nul Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	171,300
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	134,700
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie /pentru ferestre /	m3	2,700
4	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire /cu pastrarea pentru a fi montate la loc /	buc	10,000
		2. Lucrari de constructie		
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	171,300
6	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. Materiale si mecanisme K-2	m2	171,300
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)/pentru tencuieli si vopsirea tavanelor /	m2	134,400
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa „Supraton,,	m2	231,400

1	2	3	4	5
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Orizont/	m2	231,400
10	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 manopera si utilaj)	m2	-231,400
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa „Supraton,,	m2	231,400
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	231,400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa „Supraton,,	m2	231,400
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Culoarea se va coordona cu beneficiarul /	m2	142,700
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,500
16	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi /Culoarea se coordonaza cu beneficiarul /	m2	88,700
17	RpCR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor , cu vopsele pe baza de ulei pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta	m2	134,700
18	CK26D	Corniere perforate la ferestre sau usi din aluminiu	m	56,000
		3. Pardosele		
19	CG49A	Executarea acoperirii din linoleum Marmoleum Sport gr.4mm (Forbo) la pardoseli	m2	134,700
		4. Tamplarie		

1	2	3	4	5
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,000
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,300
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,300
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa „Supraton,,	m2	6,300
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual /Culoarea se va coordona cu beneficiarul /	m2	6,300
5. Diverse lucrari				
25	CK32A adap	Plasa de protectie pentru ferestre /Plasa FDP 240 polietilena 12.6x4.5m fir 2.5mm culoare verde	m2	113,400
26	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat /Proector LED Horoz Varna	buc	4,000
27	CL18A	Confectii metalice /plasa metalica pentru protejarea corpurilor de iluminat /	kg	42,000
28	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/VVGng 3x2.5mm2 LS	m	50,800
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/existente /	buc	10,000