

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Alimentarea / majorarea puterii la rețeaua de energie electrică pentru iluminatul stradal din or. Drochia, inclusiv pentru clădirea publică și administrativă din or. Drochia, bd. Independenței nr. 15/1**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primăria orașului Drochia**

1. Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Conform Formularului de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

Conform cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiect, în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta și formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Lucrările se vor efectua în baza legii calității nr. 721 din 02.02.1996

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperate, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

- Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

- Nu se aplică

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

- Nu se aplică

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

- Nu se aplică

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform ofertei deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu

2	Oferta financiară	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice..	Obligatori
3	Oferta tehnică	F.3, F.5, F.7, cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietu de sarcini.Semnat electronic.	Obligatori
4	Cererea de participare	Conform anexei nr.7 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice..	Obligatori
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr.8 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice..	Obligatori
6	Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului	Obligatori
7	Scrisoare de garanție pentru ofertă -1%	a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), semnată electronic de către operatorul economic sau b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) - copia ordinului de plată semnată electronic de către operatorul economic. Beneficiarul plății: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA	Obligatori
8	Garanția de bună executare a contractului	5 % din suma contractului adjudecat (la semnarea contractului) prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA	Obligatori
9	Graficul de executare a lucrărilor	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
10	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont. Semnat electronic	Obligatori
11	Lista subcontractaților și partea/părțile din contract	Semnat electronic.	Obligatori

	care sunt îndeplinite de aceștia.		
12	<p>Declarație privind experiența similară.</p> <p>Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.</p> <p>Ofertantul(operatorul economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): -un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copii de contract de antrepriză , proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor .</p> <p>Notă: Se vor considera lucrări similare doar acele lucrări care sunt aferente obiectului prezentei achiziții.</p>	<p>Anexa nr. 12 - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice .</p> <p>Anexa nr. 13 - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate</p> <p>Semnat electronic.</p>	Obligativ
13	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 Semnat electronic.	Obligativ
14	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 Semnat electronic.	Obligativ
15	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 Semnat electronic.	Obligativ

16	Certificat de atestare tehnică – profesională a dirigintelui de șantier	Domeniul – Instalații și rețele electrice, original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatori
17	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor , eliberat de Inspectoratul Fiscal	Certificatul urmează a fi valabil conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM.Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
18	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Anexa 22, domeniul “Rețele electrice”, original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatori
19	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului,	Obligatori
20	Certificat al Sistemului de Management a sănătății și securității în muncă ISO 45001:2018, sau echivalentul	Copie. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligatori
21	Certificat al Sistemul de Management al mediului, conform ISO 14001:2015, sau echivalentul	Copie. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligatori
22	Certificat al Sistemul de Management al calității, conform ISO 9001:2015, sau echivalentul	Copie. Confirmat prin semnătură electronică.	Obligatori
23	Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în sumă de minim.	20% din valoarea totală a achiziției	Obligatori
24	Certificat de calificare profesională în domeniul securității și sănătății în muncă, nivelului 2	Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatori
25	Documente care atestă respectarea condițiilor tehnice ale corpurilor de iluminat.	Se vor prezenta documente justificative (certIFICATE de conformitate, declarații de performanță, fișe tehnice, rapoarte de	Obligatori

		încercări) care confirmă respectarea condițiilor tehnice ale corpurilor de iluminat	
--	--	---	--

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă **Primăria orașului Drochia**

Data " 27 " februarie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul : **Alimentarea / majorarea puterii la rețeaua de energie electrică pentru iluminatul stradal din or. Drochia, inclusiv pentru clădirea publică și administrativă din or. Drochia, bd. Independenței nr. 15/1**

2-1-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a Clădirii publice și administrative din or. Drochia bd. Independenței 15/1

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	15,000
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	15,000
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,123
4		Cablu electric СИП2 3*120+1*95	m	123,000
5		Fixator de ancora CA 2000	buc	6,000
6		Suport de ancora PA 2200	buc	6,000
7		Banda inox F 207	m	6,000
8		Clama pentru banda NB 20	buc	6,000
9		Clema de contact P 150	buc	4,000
10		Clema de contact P 645	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		

1	2	3	4	5
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,200
12	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,200
13		Cablu electric АПВБШп 4*150	m	20,000
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,200
15		Caramida	buc	170,000
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,030
17		Cablu electric АПВБГ 5*150	m	3,000
18	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,030
19		Tub PVC d=50 mm	m	3,000
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,460
21		Conductor electric СИП5 4*35+1*35	m	46,000
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,460
23		Tub PVC d=40 mm	m	46,000
24	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,010
25		Cablu electric АБВГНГ 5*16	m	1,000
26	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,010
27		Cablu electric ВВГНГ 3*2,5	m	1,000
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,040
29		Fir electric ПБ 1x6 mmp	m	4,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
30	08-03-524-9	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A	buc	1,000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE-3 6.2-02-01 TT 250A	buc	1,000
32	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze - ZMG410 5(10) A. CR 3x230/400V	buc	1,000
33	08-01-054-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza / T-0.66 250/5A	buc	3,000
34	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ШМП-6-0 74 Y2	buc	1,000
35	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BP-32 250 A	buc	2,000

1	2	3	4	5
36	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA88-35/M6E-250H	buc	1,000
37	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA88-35/M6E-160H	buc	1,000
38	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 / ВД 1-63 4P 63 A 30 mA	buc	1,000
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 / АД14 C-50 30 mA	buc	3,000
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29 1P C-16	buc	3,000
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PC22-3	100 buc	0,030
42		Priza monofazata PC22-3	buc	3,000
43	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara CCI-135 63 A 380 V	100 buc	0,030
44		Priza trifazata CCI-135 63 A 380 V	buc	3,000
45	08-03-591-10	Fisa semietansata si etansata CCI-035 63 A 380 V	100 buc	0,030
46		Furca de contact trifazata CCI-035 63 A 380 V	buc	3,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,400
48	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,100
		Capitolul 3. Utilaj		
49		Separator ППС 4/2 П 400 А УХЛ3	set	1,000
50		Siguranta fuzibila ППНИ-37 раб. 2 315 А	buc	3,000
51		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-3 6.2-02-01 TT 250A	buc	1,000
52		Contor de energie electrica ZMG410 5(10) A. CR 3x230/400V	buc	1,000
53		Transformator de curent T-0.66 250/5A	buc	3,000
54		Tablou de distributie ИММ-6-0 74 У2	buc	1,000
55		Intreruptor de sarcina BP-32 250 А 35А31120 32 УХЛ2	buc	2,000
56		Intreruptor automat BA88-35/M6E-250H	buc	1,000
57		Intreruptor automat BA88-35/M6E-160H	buc	1,000
58		Intreruptor diferential ВД 1-63 4P 63 А 30 mA	buc	1,000
59		Intreruptor automat diferential АД14 C-50 30 mA	buc	3,000
60		Intreruptor automat BA47-29 1P C-16	buc	3,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
61	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000

1	2	3	4	5
62	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	6,000
63	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
64	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,040
65	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-2-1 Alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT17DR24F4

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	16,000
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	16,000
3		Stilp din beton armat CB95-3	buc	16,000
4		Fixator de lonjeroane Y52-M	buc	4,000
5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,214
6		Cablu electric СИП4 2*35	m	1 214,000
7		Banda inox F 207	m	160,000
8		Clama pentru banda NC 20	buc	160,000
9		Clema de ancora PA1000P	buc	26,000
10		Suport de ancorare CA1500	buc	26,000
11		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	25,000
12		Suport de sustinere PS300	buc	25,000
13		Clema de ramificare IOS-41	buc	117,000
14		Clema de ramificare IOS-43	buc	25,000
15		Clema de conexiune PA 1-1	buc	12,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
16	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	39,000
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	39,000

1	2	3	4	5
18	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,100
19		Cablu electric СИП4 2*16	m	10,000
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,010
21		Cablu electric АВВГНГ 2*16	m	1,000
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,780
23		Conductor flexibil 3x1,5	m	78,000
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
25		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
26		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
27	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПБ-6	m	2,000
Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare				
28	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ЩРП-24з 0,74 У2	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОПС 1-В 1P	buc	1,000
30	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
35	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000
36	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
37	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
38	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	39,000
Capitolul 2.3. Articole metalice				
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,500
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,000
41	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 5 m	buc	1,000
42	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000

1	2	3	4	5
43		Vopsea spray 400 ml negru	buc	3,000
44		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
46		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
47		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
48		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
49		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
50		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	39,000
51		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	39,000
52		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
53		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
54		Tablou de comanda IIIPH-243 0,74 Y2	buc	1,000
55		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
56		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
57		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
58		Limitator de supratensiune OIIC 1-B 1P	buc	1,000
59		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
60		Demaror KT22510	buc	1,000
61		Corp de iluminat BQ-BJ 30W	buc	39,000
62		Suport pentru felinar stradal	buc	39,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
63	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
64	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
65	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
66	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
67	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-3-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT98DR13F3

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,073
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	73,000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,090
4		Cablu electric СИП4 2*16	m	9,000
5		Banda inox F 207	m	60,000
6		Clama pentru banda NC 20	buc	60,000
7		Clema de ancora PA1000P	buc	9,000
8		Suport de ancorare CA1500	buc	9,000
9		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	1,000
10		Suport de sustinere PS300	buc	1,000
11		Clema de ramificare IOS-41	buc	6,000
12		Clema de ramificare IOS-43	buc	24,000
13		Clema de conexiune PA 1-1	buc	4,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	7,000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	7,000
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,240
17		Conductor flexibil 3x1,5	m	24,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
19		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
20		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
21	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПИБ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
22	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ИЦПН-243 0,74 У2	buc	1,000

1	2	3	4	5
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune OIC 1-B 1P	buc	1,000
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-20	buc	1,000
30	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
31	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
32	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	12,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,200
35	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 6 m	buc	1,000
36	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
37		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
38		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
40		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
41		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
42		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 63A gG	buc	1,000
43		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
44		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	7,000
45		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	7,000
46		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
47		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
48		Tablou de comanda ИПТН-24з 0,74 V2	buc	1,000

1	2	3	4	5
49		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
51		Intreruptor automat BA47-29 1P C-20	buc	1,000
52		Limitator de supratensiune OΠC 1-B 1P	buc	1,000
53		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
54		Demaror KT22510	buc	1,000
55		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	7,000
56		Suport pentru felinar stradal	buc	7,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
57	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
58	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
59	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
60	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
61	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-4-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT99DR13F5

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,245
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	245,000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150
4		Cablu electric СИП4 2*16	m	15,000
5		Banda inox F 207	m	60,000
6		Clama pentru banda NC 20	buc	60,000
7		Clema de ancora PA1000P	buc	12,000

1	2	3	4	5
8		Suport de ancorare CA1500	buc	12,000
9		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	3,000
10		Suport de sustinere PS300	buc	3,000
11		Clema de ramificare IOS-41	buc	12,000
12		Clema de ramificare IOS-43	buc	36,000
13		Clema de conexiune PA 1-1	buc	5,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	12,000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	12,000
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,240
17		Conductor flexibil 3x1,5	m	24,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
19		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
20		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
21	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПІВ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
22	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ИЦПН-24з 0,74 Y2	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune OIC 1-B 1P	buc	1,000
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
30	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-20	buc	1,000
31	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
32	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000

1	2	3	4	5
33	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	12,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,500
35	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,240
36	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 6 m	buc	1,000
37	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
38		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
39		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
40	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
41		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
42		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
43		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
44		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
45		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	12,000
46		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	12,000
47		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
48		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
49		Tablou de comanda IIIPE-24з 0,74 Y2	buc	1,000
50		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
51		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
52		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
53		Intreruptor automat BA47-29 1P C-20	buc	1,000
54		Limitator de supratensiune OIC 1-B 1P	buc	1,000
55		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
56		Demaror KT22510	buc	1,000
57		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	12,000
58		Suport pentru felinar stradal	buc	12,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
59	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
60	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
61	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
62	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
63	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-5-1 Alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT121DR24F7

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,015
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	15,000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100
4		Cablu electric СИП4 2*16	m	10,000
5		Banda inox F 207	m	40,000
6		Clama pentru banda NC 20	buc	40,000
7		Clema de ancora PA1000P	buc	6,000
8		Suport de ancorare CA1500	buc	6,000
9		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	4,000
10		Suport de sustinere PS300	buc	4,000
11		Clema de ramificare IOS-41	buc	10,000
12		Clema de ramificare IOS-43	buc	24,000
13		Clema de conexiune PA 1-1	buc	4,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	8,000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	8,000

1	2	3	4	5
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,180
17		Conductor flexibil 3x1,5	m	18,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
19		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
20		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
21	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПІВ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
22	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ЩРН-24з 0,74 Y2	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОПС 1-В 1P	buc	1,000
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
29	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
30	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
31	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	8,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,500
33	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,240
34	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 6 m	buc	1,000
35	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
36		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
37		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
38	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
39		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
40		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		

1	2	3	4	5
41		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
42		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
43		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	8,000
44		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	8,000
45		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
46		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
47		Tablou de comanda ИЦРН-24з 0,74 У2	buc	1,000
48		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
49		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
50		Limitator de supratensiune ОПС 1-В 1P	buc	1,000
51		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
52		Demaror KT22510	buc	1,000
53		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	8,000
54		Suport pentru felinar stradal	buc	8,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
55	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
56	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
57	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
58	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
59	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-6-1 Alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT283DR3F9

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,019
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	1 004,000
3		Cablu electric СИП4 2*16	m	14,000

1	2	3	4	5
4		Cablu electric ABBГНГ 2*16	m	1,000
5		Banda inox F 207	m	140,000
6		Clama pentru banda NC 20	buc	140,000
7		Clema de ancora PA1000P	buc	24,000
8		Suport de ancorare CA1500	buc	24,000
9		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	20,000
10		Suport de sustinere PS300	buc	20,000
11		Clema de ramificare IOS-41	buc	99,000
12		Clema de ramificare IOS-43	buc	16,000
13		Clema de conexiune PA 1-1	buc	12,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	33,000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	33,000
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,660
17		Conductor flexibil 3x1,5	m	66,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
19		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
20		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
21	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПИБ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
22	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ЦПН-24з 0,74 Y2	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОПС 1-В 1P	buc	1,000
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000

1	2	3	4	5
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
30	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
31	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
32	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	33,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,600
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,020
35	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 5 m	buc	1,000
36	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
37		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
38		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
40		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
41		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
42		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
43		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
44		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	33,000
45		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	33,000
46		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
47		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
48		Tablou de comanda IIIPE-24z 0,74 Y2	buc	1,000
49		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
51		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
52		Limitator de supratensiune OPIE 1-B 1P	buc	1,000
53		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
54		Demaror KT22510	buc	1,000

1	2	3	4	5
55		Corp de iluminat BQ-BJ 30W	buc	33,000
56		Suport pentru felinar stradal	buc	33,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
57	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
58	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
59	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
60	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
61	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-7-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT302DR30F6

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,090
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	90,000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,130
4		Cablu electric СИП4 2*16	m	13,000
5		Banda inox F 207	m	70,000
6		Clama pentru banda NC 20	buc	70,000
7		Clema de ancora PA1000P	buc	4,000
8		Suport de ancorare CA1500	buc	4,000
9		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	1,000
10		Suport de sustinere PS300	buc	1,000
11		Clema de ramificare IOS-41	buc	8,000
12		Clema de ramificare IOS-43	buc	42,000
13		Clema de conexiune PA 1-1	buc	5,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	14,000

1	2	3	4	5
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	14,000
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,180
17		Conductor flexibil 3x1,5	m	18,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,010
19		Tub PVC d=32 mm	m	1,000
20		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune OIIC 1-B 1P	buc	1,000
22	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000
24	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
25	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	14,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,120
		Capitolul 3. Utilaj		
28		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
29		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
30		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	14,000
31		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	14,000
32		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
33		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
34		Limitator de supratensiune OIIC 1-B 1P	buc	1,000
35		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	14,000
36		Suport pentru felinar stradal	buc	14,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
37	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
38	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000

1	2	3	4	5
39	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,030
40	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-8-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT369DR24F5

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : saptura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	14,000
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	14,000
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,174
4		Cablu electric СИП4 2*25	m	173,000
5		Cablu electric АВВГнг 2*10	m	1,000
6		Banda inox F 207	m	40,000
7		Clama pentru banda NC 20	buc	40,000
8		Clema de ancora PA1000P	buc	5,000
9		Suport de ancorare CA1500	buc	5,000
10		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	2,000
11		Suport de sustinere PS300	buc	2,000
12		Clema de ramificare IOS-41	buc	12,000
13		Clema de ramificare IOS-43	buc	25,000
14		Clema de conexiune PA 1-1	buc	3,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,140
16	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,140
17		Cablu electric АПВБШп 2*10	m	14,000
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,140
19		Caramida	buc	119,000

1	2	3	4	5
20	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	7,000
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	7,000
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,140
23		Conductor flexibil 3x1,5	m	14,000
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
25		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
26		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
27	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - PIB-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
28	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ИЦПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune OIC 1-B 1P	buc	1,000
30	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ME172-D1A42	buc	1,000
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
35	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
36	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
37	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	7,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,500
39	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,160
40	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 6 m	buc	1,000
41	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
42		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
43		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020

1	2	3	4	5
45		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
46		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
47		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
48		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
49		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	7,000
50		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	7,000
51		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
52		Contor de energie electrica ME172-D1A42	buc	1,000
53		Tablou de comanda ИПП-24з 0,74 Y2	buc	1,000
54		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
55		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
56		Limitator de supratensiune OПС 1-B 1P	buc	1,000
57		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
58		Demaror KT22510	buc	1,000
59		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	7,000
60		Suport pentru felinar stradal	buc	7,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
61	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
62	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
63	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
64	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
65	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-9-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT426DR24F5

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		

1	2	3	4	5
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	14,000
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	14,000
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,094
4		Cablu electric СИП4 2*25	m	93,000
5		Cablu electric АBBГНГ 2*10	m	1,000
6		Banda inox F 207	m	25,000
7		Clama pentru banda NC 20	buc	25,000
8		Clema de ancora PA1000P	buc	4,000
9		Suport de ancorare CA1500	buc	4,000
10		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	2,000
11		Suport de sustinere PS300	buc	2,000
12		Clema de ramificare IOS-41	buc	10,000
13		Clema de ramificare IOS-43	buc	18,000
14		Clema de conexiune PA 1-1	buc	3,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,140
16	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,140
17		Cablu electric АПВБШП 4*10	m	14,000
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,140
19		Caramida	buc	119,000
20	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	6,000
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	6,000
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,120
23		Conductor flexibil 3x1,5	m	12,000
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
25		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
26		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000

1	2	3	4	5
27	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - PIB-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
28	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ИЦПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune OИC 1-B 1=3P	buc	1,000
30	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM TF01-63	buc	1,000
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ME172-D1A42	buc	1,000
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 3P 63A	buc	2,000
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 3P C-10	buc	1,000
35	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 3P C-8	buc	1,000
36	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
37	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
38	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	6,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,500
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,160
41	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 80x80x4 - 6 m	buc	1,000
42	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
43		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
44		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
46		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
47		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
48		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
49		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
50		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	6,000
51		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	6,000

1	2	3	4	5
52		Bloc de evidenta si protectie BZUM TF01-63	buc	1,000
53		Contor de energie electrica ME172-D1A42	buc	1,000
54		Tablou de comanda ИІРн-24з 0,74 Y2	buc	1,000
55		Intreruptor de sarcina BH-32 3P 63A	buc	2,000
56		Intreruptor automat BA47-29 3P C-10	buc	1,000
57		Intreruptor automat BA47-29 3P C-8	buc	1,000
58		Limitator de supratensiune ОІС 1-B 3P	buc	1,000
59		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
60		Demaror KT22510	buc	1,000
61		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	6,000
62		Suport pentru felinar stradal	buc	6,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
63	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
64	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
65	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
66	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
67	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-10-1 Alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT509DR30F6

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	30,000
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3	30,000
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,536
4		Cablu electric СИП4 2*25	m	535,000
5		Cablu electric АВВГнг 2*10	m	1,000
6		Banda inox F 207	m	100,000

1	2	3	4	5
7		Clama pentru banda NC 20	buc	100,000
8		Clema de ancora PA1000P	buc	16,000
9		Suport de ancorare CA1500	buc	16,000
10		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	11,000
11		Suport de sustinere PS300	buc	11,000
12		Clema de ramificare IOS-41	buc	55,000
13		Clema de ramificare IOS-43	buc	10,000
14		Clema de conexiune PA 1-1	buc	7,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,300
16	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,300
17		Cablu electric АПВБШп 2*16	m	30,000
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,300
19		Caramida	buc	255,000
20	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	15,000
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	15,000
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,300
23		Conductor flexibil 3x1,5	m	30,000
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
25		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
26		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
27	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПИБ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
28	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ИЦПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОИС 1-В 1Р	buc	1,000
30	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000

1	2	3	4	5
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
35	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000
36	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
37	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
38	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	15,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,500
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,640
41	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 5 m	buc	1,000
42	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 80x80x4 - 8 m	buc	11,000
43	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	12,000
44		Vopsea spray 400 ml negru	buc	35,000
45		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
46		Capac pentru teava din otel 80x80	buc	11,000
47	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
48		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
49		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
50		Siguranta fuzibila ППНН-33-0 63A	buc	1,000
51		Suport pentru siguranta fuzibila ППН-1 100A	buc	1,000
52		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	15,000
53		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	15,000
54		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
55		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
56		Tablou de comanda ЦПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
57		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000

1	2	3	4	5
58		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
59		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
60		Limitator de supratensiune OΠC 1-B 1P	buc	1,000
61		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
62		Demaror KT22510	buc	1,000
63		Corp de iluminat BQ-BJ 30W	buc	15,000
64		Suport pentru felinar stradal	buc	15,000
Capitolul 4. Reglare-demarare				
65	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
66	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
67	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
68	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
69	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-11-1 Alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT510DR30F2

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,275
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	264,000
3		Cablu electric СИП4 2*16	m	10,000
4		Cablu electric АBBΓНг 2*16	m	1,000
5		Banda inox F 207	m	55,000
6		Clama pentru banda NC 20	buc	55,000
7		Clema de ancora PA1000P	buc	18,000
8		Suport de ancorare CA1500	buc	18,000

1	2	3	4	5
9		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	2,000
10		Suport de sustinere PS300	buc	2,000
11		Clema de ramificare IOS-41	buc	30,000
12		Clema de ramificare IOS-43	buc	16,000
13		Clema de conexiune PA 1-1	buc	4,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
14	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	10,000
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	10,000
16	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,200
17		Conductor flexibil 3x1,5	m	20,000
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
19		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
20		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
21	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПІВ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
22	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ЩРН-24з 0,74 У2	buc	1,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОПІС 1-В 1P	buc	1,000
24	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-4	buc	1,000
29	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-3	buc	1,000
30	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
31	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
32	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	10,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300

1	2	3	4	5
34	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,320
35	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 5 m	buc	1,000
36	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
37		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
38		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
40		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
41		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
42		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 32A gG	buc	1,000
43		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
44		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	10,000
45		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	10,000
46		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
47		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
48		Tablou de comanda ИПН-24з 0,74 Y2	buc	1,000
49		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C-4	buc	1,000
51		Intreruptor automat BA47-29 1P C-3	buc	1,000
52		Limitator de supratensiune OHC 1-B 1P	buc	1,000
53		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
54		Demaror KT22510	buc	1,000
55		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	10,000
56		Suport pentru felinar stradal	buc	10,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
57	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
58	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000

1	2	3	4	5
59	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
60	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
61	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

2-12-1 Alimentarea cu energie electrică a „Iluminării stradale” din or. Drochia PT559DR24F7

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	20,000
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	20,000
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,563
4		Cablu electric СИП4 2*25	m	562,000
5		Cablu electric АВВГнг 2*16	m	1,000
6		Banda inox F 207	m	80,000
7		Clama pentru banda NC 20	buc	80,000
8		Clema de ancora PA1000P	buc	19,000
9		Suport de ancorare CA1500	buc	19,000
10		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	10,000
11		Suport de sustinere PS300	buc	10,000
12		Clema de ramificare IOS-41	buc	51,000
13		Clema de ramificare IOS-43	buc	18,000
14		Clema de conexiune PA 1-1	buc	10,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,200
16	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,200
17		Cablu electric АПВБШП 2*16	m	20,000
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,200

1	2	3	4	5
19		Caramida	buc	170,000
20	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	17,000
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	17,000
22	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,340
23		Conductor flexibil 3x1,5	m	34,000
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
25		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
26		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
27	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПІВ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
28	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ЦПН-24з 0,74 Y2	buc	1,000
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОПС 1-В 1P	buc	1,000
30	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
32	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - Luna 10F	buc	1,000
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
34	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-8	buc	1,000
35	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000
36	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
37	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
38	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	17,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
39	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,500
40	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,150
41	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 5 m	buc	1,000
42	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
43		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000

1	2	3	4	5
44		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
46		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
47		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
48		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 32A gG	buc	1,000
49		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
50		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	17,000
51		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	17,000
52		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
53		Contor de energie electrica Luna 10F	buc	1,000
54		Tablou de comanda ИПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
55		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000
56		Intreruptor automat BA47-29 1P C-8	buc	1,000
57		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
58		Limitator de supratensiune OIC 1-B 1P	buc	1,000
59		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
60		Demaror KT22510	buc	1,000
61		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	17,000
62		Suport pentru felinar stradal	buc	17,000
		Capitolul 4. Reglare-demarare		
63	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
64	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
65	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
66	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
67	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

**2-13-1 Majorarea puterii la alimentarea cu energie electrică a
„Iluminării stradale” din or. Drochia PT600DR30F4**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,021
2		Cablu electric СИП4 2*25	m	8,000
3		Cablu electric СИП4 2*16	m	13,000
4		Banda inox F 207	m	30,000
5		Clama pentru banda NC 20	buc	30,000
6		Clema de ancora PA1000P	buc	4,000
7		Suport de ancorare CA1500	buc	4,000
8		Suport de ancorare CA-CS 1500	buc	2,000
9		Suport de sustinere PS300	buc	2,000
10		Clema de ramificare IOS-41	buc	10,000
11		Clema de ramificare IOS-43	buc	18,000
12		Clema de conexiune PA 1-1	buc	3,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Cabluri si conductoare		
13	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	6,000
14	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	6,000
15	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,120
16		Conductor flexibil 3x1,5	m	12,000
17	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,080
18		Tub PVC d=32 mm	m	8,000
19		Centura PVC de fixare XC-180	buc	100,000
20	RpEB08C	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x35-1x70 mmp - ПИБ-6	m	2,000
		Capitolul 2.2. Aparate de protectie si comutare		
21	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane - ЦПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Limitator de supratensiune ОПС 1-В 1P	buc	1,000

1	2	3	4	5
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - BZUM DDE 1	buc	1,000
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ME172-D1A42	buc	1,000
26	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A / BH-32 1P 40A	buc	2,000
27	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-6	buc	1,000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 250 / BA47-29 1P C-32	buc	1,000
29	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
30	08-03-526-1	Montarea timer	buc	1,000
31	08-03-575-1	Montarea adaptor cu siguranta	buc	6,000
		Capitolul 2.3. Articole metalice		
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,500
33	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,160
34	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - 60x60x4 - 6 m	buc	1,000
35	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	1,000
36		Vopsea spray 400 ml negru	buc	2,000
37		Capac pentru teava din otel 60x60	buc	1,000
38	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,020
39		Bulon cu piulita M8 8x40 mm	buc	9,000
40		Bulon, saiba cu piulita M8 8x25 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
41		Siguranta fuzibila ETI (14*51) 50A gG	buc	1,000
42		Suport pentru siguranta fuzibila EFD14	buc	1,000
43		Adaptor pentru sigurante E14/D01	buc	6,000
44		Siguranta fuzibila ETI 2A	buc	6,000
45		Bloc de evidenta si protectie BZUM DDE-1	buc	1,000
46		Contor de energie electrica ME172-D1A42	buc	1,000
47		Tablou de comanda ИПН-24з 0,74 У2	buc	1,000
48		Intreruptor de sarcina BH-32 1P 40A	buc	2,000

1	2	3	4	5
49		Intreruptor automat BA47-29 1P C-6	buc	1,000
50		Intreruptor automat BA47-29 1P C-32	buc	1,000
51		Limitator de supratensiune OPIIC 1-B 1P	buc	1,000
52		Timer NTR-E-D01 GR	buc	1,000
53		Demaror KT22510	buc	1,000
54		Corp de iluminat BQ-BJ 50W	buc	6,000
55		Suport pentru felinar stradal	buc	6,000
Capitolul 4. Reglare-demarare				
56	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000
57	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,000
58	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,000
59	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,120
60	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	1,000

Autoritatea contractantă: **Primăria oraşului Drochia**
(denumirea, adresa)

Valoarea estimată fara TVA

1 333 282,0 lei

Data „27” februarie 2026

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să ataşeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantităţile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).