

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: Lucrări suplimentare fațade

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.13

Devizul: Lucrări suplimentare - ornament cornișă CR-1				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Refacerea ornamentului denticular la cornișă CR-1		
1.1	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime.	m	90,00
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,30
1.1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,90
1.2	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picături, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm.	buc	2,00
1.2.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	20,00
1.2.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,90
1.2.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,08
1.2.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04
1.2.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,00
1.2.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	48,10
1.3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Montare in cofraj plasa sudată 12.7x12.7, DN=1,4 mm) (Stot = 6,3 m2=12,0 kg)	kg	1,90
1.3.1	2873122004100	Plasa sudata zincata 12.7x12.7, DN=1,4 mm	kg	1,92
1.3.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01
1.3.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,02
1.3.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,57
1.3.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08
1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
1.3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00
1.4	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picături): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm. (Se va include prețul pentru ipsos G-10 plus plastifiantul „Compact 250”)	m	90,00
1.4.1	2653102100854	Ipsos de modelat marca G-10 plus plastifiantul „Compact 250”	kg	378,00
1.4.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,72
1.4.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,00
1.4.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	40,50
1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Tratarea stratului suport cu grund de consolidare a substraturilor minerale absorbante)	m2	14,00
1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,10
1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,70
1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,42
1.6	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picături): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm.	m	90,00
1.6.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	1,80
1.6.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	1,80
1.6.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	9,00
1.6.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,09
1.6.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,00
1.6.6	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	50,40
1.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Tratarea ornamentului la partea exterioară cu grund de consolidare a substraturilor minerale absorbante după montare)	m2	20,00
1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00
1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00
1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60
		TOTAL Refacerea ornamentului denticular la cornișă CR-1		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;