

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatie curentă a încăperilor DGI din sediu IGSU amplasat in mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 69**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Desfaceri si demontari		
1	RpVC47A	Demontarea climatizatorului (bloc interior)	buc	1,000
2	RpCM33E apl	Demontarea placajelor din MDF	m2	7,500
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,500
5	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,000
6	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,000
7	TsI50B5	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000
		1.2. Pereti		
8	CN53A k=2	Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi)	m2	7,500
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,500
10	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	7,500
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	7,500
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,900

1	2	3	4	5
15	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,900
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,900
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,900
18	CI17B	Placare cu panouri MDF, usoare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm (existent)	m2	7,500
19	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existent)	m2	1,000
20	VC29A	Montarea climatizatorului bloc interior (existent)	buc	1,000
		2. Timplarii		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,600
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,600
23	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	4,720
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2	4,720
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	4,720
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,720
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,720

Şeful Direcţiei logistică
colonel al s/intern

Vlad GOLBAN