

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. -Acoperisul		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc	m2	640,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor	m2	640,0000
3	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	160,0000
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	640,0000
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	640,0000
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata(matt-0.50) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	640,0000
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	94,0000
8	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din mase plastice	m2	85,0000
9	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (	t	9,5000
10	Tsl50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	6,0000
		Capitolul 2. -Termoizolarea facadului		
11	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	12,6000
12	RplZF10A	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida	m2	232,0000

	2	3	4	5
		de polistiren(c-25) 5cm, la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale		
13	RplzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren - extrudat 3 cm, la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale	m2	62,4000
14	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat (Clas Polisterol) la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	294,4000
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	232,0000
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC - Coroed" la pereti	m2	232,0000
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent -	m2	16,0000
18	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina), executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	62,4000
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,0000
		Capitolul 3. -Sistem de igheaburi si burlane		
20	CE20A	Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	93,2000
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	36,0000

