

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat IP Gimnaziul gradinita s. Gavanoasa**
2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Gimnaziul gradinita s. Gavanoasa
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la Gimnaziul-gradinita din s. Gavanoasa, r. Cahul. (pavare a teritoriului).

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea teritoriului.		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,680
2	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	12,000
3	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	12,000
4	RpCL11B	Repararea treptelor din placi drepte, din beton pavaj neprofilate, cu grosimea de 4 cm, pe suport existent	m	12,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	152,000
6	TsH112C	Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat	1000 buc	0,012
7	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	220,000
8	TsH92B	Incarcarea in auto a stilpilor din beton armat , spaliera	t	6,800
9	TsH222A	Incarcarea solului, bolovani in transport auto	m3	10,000
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	36,000
11	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	20,400

1	2	3	4	5
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, sub fundatia bordurei.	100m2	0,720
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR100-20-8 beton C15 -V=3.32mc	m	166,000
14	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3	66,000
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat-grosimea -40mm	m2	660,000

Intocmit Dumitru Cretu

