

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Călărași**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Călărași**
- 3. Obiectul achizițiilor Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament si instalarea pavajului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,032
2	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,322
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,322
4	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	13,000
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,610
8	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton	buc	9,000

1	2	3	4	5
		armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat)		
9	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,700
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	16,100
		2. Lucrari de montare a statiei		
11	Pret de piata	Constructie achizitionata prefabricata din metal de profil si sticla transparenta	buc	1,000

Sy Sectia Constructii
 Marian A. Ionescu