

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Reparatia capitala salii de sport

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice protectie la ferestre	kg	347,34
2	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice protectie la radiatoare	kg	55,67
3	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	6,00
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere	buc	12,00
5	RpCO56B	Demontari: spaliera gimnastica - 0.8*2.5m-12buc	m2	24,00
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL (ДСП) la pereti	m2	30,22
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	51,74
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	159,61
9	RpCP45B	Demontarea constructiilor metalice (Panou de paschet - 2buc, ancoraj penru plasa de volei - 4buc)	kg	248,00
10	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W	buc	8,00
11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00

12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi-1.42*2.4m)	m2	3,41
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	297,76
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	188,60
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane inclusiv grinzi	m2	193,57
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	193,57
17	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора)	t	24,83
18	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	24,83
19	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	24,83
		Capitolul 2. Pardosele		
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 200x200)	kg	354,33
21	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C15) t=8cm	m3	12,77
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "PRIMER" intr-un strat, la pardoseli (Грунтовка пола - PRIMER)	m2	159,61
23	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Euroruberoud)	m2	159,61
24		Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	159,61

	CG01A	din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	159,61
26	RpCK01I	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ciment de 1 cm grosime (sapa autonivelanta - 15kg/m2)	m2	159,61
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium sportiv t=8 mm GRABOSPORT EXTERNE)	m2	159,61
		Capitolul 3. Pereti		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	297,76
29	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	297,76
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	297,76
31	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	297,76
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	297,76
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	297,76
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,76
		Capitolul 4. Tavan		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	193,57
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2	193,57

		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
37	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	193,57
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	193,57
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	193,57
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	193,57
		Capitolul 5. Usi		
41	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,41
		Capitolul 6. Electricitate		
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat PVC, D=16)	100 m	2,50
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,50
44	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete - Tablou de distributie ИИРБ-12з IP31	buc	1,00
45	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, in tablouri de distributie	buc	4,00
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
47	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, in tablouri de distributie	buc	1,00
48	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CR170	100 buc	0,08

		TYPE A1 1-10V)		
49	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦПБ-12з IP31	buc	1,00
50	Pretul firmei	Itrerupator diferential, In=16A АВДТ-32/2P/C16-30mA	buc	1,00
51	Pretul firmei	Itrerupator automat, In=10A BA47-29/1P/B10	buc	2,00
52	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina, In=25A BH32/1P	buc	1,00
53	Pretul firmei	Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CR170 TYPE A1 1-10V	buc	8,00
54	Pretul firmei	Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interioara) BC10-2-0-КБ	buc	1,00
55	Pretul firmei	Priza dubla cu contact si perdea de protectie, In=16A, IP20 (montare interior) РСШ12-3-КБ	buc	2,00
56	Pretul firmei	Cablu cu fise din Cu BBГHT(A)-LS 3x2,5	m	50,00
57	Pretul firmei	Cablu cu fise din Cu BBГHT(A)-LS 3x1,5	m	200,00
58	Pretul firmei	Tub gofrat PVC, D=16mm	m	250,00
		Capitolul 7. Ventilare		
59	RCs31S K=1,74	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (d=330 mm)	buc	1,00
60		Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie	m2	14,00

	RpVA02A	drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm		
61	VB10B	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1000 mm, montata pe canal	buc	3,00
62	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind diametrul de 315 mm	m2	0,99
63	VA11A	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 mm in circulara d315	m2	1,00
64	VB17A	Aparat de zgomot d315, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00
65	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (fara pret la material)	buc	1,00
66	Pretul firmei	Канальный вентилятор 315L N=0,315квт	buc	1,00
67	Pretul firmei	Обратный клапан ф315	buc	1,00
68	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (Патрубок с сеткой)	buc	1,00
69	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Монтаж системы вентиляции по фасаду здания на отм. 7.000)	m2	17,50
		Capitolul 8. Utilaj sportiv		
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: protectie din grile la ferestre si radiatoare (fara pret la material)	kg	403,01
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия-2 buc - труба кв. 40x40x4 / баскетбольные щиты)	kg	214,96
72	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu piulita 16x250mm)	buc	6,00
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si	t	0,62

		doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
74	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Баскетбольный щит из фанеры -1,05*1,8м-2шт)	m2	3,78

Proiectant	Ofertant
	Gangan Mihail, ()
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

APROBAT:
L.Ș.

Lucia Caraiman, director SP5, Bălți

()