

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Hol et 1		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	110,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	110,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,00
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,00
5	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala decorativa)	m2	110,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	110,00
		Capitolul 1.1.2. Glafuri		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,80
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,60
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	9,60
11	CK18C	Montarea coltari din aluminiu teracota	m	16,00
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
12	CK29F k sal 0,7	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,50
		Capitolul 1.1.4. Lucrari tehnico sanitare		

1	2	3	4	5
13	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	32,00
14	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda,	buc	6,00
15	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	46,00
16	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	8,00
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	60,00
18	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,00
19	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,00
20	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	2,00
21	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	28,00
22	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	22,00
23	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00
24	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	24,00
25	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc	6,00
26	RpSD26A	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2 "	buc	12,00
27	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2"	buc	22,00
28	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4"	buc	8,00
29	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind	buc	8,00

1	2	3	4	5
		filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"		
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	30,00
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	30,00
32	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00
33	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	30,00
34	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,50
35	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
36	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
37	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
		Capitolul 1.2. Diverse		
38	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,00
39	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,00
40	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00
		Capitolul 2. Lucrari montare Capitolul 2.1. Lucrari sanitare		
41	SE44A	Incalzitor de apă electric, avind capacitatea de 80 l și greutatea de 44 kg., montată pe console fixate în perete	buc	3,00
42	SE44B	Incalzitor de apă electric, avind capacitatea de 110 l și greutatea de 50 kg., montată pe console fixate în perete	buc	2,00
		Capitolul 2.2. Lucrari electrice		
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	4,00
44	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	4,00
45	RpEC04B	Montarea locului de priză, executat îngropat în zidărie tencuită, cu conductori din cupru secțiunea 2,5 mm în tuburi de protecție IP-PVC, plinte PVC, în camere cu înălțimea 3 m, clădiri administrative, birouri, creșe, grădinite	buc	3,00
46	RpEM06A	Conectarea cablului	buc	5,00

1	2	3	4	5
47	pret de piata	Fisa de priza cu inpamintare 220	buc	5,00
		Capitolul 3. Utilaj		
48		Boiler electric 80 L	buc	3,00
49		Boiler electric 100 L	buc	2,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.