

Lista cu cantitățile de lucrări

Reparația capitală a acoperișului la Centrul de Sănătate Criuleni, or. Criuleni

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolări		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș – învelitori din tabla, asbociment	m2	1128,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2	1128,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – sarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate – Pe suprafața orizontală	m2	931,29
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș – jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	390,00
5	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor	m3	2,50
6	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdărie mare	100m2	9,32
7	RpCH27A	Confecții dulgherești – jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	28,00
8	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase (zgură, granuluit sau similare)	m3	9,80
9	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare,insilozare,descărcare,răsturnare) , cu roabe pe pneuri, pe distanța de 30m	t	64,12
		2. Cerdac		
10	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria din sîrmă	m2	58,00
11	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Betoncontact n=0,27 kg/m2” într-un strat, la pereți	m2	58,00

12	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	58,00
13	CF17B K=2	Diverse lucrări – diferența de grosime, +/- 5mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar de ciment M-100T	m2	58,00
		3. Fundație F1		
14	RCsB21A k-0.3 sal	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elemente de beton, având grosimea de până la 20cm	buc	360,00
15	RpCB08A k-0.4	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10(B 150) a găurilor din ziduri de beton, cuprinzând curățarea găurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii betonului vechi și cel nou, în găuri cu suprafața medie de 0,2 mp în ziduri până la 25 cm grosime inclusiv	buc	360,00
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundații de utilaje și stâlpi metalici locasul	buc	360,00
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ancoraj D=12mm tijă filetată, L=500mm, 180buc.) (Doar menopera, restul resurselor se exclud)	kg	79,92
18	Preț de piață	Tijă filetată M12 L=500mm în set cu piuliță și șaibă	buc	180,00
19	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8mm, și montare în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	143,90
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așternut din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,40
21	CA04F	Beton turnat în plăci grinzi, stâlpi, beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	4,32
		4. Acoperiș		
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) (8.81+8.27+4.07=21.15)	m3	21,15
23	CE41A	Montarea cvăpriorilor cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate)-12.68	m3	12,68
24	CE42A	Executarea lucarnelor (se exclud elemente din lemn)	buc	8,00
25	Preț de piață	Piesa înglobată din oțel C245-MC-1 150x150x100x4 mm (Colțar Fluture)	buc	90,00

26	Preț de piață	Piesa înglobată din oțel C245-MC-2 150x300x4 mm (Conector Plat LP)	buc	360,00
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice:ferme, arce,căpriori.	m3	10,86
28	CE30A	Astereală de învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc.,din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (Astereală scândură 100x25 norma=8.75+2.11=10.86 m3)	m2	1128,00
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate / Pelicolă anticondens	m2	1128,00
30	CE07A	Învelitori din plăcidi în tablă amprentantă (tip țiglă,vopsit galvanizat, gr.0.5 mm, zincată pe ambele părți (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protecție din polister, pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)inclusiv executarea doliilor, sorturilor,racordurilor la străpungeri. Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	1128,00
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți Rigle de rășinoase (0.025x0.1=1.47 m3)	m3	1,47
32	CE06CI	Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv cu plasă inoxidabilă antiinsecte,executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu șuruburi autofiletantă și consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor. La streășină	m2	179,60
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice:ferme, arce,căpriori.	m3	1,47
34	CN50A	Tratament ingifug al lemnăriei:ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe.	m3	46,20
35	CO13A apl	Grătar pentru acoperirea canalelor din tablă gata vopsită galvanizat, tip jaluzele (se exclude rigle și sipci, se exclude tabla n=1m2/1.15 și plasa antiseptică) Kman=0.8 (Lucanele din tablă tip jaluzele)	m2	32,10
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D125 mm	m	164,00

37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D90 mm	m	228,00
38	CK26B	Sisteme de divizori de zăpadă din tablă protejată anticoroziv	m	158,00
39	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: Balustrada acoperișului (BA1)	kg	745,32
40	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,75
41	RpCH31C	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții – schela metalică autoridicătoare de max 29 m lungime și 31 m înălțime, pentru lucrări pe verticală, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streășinile din PFL sau plasa de protecție	m2	180,00
		5. Lucrări diverse		
42	TrB22D3A	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0-0.5 t ($1128 \text{ m}^2 \times 1.15 = 1297.2 \times 11.43 \text{ kg/m}^2 = 14.83 \text{ t}$; $46.2 \text{ m}^3 \times 0.8 \text{ t/m}^3 = 36.96 \text{ t}$)	t	51,79
43	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanța de 30 m	t	51,79
44	TsH92B	Încărcarea în auto solul (pămînt) cu bolovani, cu pietre	t	101,79
45	TsI50A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	101,79

