

Investitor
Obiect**Alimentarea cu apa a masivului locativ in comuna
Zirnesti, r-l Cahul Obiect Nr.55/2022****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1-1
Lucrari de constructii - Demolare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea terasamentului turnului de apa existent)	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка фундаментов)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
4	TsC03G 1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m ³			
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
5	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка мусора)	t			
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,1060		
6	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m ³			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	141112220 1752	Piatră spartă	m ³	0,0050		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
7	PI06B	(Демонтаж и погрузка в авто башни) (Se exclud - materiale)(Demontarea construcției -Turn de apă V-25m ³ ,H-12 cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc			
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,0000		
	341052000 6729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,1000		
8	RpIF03C	Taierea tablei din oțel cu flacăra oxiacetilenică, având grosimea între 6-10 m	m			
	721424002 1800	Lacăt mecanic	h-om	0,1900		
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0950		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,1450		
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,3800		
	287315590	Electrozi pentru sudură	kg	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800		
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060		

Intocmit _____ (L.Capatina)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (P.Constantinova)
(funcția, semnătura)