

CIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat ***Direcția situații excepționale mun.Bălți***
2. Organiatorul procedurii de achiziție ***Direcția situații excepționale mun.Bălți***
3. Obiectul achiziției ***Servicii de termoizolare și reparație la fațada cu tabla cutata a Postului pompieri și salvatori Costești, r-nul Rîșcani, or.Costești, str.Lucaci, 2***

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - glafuri	m	9,00
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pereti	m ³	1,65
3	CN54B	Aplicarea manual a grundului cu cuarț ”Gleta” într-un strat, la pееeți exterior la fatade	m ²	201,00
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placă de polistiren cu ancadrementul golurilor cu placi din ignifudate vata mineral, cu latimea 25 cm (Polistiren – gr100) (se exclude plasa)	m ²	201,00
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m ²	201,00
6	CK18C	Montarea profilelor din metal zincat CD-50 (carcasa table profilata)	m	329,00
7	CE06A	Placarea cu tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Color Ral 9006)	m ²	101,00
8	CE06A	Placarea cu tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Color Ral 3010)	m ²	100,00
9	RpCI22B	Glafuri cu copertine din table zincata sau aluminiu, montate pede caramida sau beton, la cladiri existente, din table de 0,4 mm grosime, cu latimea desfașurata intre 30 și 50 cm inclusiv	m	9,00
10	CB14C	Schela metalica turulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pînă la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m ²	60,00

Șef al DSE mun.Bălți

Daniel GOLOVCA