

### Caiet de sarcini

privind achiziționarea ascensoarelor (REPETAT), inclusiv lucrări de demontare/montare, pentru Spitalul Serviciului medical al MAI din str. Gh. Asachi 25/b mun. Chișinău.

Prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
I	II	III	IV	V	VI
1 Lot	42416100-6	Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și pasagerei, inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	buc	2	<p>1. Instalație de ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor;</li> <li>• 1000 kg.;</li> <li>• la 7 stații;</li> <li>• primul ascensor la 7 uși;</li> <li>• al doilea ascensor la 8 uși;</li> <li>• mărimea golurilor ușilor –</li> <li>• ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile;</li> <li>• Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm;</li> <li>• modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică;</li> <li>• dimensiunile interioare a cabinei, mm; <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 1250</li> <li>- adâncimea 2200</li> <li>- înălțimea 2150</li> </ul> </li> <li>• podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel neoxidabil;</li> <li>• sistem de limitare a sarcinii cabinei;</li> <li>• tipul cabinei – <b>trecătoare</b></li> <li>• podeaua din marmoră artificială;</li> <li>• balustrada din oțel inoxidabil;</li> <li>• oglindă;</li> <li>• panou de comandă în cabină cu display LCD;</li> <li>• sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;</li> <li>• buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces prin cip sau cartelă;</li> <li>• Înramarea ușilor inox decorativ;</li> <li>• Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul</li> <li>• display LCD la fiecare etaj viteză de mișcare 1 m/s.</li> </ul> <p>2. Oferta de preț a operatorului economic va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontarea ascensorului existent;</li> <li>• Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare până la 1000 kg, reglarea și măsurarea electrică;</li> </ul> <p>3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor;</li> <li>• Coordonarea proiectului cu organele abilitate;</li> <li>• Și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.</li> </ul> <p><b>4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor 40 zile calendaristice de la momentul înregistrării contractului la trezorerie</b></p>
2 Lot	42416100-6	Ascensor pentru pasagerei, inclusiv	buc	1	1. Instalație de ascensor pentru transportarea pasagerilor:

		lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor		<ul style="list-style-type: none"> <li>• cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor;</li> <li>• 630 kg.;</li> <li>• la 6 stații;</li> <li>• ascensor cu 6 uși de acces;</li> <li>• mărimea golurilor ușilor – 800x2000</li> <li>• ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile;</li> <li>• Ușile cabinei demisiunea 800x2000mm;</li> <li>• modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică, sau centrală;</li> <li>• dimensiunile interioare a cabinei, mm; <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 1215</li> <li>- adâncimea 1425</li> <li>- înălțimea 2200</li> </ul> </li> <li>• podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel neoxidabil;</li> <li>• sistem de limitare a sarcinii cabinei;</li> <li>• tipul cabinei – netrecătoare</li> <li>• podeaua din marmoră artificială;</li> <li>• balustrada din oțel inoxidabil;</li> <li>• oglindă;</li> <li>• panou de comandă în cabină cu display LCD;</li> <li>• sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;</li> <li>• buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces prin cip sau cartelă;</li> <li>• Înfrământarea ușilor inox decorativ;</li> <li>• Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul</li> <li>• display LCD la fiecare etaj viteză de mișcare 1 m/s.</li> </ul> <p>2. Oferta de preț a operatorului economic va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontarea ascensorului existent;</li> <li>• Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare pînă la 1000 kg, reglarea și măsurarea electrică;</li> </ul> <p>3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor;</li> <li>• Coordonarea proiectului cu organele abilitate;</li> <li>• Și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor.</li> </ul> <p><b>4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor 30 zile calendaristice de la momentul înregistrării contractului la trezorerie</b></p>
--	--	--	--	--

Șef al Secției administrare și logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan