

PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea obiectivului** – Achiziția lucrărilor de restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei.
- 2. Amplasarea obiectivului** – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 82.
- 3. Beneficiar** - Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
- 4. Autoritate contractantă** – Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
- 5. Statutul de protecție:** Imobilul cu nr. cadastral 0100521.298.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 200 (cu adresa Chișinău, str. A. Sciusev nr. 103) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI №2-1-1

Lucrări de demolare

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolarea planseu si acoperis		
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc A)	m ²	380,0000
2	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc B)	m ²	1 050,0000
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc C)	m ²	800,0000
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc D)	m ²	515,0000
5	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (12.9 + 60 = 72.9 m ³ . bloc A)	m ³	72,9000
6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (37.54 + 160 = 197.54 m ³ . bloc B)	m ³	197,5400
7	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (27.5 + 120 = 147.5 m ³ . bloc C)	m ³	147,5000
8	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (14.64 + 75 = 89.64 m ³ . bloc D)	m ³	89,6400
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc A)	m ³	71,4000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc B)	m ³	190,0000
11	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc C)	m ³	144,0000
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (bloc D)	m ³	90,0000
		2. Demontarea usilor și ferestrei		
13	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi exterioare bloc A, B, C, D - $3.24 + 42 + 27.5 + 11.1 = 83.84$ m ²)	m ²	83,8400
14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi interioare bloc A, B, C, D - $21 + 102 + 98 + 100 = 321$ m ²)	m ²	321,0000
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (ferestre bloc A, B, C, D - $36 + 75 + 80 + 56.2 = 247.2$ m ²)	m ²	247,2000
16	R5A05A	Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii (bloc A, B, C, D - $11 + 19 + 24 + 23 = 77$ buc)	Buc	77,0000
		3. Demolari/demontari elemente de zidarie și scări exterioare		
17	RCsF10B	Demolarea zidăriilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (bloc A, B, C, D - $4 + 73 + 46 + 93 = 216$ m ³)	m ³	216,0000
18	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (bloc B, C, D - $46 + 25 + 54 = 125$ m ³)	m ³	125,0000
19	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafețe de piatra, beton în locuri separate: pereti și tavane (tencuiala interioara bloc A, B, C, D - $460 + 2000 + 1420 + 700 = 4580$ m ²)	m ²	4 580,0000
20	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafețe de piatra, beton în locuri separate: pereti și tavane (tencuiala exterioara bloc A, B, C, D - 2100 m ²)	m ²	2 100,0000
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scări)	m ³	8,0000
		4. Demolarea podelelor		
22	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag (bloc A, B, C - $195 + 20 + 270 = 485$ m ²)	m ²	485,0000
23	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc (bloc A, B, C, D - $66 + 457 + 130 + 230 = 883$ m ²)	m ²	883,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
24	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (bloc A, B, C, D - $13 + 182 + 115 + 80 = 390 \text{ m}^2$)	m^2	390,0000
25	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (gr. 50 mm, bloc A, B, C - $195 + 20 + 270 = 485 \text{ m}^2$)	m^2	485,0000
26	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (gr. 35 mm, bloc A, B, C, D - $66 + 457 + 130 + 230 = 883 \text{ m}^2$)	m^2	883,0000
27	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (bloc A, B, C, D - $13 + 182 + 115 + 80 = 390 \text{ m}^2$)	m^2	390,0000
28	RCsH33E apl	Desfacerea pardoselilor din lemn (grinzi din lemn 300x300, 120x100)	m^3	67,7000
		5. Evacuarea gunoiului de constructie		
29	TsH92B	Incarcarea in auto gunoiului de constructie	T	1 748,1300
30	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	T	1 748,1300

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demolarea planșeu și acoperis		
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc A)	m^2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc B)	m^2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
3	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc C)	m^2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (bloc D)	m^2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
5	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ($12.9 + 60 = 72.9 \text{ m}^3$. bloc A)	m^3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
6	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ($37.54 + 160 = 197.54 \text{ m}^3$. bloc B)	m^3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
7	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn ($27.5 + 120 = 147.5 \text{ m}^3$. bloc C)	m^3	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
8	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (14.64 + 75 = 89.64 m ³ . bloc D)	m ³	
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
9	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (bloc A)	m ³	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800
10	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (bloc B)	m ³	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800
11	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (bloc C)	m ³	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800
12	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (bloc D)	m ³	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800
		2. Demontarea usilor si ferestrei		
13	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi exterioare bloc A, B, C, D - 3.24 + 42 + 27.5 + 11.1 = 83.84 m ²)	m ²	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (usi interioare bloc A, B, C, D - 21 + 102 + 98 + 100 = 321 m ²)	m ²	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
15	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (ferestre bloc A, B, C, D - 36 + 75 + 80 + 56.2 = 247.2 m ²)	m ²	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
16	R5A05A	Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii (bloc A, B, C, D - 11 + 19 + 24 + 23 = 77 buc)	buc	
	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	0,3300
		3. Demolari/demontari elemente de zidarie si scari exterioare		
17	RCsF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (bloc A, B, C, D - 4 + 73 + 46 + 93 = 216 m ³)	m ³	
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700
	4100126202818	Apa	m ³	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200
18	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (bloc B, C, D - 46 + 25 + 54 = 125 m ³)	m ³	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500
	4100126202818	Apa	m ³	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
19	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane (tencuiala interioara bloc A, B, C, D - 460 + 2000 + 1420 + 700 = 4580 m ²)	m ²	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
20	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane (tencuiala exterioara bloc A, B, C, D - 2100 m ²)	m ²	
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
21	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari)	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
		4. Demolarea podelelor		
22	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag (bloc A, B, C - 195 + 20 + 270 = 485 m ²)	m ²	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100126202818	Apa	m ³	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
23	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc (bloc A, B, C, D - 66 + 457 + 130 + 230 = 883 m ²)	m ²	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	4100126202818	Apa	m ³	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
24	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (bloc A, B, C, D - 13 + 182 + 115 + 80 = 390 m ²)	m ²	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m ³	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
25	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc (gr. 50 mm, bloc A, B, C - 195 + 20 + 270 = 485 m ²)	m ²	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	4100126202818	Apa	m ³	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
26	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc (gr. 35 mm, bloc A, B, C, D - 66 + 457 + 130 + 230 = 883 m ²)	m ²	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	4100126202818	Apa	m ³	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
27	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (bloc A, B, C, D - 13 + 182 + 115 + 80 = 390 m ²)	m ²	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m ³	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
28	RCsH33E apl	Desfacerea pardoselilor din lemn (grinzi din lemn 300x300, 120x100)	m ³	
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
		5. Evacuarea gunoiului de constructie		
29	TsH92B	Incarcarea in auto gunoiului de constructie	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
30	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI №2-1-2
Elemente de construcții

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bloc A.		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 m ³ la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m ³	8,9700
2	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m ³	3,0000
		1.2. Fundatie. 1.2.1. Fundatie Fm 1 - 9 buc		
3	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m ³	1,4400
4	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m ³	2,7000
5	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	10,8000
6	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	13,5000
7	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	175,5000
8	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	100,8000
		1.2.2. Fundatie Fm 2 - 1 buc		
9	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15)	m ³	0,1600

10	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	0,3000
11	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	1,2000
12	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	1,5000
13	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	19,5000
14	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	11,2000
		1.2.3. Fundatie Fm 3 - 1 buc		
15	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 10/15)	m ³	0,1600
16	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	0,3000
17	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	1,2000
18	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	1,5000
19	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	19,5000
20	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	11,2000
		1.2.4. Fundatie Fm 4 - 2 buc		

21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 10/15)	m ³	0,3200
22	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	0,6000
23	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	2,4000
24	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	3,0000
25	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	39,0000
26	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	22,4000
		1.3. Carcas. 1.3.1. Stilpi monolite		
27	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	578,0000
28	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 18 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	18,0000
29	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	37,0000
30	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	148,0000
31	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	27,2000
32	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea	kg	1 511,7000

		armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)		
33	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	67,2000
		1.3.2. Armarea stilpilor. 1.3.2.1. St-1 (9 buc)		
34	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	328,5000
35	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	281,7000
36	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	665,1000
		1.3.2.2. St-2 (2 buc)		
37	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	10,800
38	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	73,0000
39	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	117,6000
40	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	42,0000
41	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	147,8000
		1.3.2.3. Q1 - Q1		
42	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	18,7000

		Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)		
43	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	42,2000
44	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	39,1000
45	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	47,3000
46	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	73,9000
		1.3.2.4. M1 - M1		
47	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	17,6000
48	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	42,2000
49	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	39,1000
50	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	47,3000
51	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	73,9000
		1.3.3. Centura antiseismica		
52	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee,	m ³	23,0000

		diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)		
53	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	153,3500
54	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	168,8000
55	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	133,1000
56	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	177,2000
57	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	106,5000
58	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	574,4000
59	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	179,8000
60	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	74,0000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	546,9000
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	220,3000
		1.4. Constructii metalice		
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	10,6900
64	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	10,6900

65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,6900
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	10,6900
		2.1. Lucrari de terasament		
67	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m ³	2,7600
68	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m ³	0,9200
		2.2. Executarea golurilor 2.2.1. Gol usa pe axa 7		
69	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	40,6000
70	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	1,5000
71	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	1,5000
72	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	12,2000
73	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	19,5000
74	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	13,3000
75	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	78,5000
76	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m ³	2,5100
		2.2.2. Gol usa pe axa 4		
77	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	38,65
78	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	1,9000

79	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	1,9000
80	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	15,4500
81	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	18,3000
82	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	16,9000
83	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	69,4000
84	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m ³	1,1400
		2.2.3. Gol usa pe axa Q		
85	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	35,2000
86	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	1,5000
87	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	1,5000
88	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	14,1000
89	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	19,5000
90	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	13,3000
91	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	78,9000

92	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m ³	4,9500
		2.2.4. Gol usa pe axa M		
93	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	143,1200
94	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	5,5000
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	5,5000
96	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	23,5000
97	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	61,9000
98	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	83,5000
99	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	239,9000
100	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m ³	9,1100
		2.2.5. Gol usa pe axa 8		
101	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	22,0000
102	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	1,5000
103	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	36,8000
104	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	19,9000
105	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea	kg	81,0000

		armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)		
106	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m ³	3,4500
		2.3. Fundatie. 2.3.1. Fundatie Fm 1 - 4 buc		
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15)	m ³	0,6400
108	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	1,2000
109	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	4,8000
110	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	6,0000
111	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	78,0000
112	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	44,8000
		2.4. Carcas. 2.4.1. Stilpi monolite		
113	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	3 050,0000
114	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	77,0000
115	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	385,0000
116	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	9 144,4000
		2.4.2. Armarea stilpilor		
		2.4.2.1. St-1 (4 buc)		

117	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	97,2000
118	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	96,8000
119	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	247,6000
		2.4.2.2. Consolidarea golurilor de fereastră		
120	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, tip 1, 3 buc)	m ³	1,2000
121	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilaștri, buiandrugi, grinzi, stîlpi, de pînă la 20 m înălțime	m ²	13,8000
122	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	14,1000
123	RCsD01C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	102,6000
124	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25, tip 2, 1 buc)	m ³	0,4000
125	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilaștri, buiandrugi, grinzi, stîlpi, de pînă la 20 m înălțime	m ²	4,6000
126	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	5,0000
127	RCsD01C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	34,2000

128	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25, tip 3, 6 buc)	m ³	1,2000
129	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	13,8000
130	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	10,2000
131	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	69,0000
		2.4.2.3. Consolidarea fisului		
132	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	128,2000
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	56,5000
134	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	96,0000
135	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	128,2000
		2.4.3. Centura antiseismica		
136	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	59,0000
137	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	196,6700
138	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	421,9000
139	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	116,1000

		Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)		
140	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10B500B)	kg	141,9000
141	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	790,8000
142	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	189,9000
143	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	1 849,4000
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	2 213,5000
		2.5. Constructii metalice		
145	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	17,5700
146	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1, Rm-2)	kg	320,9000
147	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	17,8910
148	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	17,8910
149	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	17,8910
		3. Bloc C		
		3.1. Lucrari de terasament		
150	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m ³	31,5000
151	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati	m ³	10,5000

		de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina		
		3.2. Fundatie		
152	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 10/15)	m ³	6,0000
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	15,0000
154	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	36,5000
155	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C)	kg	94,5000
156	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	10,8000
157	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	565,5000
158	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14B500B)	kg	217,8000
159	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	208,4000
		3.3. Carcas		
		3.3.1. Stilpi monolite		
160	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	754,0000
161	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m ³	96,0000

162	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime	m ²	480,0000
163	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	2 196,2000
		3.3.2. Armarea suplimentară 3.3.2.1. St-1- 4		
164	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 12 mm (adîncimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	754,0000
165	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	84,9000
166	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	108,6000
167	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	83,4000
168	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	176,0000
		3.3.2.2. Armarea desfasurate axa L		
169	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	47,7000
170	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	79,0000
171	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	103,9000
		3.3.2.3. Armarea desfasurate axa O		
172	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă	buc	33,0000

		diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)		
173	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	29,0000
174	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	23,4000
175	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	111,9000
		3.3.2.4. Armarea desfasurate axa S		
176	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	44,7000
177	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	75,5000
178	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	101,9000
		3.3.2.5. Armarea desfasurate axa U		
179	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 30 cm, $K=1+2*0.9=2.8$)	buc	100,000
180	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	1 115,0000
181	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	34,8000
182	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	170,1000

183	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	3 354,0000
184	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	44,7000
185	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	365,6000
		3.3.2.6. Armarea desfasurate axa 8		
186	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	59,5000
187	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	40,0000
188	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	183,8000
		3.3.2.7. Armarea desfasurate axa 9		
189	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	39,7000
190	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	175,8000
		3.3.3. Planșeu		
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m ³	34,0000
192	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilaștri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime	m ²	170,0000
193	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier,	kg	82,0000

		montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)		
194	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	209,6000
195	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	2 524,6000
196	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	348,7000
197	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	226,9000
		3.3.4. Centuri si grinzi		
198	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 60 cm, $K=1+5*0.9=5.5$)	buc	174,000
199	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	903,0000
200	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	42,0000
201	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ₂	135,4800
202	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	332,4000
203	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	32,8000
204	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea	kg	641,5000

		armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)		
205	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	126,1000
206	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	1 248,2000
207	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	93,5000
		3.3.5. Armarea grinzi axa 8		
208	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	70,4000
209	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	153,8000
		3.3.6. Armarea grinzi axa U		
210	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	167,00
211	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	60,0000
212	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	453,6000
213	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	2,2000
214	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	10,4000

215	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	195,4000
		3.3.7. Piese înglobate		
216	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-1)	kg	1 461,2400
217	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-2)	kg	41,2200
218	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-3)	kg	118,0800
219	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-4)	kg	147,6000
		3.3.8. Consolidarea fisului		
220	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	28,500
221	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	37,7000
222	CK35A apl	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalică 10x200)	buc	64,0000
223	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	142,4000
		3.4. Construcții metalice		
224	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	10,3900
225	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare (cadru Rm-1)	kg	128,0000
226	RpIzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	10,5180
227	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	10,5180
228	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu	t	10,5180

		grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
		4. Bloc D		
		4.1. Lucrări de terasament		
229	RCsA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m ³	8,5500
230	RCsA06A	Umplutura de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine, în cantități de până la 20 mc la un punct de lucru inclusiv împrăștierea pământului de straturi cu malul de mina	m ³	2,8500
		4.2. Fundație		
231	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 10/15)	m ³	1,7000
232	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m ³	4,0000
233	RCsC09B	Confectionarea și montarea cofrajelor în spații mici și incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m ²	10,8000
234	RCsD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6A240C)	kg	9,7000
235	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg	7,7000
236	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg	173,9000
237	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 14B500B)	kg	36,2000
238	RCsD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții	kg	8,0000

		existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 16B500B)		
239	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	117,2000
		4.3. Carcas. 4.3.1. Stilpi si pereti monolite		
240	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	441,0000
241	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	44,0000
242	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	220,0000
243	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	1 256,4000
		4.3.2. Armarea desfasurate axa E		
244	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	100,000
245	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	58,4000
246	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	71,0000
247	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	123,9000
		4.3.3. Armarea desfasurate axa O		
248	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 20 cm, $K=1+0.9=1.9$)	buc	150,000
249	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	43,0000

		Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)		
250	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	58,4000
251	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	151,9000
252	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	221,8000
		4.3.4. Armarea desfasurate axa U		
253	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	477,0000
254	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	101,0000
255	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	54,4000
256	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	1 530,5000
257	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	20,8000
258	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	220,9000
		4.3.5. St-1		
259	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	50,000
260	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier,	kg	29,2000

		montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)		
261	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	35,5000
262	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	61,9000
		4.3.6. Sectiunea d1 - d1		
263	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	15,6000
264	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	78,5000
		4.4. Planseuri, centuri		
265	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m ³	50,0000
266	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m ²	250,0000
267	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	272,3000
268	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	144,1000
269	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	1 427,6000
270	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	89,4000

271	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	1 025,7000
272	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	357,6000
273	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-1)	kg	708,3000
274	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-2)	kg	53,1000
		4.5. Consolidarea fisului		
275	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	28,5000
276	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	37,7000
277	CK35A apl	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalică 10x200)	buc	64,0000
278	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	128,2000
		4.6. Construcții metalice		
279	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare	t	9,0940
280	RpIzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugină și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	9,0940
281	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	9,0940
282	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	9,0940
		5. Scări 5.1. CS-1		
283	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero,	m ³	2,8000

		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20		
284	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	16,4200
285	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	54,4000
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,4700
		5.2. CS-2		
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	2,000
288	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	11,7200
289	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	40,0000
290	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,3600
		5.3. CS-3		
291	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	2,000
292	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	11,7200
293	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de	kg	40,0000

		construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)		
294	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,3600
		5.4. CS-4		
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	5,5000
296	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	23,4000
297	RCsD01B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	135,4000
298	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,6500
		5.5. CS-5		
299	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	2,8000
300	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	16,4200
301	RCsD01B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	54,4000
302	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,4700
		5.6. CS-6		
303	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m ³	1,3000

		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20		
304	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	7,9000
305	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	27,3000
306	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2500
		5.7. CS-7		
307	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	1,5000
308	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	8,8000
309	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	21,5000
310	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2040
		5.8. CS-8		
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	1,9000
312	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	11,1500
313	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea	kg	30,0000

		armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)		
314	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2600
		5.9. Sc-1		
315	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	2,000
316	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	1,0600
317	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	42,8000
318	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2700
		5.10. Sc-2		
319	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	1,4000
320	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	9,6500
321	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	23,8000
322	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,1300
		5.11. Sc-3		
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m ³	1,6000

		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20		
324	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	4,9200
325	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	21,1000
326	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	34,0000
327	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2100
		5.12. Sc-4		
328	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m ³	1,9000
329	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	5,8400
330	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	26,6000
331	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	44,4000
332	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2500
		5.13. Sc-5		
333	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m ³	1,9000

		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20		
334	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	5,8400
335	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	47,1000
336	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	0,2500
		5.14. Rm-1		
337	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m ³	11,2000
338	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	63,5800
339	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	57,7000
340	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	392,0000
341	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	1,9500
		5.15. Rm-2		
342	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m ³	11,4000
343	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m ²	66,8500

		turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv		
344	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	62,2000
345	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	400,0000
346	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	2,0500
		6. Perete de sprijin 6.1. Zd-1		
347	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10)	m ³	5,1300
348	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m ³	32,3000
349	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	32,0500
350	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m ²	196,4000
351	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	42,2000
352	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	1 406,7000
353	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	400,5000
		6.2. Zd-2		

354	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)	m ³	1,5600
355	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m ³	12,1000
356	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	9,2000
357	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m ²	68,0800
358	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	15,5000
359	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	521,5000
360	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	258,1000
		6.3. Zd-3		
361	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)	m ³	1,5800
362	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m ³	12,8000
363	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	9,2700
364	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m ²	75,9700
365	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	17,8000

366	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	565,5000
367	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	258,1000
		6.4. Zd-4		
368	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 8/10)	m ³	4,4700
369	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m ³	32,1000
370	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	24,8500
371	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m ²	185,6300
372	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	46,4000
373	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	1 396,7000
374	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	663,1000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Bloc A		
		1.1. Lucrări de terasament		
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800
2	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
		1.2. Fundatie		
		1.2.1. Fundatie Fm 1 - 9 buc		
3	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 10/15)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
4	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie Fm 1, beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
5	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
6	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
7	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente	kg	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
8	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
		1.2.2. Fundatie Fm 2 - 1 buc		
9	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 10/15)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
10	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
11	RCsC09B	Confectionarea și montarea cofrajelor în spații mici și incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
12	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
13	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
14	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
		1.2.3. Fundatie Fm 3 - 1 buc		
15	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 10/15)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
16	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
17	RCsC09B	Confectionarea și montarea cofrajelor în spații mici și incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fieraștrău mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
18	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
19	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
20	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
		1.2.4. Fundatie Fm 4 - 2 buc		
21	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
22	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
23	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
24	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
25	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
26	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
		1.3. Carcas		
		1.3.1. Stâlpi monolite		
27	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatră, utilizând cu masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
28	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatră, utilizând cu masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 18 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
29	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
30	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
31	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
32	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
33	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		1.3.2. Armarea stilpilor		
		1.3.2.1. St-1 (9 buc)		
34	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
35	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
36	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		1.3.2.2. St-2 (2 buc)		
37	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
38	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
39	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
40	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
41	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		1.3.2.3. Q1 - Q1		
42	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
43	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
44	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
45	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
46	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1.3.2.4. M1 - M1		
47	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
48	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
49	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
50	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
51	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		1.3.3. Centura antiseismică		
52	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
53	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
54	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
55	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
56	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
57	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
58	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
59	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
60	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003820	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		1.4. Constructii metalice		
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
64	RplZE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abrazivă pentru slefuit	kg	0,5000
65	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
66	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		2. Bloc B		
		2.1. Lucrări de terasament		
67	RCsA01A	Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprîjinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	3,8800
68	RCsA06A	Umplutura de pămînt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine, în cantități de pînă la 20 mc la un punct de lucru inclusiv împrăștierea pămîntului de straturi cu maiul de mină	m3	
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	1,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
		2.2. Executarea golurilor		
		2.2.1. Gol usa pe axa 7		
69	RCsB22B	Taierea plăcilor sau elementelor din beton armat, avînd grosimea de peste 15 cm	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,2000
	2735725900970	Electrozi sudură cu D = 3,25 mm	kg	0,2000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,5000
70	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
71	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
72	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
73	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
74	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
75	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
76	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		2.2.2. Gol usa pe axa 4		
77	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000
78	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
79	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
80	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
81	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
82	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
83	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
84	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		2.2.3. Gol usa pe axa Q		
85	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000
86	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
87	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
88	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
89	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
90	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
91	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
92	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		2.2.4. Gol usa pe axa M		
93	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000
94	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
96	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
97	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
98	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
99	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
100	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		2.2.5. Gol usa pe axa 8		
101	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
102	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
103	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
104	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
105	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
106	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (demolarea golului)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
		2.3. Fundatie		
		2.3.1. Fundatie Fm 1 - 4 buc		
107	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
108	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton	m3	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
109	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
110	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
111	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
112	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
		2.4. Carcas		
		2.4.1. Stilpi monolite		
113	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
114	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
115	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
116	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		2.4.2. Armarea stilpilor		
		2.4.2.1. St-1 (4 buc)		
117	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
118	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
119	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		2.4.2.2. Consolidarea golurilor de fereastră		
120	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 1, 3 buc)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
121	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
122	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
123	RCsD01C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
124	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 2, 1 buc)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
125	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
126	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
127	RCsD01C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
128	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, tip 3, 6 buc)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
129	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
130	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
131	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
		2.4.2.3. Consolidarea fisului		
132	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	271060200047012	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
134	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	28741363133001	Diblu din metal (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	1,0000
135	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	271060200047012	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
		2.4.3. Centura antiseismica		
136	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton	m3	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
137	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
138	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
139	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
140	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003810	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 10B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
141	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
142	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
143	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		2.5. Constructii metalice		
145	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
146	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1, Rm-2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
147	RplZE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000
148	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
149	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		3. Bloc C		
		3.1. Lucrari de terasament		
150	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800
151	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
		3.2. Fundatie		
152	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 10/15)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
153	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
154	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
155	RCsD01A	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Mășina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
156	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
157	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
158	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
159	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		3.3. Carcas		
		3.3.1. Stilpi monolite		
160	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
161	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
162	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
163	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2. Armarea suplimentara		
		3.3.2.1. St-1- 4		
164	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
165	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
166	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
167	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
168	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2.2. Armarea desfasurate axa L		
169	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
170	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
171	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2.3. Armarea desfasurate axa O		
172	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
173	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
174	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
175	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2.4. Armarea desfasurate axa S		
176	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
177	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
178	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2.5. Armarea desfasurate axa U		
179	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 30 cm, K=1+2*0.9=2.8)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
180	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
181	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
182	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
183	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
184	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
185	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2.6. Armarea desfasurate axa 8		
186	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
187	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
188	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.2.7. Armarea desfasurate axa 9		
189	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
190	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.3. Planseu		
191	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
192	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
193	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
194	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
195	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
196	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
197	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003820	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.4. Centuri si grinzi		
198	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 60 cm, $K=1+5*0.9=5.5$)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
199	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm (adincimea 40 cm, $K=1+3*0.9=3.7$)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
200	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
201	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
202	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
203	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
204	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
205	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
206	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
207	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003820	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.5. Armarea grinzi axa 8		
208	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
209	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.6. Armarea grinzi axa U		
210	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatră, utilizând cu masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 12 mm (adâncimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamantă	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
211	RCsD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Oțel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
212	RCsD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
213	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
214	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
215	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003820	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		3.3.7. Piese inglobate		
216	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
217	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
218	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-3)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
219	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ps-4)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		3.3.8. Consolidarea fisului		
220	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	271060200047012	Oțel beton profil periodic PC 52 diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
221	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
222	CK35A apl	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalică 10x200)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	28741363133001	Diblu din metal (Ancora (diblu) metalică 10x200)	buc	1,0000
223	RCsD01C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de santier, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	271060200047012	Oțel beton profil periodic PC 52 diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
		3.4. Construcții metalice		
224	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare	t	
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
225	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (cadru Rm-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
226	RplzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abrazivă pentru slefuit	kg	0,5000
227	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
228	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		4. Bloc D		
		4.1. Lucrări de terasament		
229	RCsA01A	Săpături manuale de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adîncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de pînă la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800
230	RCsA06A	Umplutura de pămînt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine, în cantități de pînă la 20 mc la un punct de lucru inclusiv împrăștierea pămîntului de straturi cu maiul de mină	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
		4.2. Fundație		
231	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 10/15)	m3	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000010	Beton C 10/12	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
232	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
233	RCsC09B	Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0050
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
234	RCsD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
235	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020000388	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
236	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
237	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
238	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
239	RCsD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
		4.3. Carcas		
		4.3.1. Stâlpi și pereți monolite		
240	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 12 mm (adâncimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
241	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
242	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de pilastri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lungă tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
243	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		4.3.2. Armarea desfasurate axa E		
244	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
245	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
246	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
247	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		4.3.3. Armarea desfasurate axa O		
248	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 20 cm, K=1+0.9=1.9)	buc	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
249	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
250	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
251	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
252	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		4.3.4. Armarea desfasurate axa U		
253	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
254	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
255	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
256	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
257	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
258	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		4.3.5. St-1		
259	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 40 cm, K=1+3*0.9=3.7)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
260	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
261	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
262	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003818	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 18B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		4.3.6. Sectiunea d1 - d1		
263	RCsD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
264	RCsD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
		4.4. Planseuri, centuri		
265	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
266	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
267	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000306	Otel beton profil neted OB 37 diam. 6A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
268	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480
	27106020000308	Otel beton profil neted OB 37 diam. 8A240C	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
269	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003812	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
270	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003814	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 14B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
271	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003816	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 16B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
272	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente.	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20B500B)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440
	271060200003820	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
273	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
274	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ps-2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		4.5. Consolidarea fisului		
275	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea buiandrugurilor)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	271060200047012	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
276	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
277	CK35A apl	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	28741363133001	Diblu din metal (Ancora (diblu) metalica 10x200)	buc	1,0000
278	RCsD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12B500B, consolidarea peretilor)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580
	271060200047012	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 12B500B	kg	1,0250
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
		4.6. Constructii metalice		
279	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
280	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000
281	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
282	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		5. Scari		
		5.1. CS-1		
283	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
284	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
285	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
286	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.2. CS-2		
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
288	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
289	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Mășina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
290	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Plăci termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.3. CS-3		
291	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
292	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
293	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
294	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.4. CS-4		
295	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
296	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepti și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
297	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
298	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.5. CS-5		
299	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
300	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
301	RCsD01B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
302	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.6. CS-6		
303	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
304	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
305	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
306	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.7. CS-7		
307	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
308	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
309	RCsD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
310	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.8. CS-8		
311	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
312	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
313	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Mășina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
314	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Plăci termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.9. Sc-1		
315	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
316	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepecți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
317	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundații și radiere, montate în	kg	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
318	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.10. Sc-2		
319	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
320	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în eleveții, pereți drepti și diafragme inclusiv sprijinurile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
321	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
322	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.11. Sc-3		
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
324	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
325	RCsD01B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
326	RCsD01B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
327	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.12. Sc-4		
328	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
329	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
330	RCsD01B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
331	RCsD01B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
332	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.13. Sc-5		
333	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000016	Beton C 16/20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
334	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
335	RCsD01B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025
336	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.14. Rm-1		
337	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
338	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreapți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
339	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radieră (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
340	RCsD01B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radieră (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
341	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		5.15. Rm-2		
342	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
343	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreapți și diafragme inclusiv sprijinurile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
344	RCsD01B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 6B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004706	Oțel beton profil periodic PC 52 diam. 6B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004205	Mășina de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,0025
345	RCsD01B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 8B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	27106020004708	Oțel beton profil periodic PC 52 diam. 8B500B	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350
	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025
346	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și plansee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
		6. Perete de sprijin		
		6.1. Zd-1		
347	RCsB04D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizneti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente (beton C 8/10)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
348	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
349	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cizneti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
350	CB03B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
351	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
352	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
353	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		6.2. Zd-2		
354	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
355	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
356	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
357	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
358	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
359	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
360	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		6.3. Zd-3		
361	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 8/10)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	26631021000008	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
362	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	266310210000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
364	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
365	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
366	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
367	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
		6.4. Zd-4		
368	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (beton C 8/10)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	266310210000008	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
369	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (бетон C 20/25)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100000020	Beton C 20/25	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
370	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
371	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
372	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 A240)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6 A240	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
373	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	27106022000008	Otel beton PC 52 diam. 8 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
374	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 B500B)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam. 12 B500B	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI №2-1-3

Soluții arhitecturale

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Zidarie noua		
1	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m ²	3,1300
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pereti parapetului, 19.55 x 0.25)	m ³	4,9000
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 200 mm, 11.8x2)	m ³	23,6000
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 400 mm, 98.1x0.4)	m ³	39,2400
		2. Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10)		
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	15,2000
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	15,2000
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m ²	227,4000
8	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m ²	1 800,0000
9	IzF15B apl	Captuseli la tavane executate cu placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm, aplicate prin lipire cu prenadez (inca 2 straturi de ghips-carton luat in considerare in capitol "tavane")	m ²	1 800,0000
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m ²	1 800,0000
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m ²	1 800,0000
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m ²	1 800,0000
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata H-57 zincata)	m ²	2 350,0000
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa din beton usor)	m ³	118,0000
		3. Pardoseli (finisare)		
		3.1. Tip P1, P2		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m ³	155,8500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
16	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m ²	1 039,0000
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m ³	103,9000
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg	800,0300
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m ²	1 039,0000
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	1 039,0000
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	1 039,0000
22	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m ²	1 039,0000
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	1 039,0000
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m ²	1 039,0000
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg	800,0300
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m ²	1 039,0000
27	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scada 5 mm, K=5)	m ²	1 039,0000
28	IzF10B apl	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi laminat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (placaj laminat (inlandez) gr. 15 mm)	m ²	1 039,0000
29	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Herringbone)	m ²	326,0000
30	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (parchet "Wood Strip")	m ²	713,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
31	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m ²	1 039,0000
32	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m ²	1 039,0000
33	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	944,4500
		3.2. Tip P3, P4, P5		
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m ³	87,4500
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m ²	583,0000
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m ³	58,3000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg	448,9100
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m ²	583,0000
39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	583,0000
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	583,0000
41	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m ²	583,0000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	583,0000
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m ²	583,0000
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg	448,9100
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²	218,0000
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m ²	364,0000
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	262,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		3.3. Tip P6		
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m ³	45,7500
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m ²	305,0000
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m ³	30,5000
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg	234,8500
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m ²	305,0000
53	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	305,0000
54	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m ²	305,0000
55	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m ²	305,0000
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	305,0000
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m ²	305,0000
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m ²)	kg	234,8500
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Penetranta CT 17)	m ²	305,0000
60	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m ²)	m ²	305,0000
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m ²	305,0000
		4. Tavane (finisare) 4.1. Din ghips-carton		
62	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie	m ²	1 770,0000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	1 770,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	1 770,0000
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m ²	1 770,0000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	1 770,0000
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	1 770,0000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	1 770,0000
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	1 770,0000
		4.2. Din beton		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	61,3000
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	61,3000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	61,3000
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	61,3000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	61,3000
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	61,3000
		5. Pereti (finisare)		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	3 610,0000
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	3 610,0000
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	3 610,0000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	3 610,0000
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	3 610,0000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	3 610,0000
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	3 610,0000
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m ²	844,0000
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m ²	298,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		pina la 200 x 200 mm (plinta de gresie pe clei special H=1500)		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	495,0000
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	495,0000
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	495,0000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	495,0000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	495,0000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	495,0000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	495,0000
		6. Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3		
92	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m ²	25,6000
93	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc)	m ²	16,0000
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	16,0000
95	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m ²	-16,0000
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	16,0000
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Relief " la pereti	m ²	16,0000
		7. Elemente decorative (foaie 27) 7.1. Poz.1 L=58 m		
98	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	81,7800
99	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
100	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		48 cm, K=2,14 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)		
101	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 21 cm, K=1,33 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
102	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m²	81,7800
103	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului	m	7,1600
		7.2. Poz.2 L=54 m		
104	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m²	60,4800
105	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 39 cm, K=1.87 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
106	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 33 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
107	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
108	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m²	60,4800
109	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	4,4800
		7.3. Poz.3 L=19 m		
110	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m²	5,5100
111	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
112	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m²	5,5100
		7.4. Poz.4 L=22.5 m		
113	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m²	2,5800
114	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
115	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	2,5800
		7.5. Poz.5 L=42.8 m		
116	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	16,2600
117	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
118	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m ²	16,2600
119	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,6000
		7.6. Poz.6 L=36 m		
120	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	9,0000
121	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
122	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	9,0000
		7.7. Poz. 7		
123	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
124	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=15, pana la D2000 mm	buc	1,0000
125	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
126	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=15, pana la D2000 mm)	buc	1,0000
127	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm		
128	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=15, pana la D2000 mm)	buc	1,0000
129	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,0000
130	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=16, pana la D2000 mm)	buc	1,0000
131	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	2,8000
		7.8. Poz. 8 - 2 buc		
132	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
133	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=10, pana la D1575 mm)	buc	1,0000
134	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,0000
135	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=10, pana la D1575 mm)	buc	2,0000
136	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
137	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=10, pana la D1575 mm)	buc	2,0000
138	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,0000
139	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=11, pana la D1575 mm)	buc	2,0000
140	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	2,8000
		7.9. Poz. 9 - 8 buc		
141	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
142	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm)	buc	1,0000
143	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	4,0000
144	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=5, pana la D1000 mm)	buc	4,0000
145	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	8,0000
146	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice -	buc	8,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)		
147	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 400 mm	buc	8,0000
148	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc	8,0000
149	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	3,9200
		7.10. Poz. 10 - 4 buc		
150	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,0000
151	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I (K=7 se adauga pana la D1190)	buc	1,0000
152	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,0000
153	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (K=8 se adauga pana la D1190)	buc	1,0000
154	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	4,0000
155	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K (se adauga pana la D1190 K=6)	buc	4,0000
156	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,0000
157	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I (K=7 pana la D1190 mm)	buc	4,0000
158	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	3,9200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		7.11. Poz. 11 - 10 buc		
159	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,0000
160	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	2,0000
161	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (pana la 500 mm)	buc	2,0000
162	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	10,0000
163	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	10,0000
164	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	1,5100
		7.12. Poz. 12 - 20 buc		
165	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,0000
166	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4,0000
167	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	20,0000
168	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	20,0000
169	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	1,6000
		8. Elemente decorative (foaie 28)		
		8.1. Poz.1 L=45.9 m		
170	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	52,5500
171	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 54 cm, K=2.32 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
172	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 32 cm, K=1.66 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
173	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)		
174	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m ²	52,5500
175	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	8,8000
		8.2. Poz.2 L=56 m		
176	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	19,0400
177	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 34 cm, K=1.72 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
178	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	19,0400
179	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	1,3600
		8.3. Poz.3 L=20 m		
180	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	2,2000
181	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10)	buc	1,0000
182	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	2,2000
183	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,4400
		8.4. Poz. 4 L=43 m		
184	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	5,1600
185	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10)	buc	1,0000
186	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	0,1200
187	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,4800
		8.5. Poz. 5 L= 28.5 m		
188	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	6,4500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
189	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
190	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m ²	6,4500
191	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,6000
		8.6. Poz.6 L=12.5 m		
192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	2,4500
193	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
194	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	2,4500
195	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	0,6000
		8.7. Poz. 7 - 4 buc		
196	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
197	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm)	buc	1,0000
198	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,0000
199	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=5, pana la D1000 mm)	buc	2,0000
200	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice -	buc	4,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm		
201	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)	buc	4,0000
202	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 400 mm	buc	4,0000
203	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc	4,0000
204	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	2,4500
		8.8. Poz. 8 - 8 buc		
205	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,0000
206	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	4,0000
207	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	8,0000
208	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	8,0000
209	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	0,8000
		8.9. Poz. 9		
210	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
211	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=20, pana la D2500 mm)	buc	1,0000
212	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm		
213	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=20, pana la D2500 mm)	buc	1,0000
214	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,0000
215	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=20, pana la D2500 mm)	buc	1,0000
216	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,0000
217	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=21, pana la D2500 mm)	buc	1,0000
218	R8A04B	Instalarea carcusei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m ²	5,8000
		8.10. Poz. 10 - 8 buc		
219	R12A20F	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	1,0000
220	R12A32E	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	2,0000
221	R12A43G	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	8,0000
222	R12A54F	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	8,0000
223	R8A04A	Instalarea carcusei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m ²	0,3000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		8.11. Poz. 11 - 4 buc		
224	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,0000
225	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I (K=3 pana la 815 mm)	buc	1,0000
226	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,0000
227	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (K=4 pana la 815 mm)	buc	1,0000
228	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Отливка модульонов и кронштейнов: орнаментированных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	4,0000
229	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K (K=3 pana la 815 mm)	buc	4,0000
230	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Установка модульонов и кронштейнов: орнаментированных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): бдо 500 мм)	buc	4,0000
231	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I (K=3 pana la 815 mm)	buc	4,0000
232	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	1,4300
		9. Scari		
233	RME17A	Trepte masive din piatra de cariera, cu sectiunea de 20x40 cm, cu profil simplu, montate pe fundatii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant	m	87,4000
234	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 50 mm)	m ²	66,8400
235	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa,	m ²	10,5600

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, executate intercalat cu străifuri și plăci (plăci de cosăuți gr. 30 mm)		
236	CG19C2	Pardoseli din plăci de piatră de cosăuți gata fasonate și finisate având grosimea de 5 cm, montate simplu sau după desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, executate intercalat cu străifuri și plăci (plăci de cosăuți (detaliu copac) gr. 30 mm)	m ²	0,9200
		10. Fintini de lumina		
237	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate (pelicula anticondensată)	m ²	150,0000
238	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerală gr. 150 mm)	m ²	189,0000
239	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m ²	189,0000
240	CR05B	Tavanitul planșeelor la magazii, grajduri, etc., executate cu plăci fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m ³)	m ²	378,0000
241	CF54A	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor	m ²	227,0000
		11. Poarta de acces Pr-1		
242	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatră, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 10 mm (adâncimea 18 cm, K=1+0.8*0.9=1.72)	buc	10,0000
243	RCsP04B	Confectionarea portilor din schelet de oțel ornamentale	kg	88,8400
244	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri metalice lungimea minim-180mm)	buc	10,0000
245	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc	23,0000
246	CK33B apl	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc	2,0000
247	RpIzE16B	Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sîrmă, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,0900
248	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,0900
249	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,0900
		12. Balustrada		
250	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatră, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 20 mm (adâncimea 15 cm, K=1+0.5*0.9=1,45)	buc	24,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	114,0000
252	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	48,0000
253	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	50,0000
254	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	4,7000
255	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,1140
256	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1140
257	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1140
		13. Copertina Cr-1		
258	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m ²	8,4500
259	R7A18B	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie (8.45 + 4.4 = 12.85 m2)	m ²	12,8500
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	132,7300
261	RCsI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla a fost folosita)	m ²	8,4500
262	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	140,0000
263	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	12,0000
		14. Canale de ventilare		
264	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m ³	5,1000
265	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletitunii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m ²	40,9000
266	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	0,7300

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
267	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	0,7300
268	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m ²	48,7000
269	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m ²	48,7000
270	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m ²	25,3000
271	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m ²	82,4000
272	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat)	m ²	30,6000
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m ²	71,2000
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior)	m ²	40,7000
275	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc de zinc)	m	40,7000
276	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fisie din otel 50x3 mm)	m	126,5000
		15. Ferestre		
277	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m ²	284,3200
278	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe acoperis)	m ²	43,2100
279	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m ²	4,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusive (fereastra-usa pentru deservire tehnică)		
280	RCsJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	440,0000
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m	440,0000
282	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m ²	212,9000
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	212,9000
284	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	212,9000
285	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m ²	212,9000
286	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	212,9000
287	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m ²	212,9000
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	212,9000
289	CK30B apl	Masca (tamplarie grilaj pentru fantana de lumină), inclusive diblurile	m ²	31,8300
		16. Uși		
290	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, în două canaturi (Ușa exterioară restaurată cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m ²	7,7500
291	RCsO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, în două canaturi (Uși interioare restaurate cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m ²	58,9200
292	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, în două canaturi	m ²	50,9100
293	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, într-un canat, exclusiv toc	m ²	12,9100
294	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, având pînă la 10 mp, în unul pînă la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar în 3-4 canaturi	m ²	8,4100
295	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, în două canaturi	m ²	74,1000
296	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m ²	43,8000
297	RCsJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	490,4500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m	490,4500
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	98,1000
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	98,1000
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	98,1000
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	98,1000
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	98,1000
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	98,1000
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	98,1000
		17. Finisarea fatadului 17.1. Cornise si profiluri decorative		
306	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 1h=324 mm, lungimea 71.5 m)	m ²	23,2400
307	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 32,4 cm, K=1.67 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
308	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 2h=150 mm, lungimea 69.3 m)	m ²	10,4000
309	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15 cm, K=1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
310	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 4h=260 mm, lungimea 69.3 m)	m ²	18,0200
311	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 26 cm, K=1.48 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
312	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ h=130 mm, lungimea 8.5 m)	m ²	1,1100
313	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 13 cm, K=1.09	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)		
314	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 9 h=140 mm, lungimea 68.5 m)	m ²	9,5900
315	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
316	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 10 h=55 mm, lungimea 68.5 m)	m ²	3,7700
317	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,0000
318	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 16 h=160 mm, lungimea 16 m)	m ²	2,5600
319	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 16 cm, K=1.18 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
320	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 19h=315 mm, lungimea 122 m)	m ²	38,4300
321	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
322	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 22h=315 mm, lungimea 119.5 m)	m ²	37,6400
323	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
324	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 25, 26h=620 mm, lungimea 59.6 m)	m ²	36,9500
325	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 62 cm, K=2.56 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
326	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:	m ²	6,8000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 27, 30h=220 mm, lungimea 30.8 m)		
327	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 22 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
328	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 28, 34h=240 mm, lungimea 142.5 m)	m²	34,2000
329	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24 cm, K=1.42 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
330	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 29h=85 mm, lungimea 12.5 m)	m²	1,0600
331	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	1,0000
332	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul profil 31h=120 mm, lungimea 19.5 m)	m²	2,3400
333	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 12 cm, K=1.06 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
334	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 32h=255 mm, lungimea 19.5 m)	m²	4,9700
335	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
336	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 33h=135 mm, lungimea 8 m)	m²	1,0800
337	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.105 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
338	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 35h=130 mm, lungimea 130 m)	m²	16,9000
339	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.09	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)		
340	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 36h=145 mm, lungimea 16.25 m)	m ²	2,3600
341	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14.5 cm, K=1.135 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
342	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 37h=140 mm, lungimea 89 m)	m ²	12,4600
343	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
344	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 38h=155 mm, lungimea 6.5 m)	m ²	1,0100
345	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15.5 cm, K=1.165 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
346	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti (Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены)	m ²	264,9100
		17.2. Element decorativ 3, marimi 360x585(h)		
347	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (element decorativ 3, marimi 360x585(h)	buc	7,0000
348	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	7,0000
349	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	7,0000
350	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 585 mm, K=2)	buc	7,0000
351	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	7,0000
352	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	7,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
353	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	7,0000
354	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m²	0,8400
		17.3. Capitel H=235 mm		
355	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 5 h=235 mm, lungimea 11,1 m)	m²	2,6100
356	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 235 cm, K=1.405 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
357	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m²	2,6100
		17.4. Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc)		
358	R8B01D	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni si pilastri in asize cu rosturi adincite	m²	92,1000
359	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 50 cm, K=2,2 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
360	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
361	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	49,1000
		17.5. Baza pilastru H=220 mm L=10 m		
362	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 8h=220 mm, lungimea 10 m)	m²	2,2000
363	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 220 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
364	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m²	2,2000
		17.6. Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc)		
365	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	16,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
366	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	16,0000
367	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	16,0000
368	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc	16,0000
369	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	16,0000
370	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	16,0000
371	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	16,0000
372	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	7,0600
		17.7. Ancadrament fereastră		
373	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m ²	33,5200
374	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
375	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	33,5200
		17.8. Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc)		
376	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	18,0000
377	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	18,0000
378	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	18,0000
379	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 540 mm, K=2)	buc	18,0000
380	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	18,0000
381	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	18,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
382	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	18,0000
383	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	5,9500
		17.9. Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17.1 m		
384	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m ²	6,3300
385	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
386	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	6,3300
		17.10. Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m		
387	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul profil 20, h=242 mm, lungimea 241.5 m)	m ²	58,4400
388	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 21, h=255 mm, lungimea 146 m)	m ²	37,2300
389	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24.2 cm, K=1.426 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
390	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
391	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	95,6700
		17.11. Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m		
392	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 23, h=305 mm, lungimea 175 m)	m ²	53,3700
393	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 24, h=370 mm, lungimea 144.5 m)	m ²	53,4700
394	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 30.5 cm, K=1.615 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
395	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
396	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	106,8400
		17.12. Ancadrament usa		
397	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m ²	5,6100
398	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m ³ , tabla zincata - 0.14 kg)	buc	1,0000
399	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	5,6100
		17.13. Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc		
400	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	5,0000
401	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20D	buc	5,0000
402	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	5,0000
403	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc	5,0000
404	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	5,0000
405	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	5,0000
406	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54D	buc	5,0000
407	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m ²	1,2500
		17.14. Pereti si soclu		
408	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m ²	1 468,6000
409	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m ²	1 468,6000
410	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	1 468,6000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5
411	R8B01A	Restaurare și reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafețe din caramida cu mortar de var și ciment (sau var): pereți netezi	m ²	1 422,6000
412	R8B01C	Restaurare și reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafețe din caramida cu mortar de var și ciment (sau var): pereți în asize cu rosturi adâncite	m ²	46,0000
		17.15. Capac fronton		
413	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu plăci fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime	m ²	107,1200
414	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (membrana hidroizolantă)	m ²	107,1200
415	CE05A	Învelișuri din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tablă falțuită)	m ²	107,1200
		17.16. Rosturi antiseismice		
		17.16.1. RA-1 (31 m)		
416	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (gr. 100 mm)	m ²	12,4000
417	CK26A apl	Montarea construcției din mase plastice în rosturi	m	62,0000
		17.16.2. RA-2 (19 m)		
418	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc (gr. 100 mm)	m ²	7,6000
419	CK26A apl	Montarea construcției din mase plastice în rosturi	m	62,0000
		17.17. Schele		
420	RCsH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție (30% cu materiale)	m ²	440,5800
421	RCsH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție (70% permutarea schelelor fără materialelor)	m ²	1 028,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Zidarie noua		
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pereti parapetului, 19.55 x 0.25)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 200 mm, 11.8x2)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (pereti gr. 400 mm, 98.1x0.4)	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700
		2. Elemente si materiale pentru constructia planseului (foaie 10)		
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
8	CR05B	Tavanitul planseelor la magazine, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
	20101429275872	Placi fibrolemnoase PFL (placaj OSB gr. 18 mm)	m3	0,0189
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
9	IzF15B apl	Captuseli la tavane executate cu placi din ghip-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm, aplicate prin lipire cu prenadez (inca 2 straturi de ghips-carton luat in considerare in capitol "tavane")	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300
	26701122040502	Placi din ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0100
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000
10	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901100	Placi termoizolante (vata minerala gr. 100 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
11	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (vata minerala, gr. 100mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901100	Placi termoizolante (vata minerala gr. 100 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata H-57 zincata)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (tabla cutata H-57 zincata)	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (sapa din beton usor)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	266310210000001	Beton (sara din beton usor)	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
		3. Pardoseli (finisare)		

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		3.1. Tip P1, P2		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
16	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	266310210000010	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
22	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozăicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	
	7132030012600	Mozăicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	
	7132030012600	Mozăicar	h-om	0,2340
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
27	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scada 5 mm, K=5)	m2	
	7132030012600	Mozăicar	h-om	0,0230
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010
28	IzF10B apl	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din placi laminat pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % (placaj laminat (finlandez) gr. 15 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200
	25213026029021	Placi termoizolante (placaj laminat (finlandez) gr. 15 mm	m2	1,0100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
29	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile și curatul, montate în camere cu suprafețe mai mari de 16 mp, în saș cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Herringbone)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	20301229402601	Parchet (parchet Herringbone)	m2	0,9000
	20301229451520	Frizuri de parchet	m2	0,1500

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
30	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (parchet Wood Strip)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	20301229402602	Parchet (parchet " Wood Strip ")	m2	0,9000
	20301229451521	Frizuri de parchet	m2	0,1500
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
31	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
32	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
33	RCsK10B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		3.2. Tip P3, P4, P5		
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	266310210000010	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000
	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110
39	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (plăci din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Plăci termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolante din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (plăci din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Plăci termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
41	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă 10 mm până la gr. 40 mm (K=2)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015
44	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
45	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000
	266111280070060	Placi sau piscoturi de gresie (marimea placilor 600x600)	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		3.3. Tip P6		
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr. 150 mm)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326016261	Placa de drenare tip TERRAPLAST Plus L8	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 8/10, gr. 100 mm)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	266310210000010	Beton C 8/10	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
52	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana CERESIT BT-21)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000
	26821326016262	Membrana CERESIT BT-21	m2	1,1000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110
53	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
54	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (placi din polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260290150	Placi termoizolante (polisteren extrudat gr. 50 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
55	RpCE29A apl	Película din polimeri pentru protejarea terasei	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaiar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm (K=2)	m2	
	7132030012600	Mozaiar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Penetranta CT 17)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	24165861053031	Amorsa-grund (Penetranta CT 17)	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
60	IzF31A apl	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda (consum 1.5 kg/m2)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800
	241653734382901	Amestec "Ceresit CL 51"	kg	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250
61	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (marimea placilor 600x600)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000
	266111280070060	Placi sau piscoturi de gresie (marimea placilor 600x600)	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
		4. Tavane (finisare)		
		4.1. Din ghips-carton		
62	CF60E	Placarea suprafețelor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	2,1000
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640
63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
66	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		4.2. Din beton		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		5. Pereti (finisare)		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (plinta de gresie pe clei special H=1500)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		6. Finisarea ferestrelor de tip 1, 2, 3		
92	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
93	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	0,3500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
95	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
96	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereți	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083110	Relief	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		7. Elemente decorative (foaie 27)		
		7.1. Poz.1 L=58 m		
98	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var și ciment: orizontale, cornise, imbinari pereți cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
99	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
100	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 48 cm, K=2,14 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
101	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 21 cm, K=1,33 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
102	R8A04A	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereți	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
103	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		7.2. Poz.2 L=54 m		
104	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
105	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 39 cm, K=1.87 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
106	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 33 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
107	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
108	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei sicitivat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat l 15x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
109	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		7.3. Poz.3 L=19 m		
110	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
111	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
112	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.4. Poz.4 L=22.5 m		
113	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
114	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
115	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		7.5. Poz.5 L=42.8 m		
116	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
117	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
118	R8A04A	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
119	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		7.6. Poz.6 L=36 m		
120	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
121	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
122	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.7. Poz. 7		
123	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700
124	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=15, pana la D2000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
125	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260
126	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=15, pana la D2000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
127	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580
128	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=15, pana la D2000 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
129	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
130	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=16, pana la D2000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
131	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat l 15x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.8. Poz. 8 - 2 buc		
132	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700
133	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde:ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=10, pana la D1575 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
134	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260
135	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=10, pana la D1575 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
136	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580
137	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=10, pana la D1575 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
138	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
139	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=11, pana la D1575 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
140	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.9. Poz. 9 - 8 buc		
141	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700
142	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale	buc	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		- diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm)		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
143	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260
144	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S (K=5, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
145	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580
146	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
147	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
148	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferinței circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
149	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.10. Poz. 10 - 4 buc		
150	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500
151	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I (K=7 se adauga pana la D1190)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,8000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,0000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1800
152	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
153	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G (K=8 se adauga pana la D1190)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
154	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,2000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460
155	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K (se adauga pana la D1190 K=6)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,8000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120
156	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
157	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I (K=7 pana la D1190 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,5600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
158	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.11. Poz. 11 - 10 buc		
159	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500
160	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
161	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (pana la 500 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
162	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,0000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	15,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300
163	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
164	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		7.12. Poz. 12 - 20 buc		
165	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	49,4000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2000
166	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
167	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,3500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	12,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240
168	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
169	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat l 15x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		8. Elemente decorative (foaie 28)		
		8.1. Poz.1 L=45.9 m		
170	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
171	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 54 cm, K=2.32 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
172	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 32 cm, K=1.66 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
173	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
174	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
175	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		8.2. Poz.2 L=56 m		
176	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
177	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 34 cm, K=1.72 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
178	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
179	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		8.3. Poz.3 L=20 m		
180	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
181	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
182	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
183	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		8.4. Poz. 4 L=43 m		
184	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
185	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
186	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2320186108946	Ulei siccativ natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
187	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		8.5. Poz. 5 L= 28.5 m		
188	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
189	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (sablon 150, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
190	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativ natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
191	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		8.6. Poz.6 L=12.5 m		
192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
193	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10) (Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
194	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
195	R8A24A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de ipsos si var (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	21,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		8.7. Poz. 7 - 4 buc		
196	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700
197	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=5, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
198	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260
199	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=5, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
200	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580
201	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=5, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
202	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
203	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=6, pana la D1000 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
204	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		8.8. Poz. 8 - 8 buc		
205	R12A20H	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	49,4000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2000
206	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
207	R12A43I	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,3500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	12,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240
208	R12A54H	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
209	R8A04B	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		8.9. Poz. 9		
210	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,7000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,0000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,7000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0700
211	R12A11J	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A11I (K=20, pana la D2500 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,8100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
212	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,2500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260
213	R12A25T	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S (K=20, pana la D2500 mm)		
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,9100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070
214	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2900
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0580
215	R12A36L	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K (K=20, pana la D2500 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,3600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040
216	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,6600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
217	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G (K=21, pana la D2500 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,4400
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
218	R8A04B	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,4600
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,6500
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0450
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat l 15x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		8.10. Poz. 10 - 8 buc		
219	R12A20F	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,1000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0700
220	R12A32E	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	6,3000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160
221	R12A43G	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,8100
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	2,5000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050
222	R12A54F	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 200 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,6600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
223	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		8.11. Poz. 11 - 4 buc		
224	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500
225	R12A20J	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I (K=3 pana la 815 mm)	buc	
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,8000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200
	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,0000
	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1800
226	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
227	R12A32H	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G (K=4 pana la 815 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,7800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
228	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Отливка модульонов и кронштейнов: орнаментированных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,0000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	15,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
229	R12A43L	Turnarea modilionului și consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K (K=3 pana la 815 mm)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,8000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120
230	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Установка модульонов и кронштейнов: орнаментированных с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): бдо 500 мм)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
231	R12A54J	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I (K=3 pana la 815 mm)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,5600
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
232	R8A04A	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		9. Scari		
233	RME17A	Trepte masive din piatra de cariera, cu sectiunea de 20x40 cm, cu profil simplu, montate pe fundatii de beton existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant	m	
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,0000
	2670112203201	Trepte de piatra	m	1,0200
	2664102100000	Mortar	m3	0,0030
234	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straihuri si placi (placi de cosauti gr. 50 mm)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	266111280090050	Placi sau straihuri din piatra (placi de cosauti gr. 50 mm)	m2	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
235	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de	m2	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti gr. 30 mm)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	266111280090030	Placi sau straifuri din piatra (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
236	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi (placi de cosauti (detaliu copac) gr. 30 mm)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	266111280090030	Placi sau straifuri din piatra (placi de cosauti gr. 30 mm)	m2	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
		10. Fintini de lumina		
237	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensata)	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
238	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 150 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901150	Placi termoizolante (vata minerala gr. 150 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
239	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
240	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
	20101429275872	Placi fibrolemnoase PFL (placaj OSB gr. 18 mm)	m3	0,0189
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
241	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000
	2822115708000	Element de susținere	buc	2,7000
		11. Poarta de acces Pr-1		
242	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm (adincimea 18 cm, K=1+0.8*0.9=1.72)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
243	RCsP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2710703520582	Profil normal I 24 OL-37-In	kg	0,9000
	2710403600174	Tabla neagra 0,5 x 750 x1500	kg	0,2000
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100
	28631463109521	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	0,0200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500
244	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri metalice lungimea minim-180mm)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000
245	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc	
	865-103026	Nit metalic cu cap dublu semirotund 4x10mm	buc	1,0000
246	CK33B apl	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	28631463109001	Balama sudura 130x25 cu gresoare	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200
247	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000
248	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
249	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		12. Balustrada		
250	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
251	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
252	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc	
	865-103025	Nit metalic cu cap dublu semirotond 5x20mm	buc	1,0000
253	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	28741363133001	Diblu din metal (dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	1,0000
254	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200
255	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000
256	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
257	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
		13. Copertina Cr-1		
258	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
259	R7A18B	Curatarea manuala a suprafetelor metalice ale articolelor de murdarii si vopsitorii de ulei fara ardere ulterioara: de complexitate medie (8.45 + 4.4 = 12.85 m2)	m2	
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	5,5300
260	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
261	RCsI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla fost folosita)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6300
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,4900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime (tabla fost folosita)	kg	5,5500
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
262	Pret furnizor	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	
	865-103025	Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm	buc	1,0000
263	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	28741363133001	Diblu din metal (dibluri metalice lungimea-35mm, .5mm)	buc	1,0000
		14. Canale de ventilare		
264	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600
265	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0140
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,7000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3850
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,5000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
266	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
267	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
268	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
269	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000
270	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placi din rumegus OSB b=18mm)	m2	0,9000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
271	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita)	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
272	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Aparatoare de protectie din otel zincat)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita)	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
273	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensata)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensata)	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (canal exterior)	m2	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	2,4600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080
	2710703502671-1	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400
	27104036420001	Tabla zincata cal. I 1.0 mm	kg	7,8000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
275	CE23A	Glafuri și copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar din profil tabla de zinc) de zinc	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
276	CE23C	Glafuri și copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (fisie din otel 50x3 mm)	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		15. Ferestre		
277	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe fatada)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	20301129380002	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
278	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre pe acoperis)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	20301129380002	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
279	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (fereastră-USA pentru deservire tehnica)	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
280	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
289	CK30B apl	Masca (tamplarie grilaj pentru fantana de lumina), inclusiv diblurile	m2	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300
	20301273295861	Masca din baghete de lemn	m2	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		16. Usi		
290	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1,5000
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,5000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500
	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	1,7000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
291	RCsO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, in doua canaturi (Usi interioare restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feronerie)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0770
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500
	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
292	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1,5000
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,5000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500
	2030112948219	Pervaz pentru usi stejar	m	1,7000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
293	RCsO29H	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exclusiv tocul	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2812106306001	Usi gata confectionate	m2	1,0000
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
294	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi	m2	
	7422010060100	Timplă	h-om	3,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2812106306011	Usi exterioare duble gata confectionate	m2	1,0000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2310
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
295	RCsO22D	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi	m2	
	7422010060100	Timplă	h-om	1,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1700
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000
	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
296	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	
	7422010060100	Timplă	h-om	2,3800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500
	2030112947201	Pervazuri profilate de stejar	m	3,4000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
297	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (taluzuri interioare)	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015
298	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea cornierului din aluminiu)	m	
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600
	2743123549025	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
300	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
301	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003
302	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
303	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010
304	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020
		17. Finisarea fatadului		
		17.1. Cornise și profiluri decorative		
306	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fără trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatră cu mortar de var și ciment: orizontale, cornise, imbinări pereti cu tavanul (cornisa 1 h=324 mm, lungimea 71.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
307	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pînă la 10 cm: numărul de muluri de la 5 pînă la 10 (Sablon 32,4 cm, K=1.67 la manopera, se adaugă cherestea - 0.002 m3, tablă zincată - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoasă	m3	0,0020
	2710403642419	Tablă zincată de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
308	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fără trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatră cu mortar de var și ciment: orizontale, cornise, imbinări pereti cu tavanul (cornisa 2 h=150 mm, lungimea 69.3 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru construcții	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
309	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pînă la 10 cm: numărul de muluri de la 5 pînă la 10 (Sablon 15 cm, K=1.15 la manopera, se adaugă cherestea - 0.002 m3, tablă zincată - 0.14 kg)	buc	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
310	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 4 h=260 mm, lungimea 69.3 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
311	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 26 cm, K=1.48 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
312	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ h=130 mm, lungimea 8.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
313	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 13 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
314	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 9 h=140 mm, lungimea 68.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
315	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
316	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 10 h=55 mm, lungimea 68.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
317	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
318	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil decorativ 16 h=160 mm, lungimea 16 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
319	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 16 cm, K=1.18 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
320	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 19 h=315 mm, lungimea 122 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
321	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
322	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 22 h=315 mm, lungimea 119.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
323	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 31,5 cm, K=1.645 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
324	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 25, 26 h=620 mm, lungimea 59.6 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
325	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 62 cm, K=2.56 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
326	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 27,30 h=220 mm, lungimea 30.8 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
327	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 22 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
328	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (cornisa 28, 34 h=240 mm, lungimea 142.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
329	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24 cm, K=1.42 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
330	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 29 h=85 mm, lungimea 12.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
331	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
332	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 31 h=120 mm, lungimea 19.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
333	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 12 cm, K=1.06 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
334	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 32 h=255 mm, lungimea 19.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
335	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
336	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 33 h=135 mm, lungimea 8 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
337	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.105 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
338	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 35 h=130 mm, lungimea 130 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
339	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 135 cm, K=1.09 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
340	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 36 h=145 mm, lungimea 16.25 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
341	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14.5 cm, K=1.135 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
342	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 37 h=140 mm, lungimea 89 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
343	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 14 cm, K=1.12 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
344	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 38 h=155 mm, lungimea 6.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
345	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 15.5 cm, K=1.165 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
346	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti(Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивкa сетки к каркасу: на стены)	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.2. Element decorativ 3, marimi 360x585(h)		
347	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (element decorativ 3, marimi 360x585(h)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
348	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160
349	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
350	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 585 mm, K=2)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
351	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460
352	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
353	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
354	R8A04A	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.3. Capitel H=235 mm		
355	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 5 h=235 mm, lungimea 11,1 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
356	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 235 cm, K=1.405 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
357	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.4. Pilastru (profil 7, 18 - 12 buc, profil 39 - 41 - 28 buc)		
358	R8B01D	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni si pilastri in asize cu rosturi adincite	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	9,2300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	8,9000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
359	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 50 cm, K=2,2 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
360	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 72 cm, K=2,86 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
361	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,5000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570
	2681126001616	Hirtie slef. uscata cu sticla	buc	0,5000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
		17.5. Baza pilastru H=220 mm L=10 m		
362	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 8 h=220 mm, lungimea 10 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
363	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 220 cm, K=1.36 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,1400
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
364	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.6. Element decorativ 11, marimi 500x470(h) - 9 buc, element decorativ 12, marimi 1500x470(h) - 7 buc)		
365	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
366	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160
367	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
368	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
369	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460
370	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
371	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
372	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.7. Ancadrament fereastră		
373	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
374	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29,5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
375	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.8. Element decorativ 14 - 7 buc, element decorativ 15 - 11 buc)		
376	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
377	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160
378	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
379	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 540 mm, K=2)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
380	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460
381	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
382	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
383	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.9. Element decorativ 17, b=50, h=320, L=17.1 m		
384	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
385	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
386	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.10. Profil decorativ 20 L=241.5 m, profil decorativ 21 L=146 m		
387	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 20, h=242 mm, lungimea 241.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
388	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 21, h=255 mm, lungimea 146 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
389	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 24.2 cm, K=1.426 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
390	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 25.5 cm, K=1.465 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
391	R8A04A	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.11. Profil decorativ 23 L=175 m, profil decorativ 24 L=144.5 m		
392	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 23, h=305 mm, lungimea 175 m)	m2	

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
393	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (profil 24, h=370 mm, lungimea 144.5 m)	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
394	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 30.5 cm, K=1.615 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
395	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 37 cm, K=1.81 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
396	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.12. Ancadrament usa		
397	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,7000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
398	R8A15B	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 (Sablon 29.5 cm, K=1.585 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,3000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0020
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	14,0000
	2430116105285	Lac NT	kg	0,1000
399	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.13. Element decorativ 47, marimi 415x600(h) - 5 buc		
400	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (Изготовление моделей кронштейнов и модульонов: гладких с наибольшим измерением (высота, относ, ширина): до 500 мм)	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
401	R12A20E	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,9000
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160
402	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,7600
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640
403	R12A32D	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C (dimensiunea maxima 590 mm, K=2)	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7700
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
404	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,3500
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460
405	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,5000
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,7000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
406	R12A54E	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,3800
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
407	R8A04A	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,2500
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,1000
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0250
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrute Nr.05 fara acoperire	m2	1,0800
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0740
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0510
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,0800
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,0200

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0030
		17.14. Pereti si soclu		
408	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000
409	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
410	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
411	R8B01A	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	6,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050
412	R8B01C	Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti in asize cu rosturi adincite	m2	
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	10,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	8,9000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050
		17.15. Capac fronton		
413	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
	2010142927587	Placi fibrolemnoase PFL de 20 mm grosime	m3	0,0210
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
414	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensata)	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
415	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita)	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
		17.16. Rosturi antiseismice		
		17.16.1. RA-1 (31 m)		
416	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 100 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1700
	2521302602901101	Placi termoizolante (penoplex gr. 100 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
417	CK26A apl	Montarea constructii din mase plastice in rosturi	m	

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	25211067183921	Rost din mase plastice	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		17.16.2. RA-2 (19 m)		
418	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (gr. 100 mm)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901101	Placi termoizolante (penoplex gr. 100 mm)	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
419	CK26A apl	Montarea constructii din mase plastice in rosturi	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	25211067183921	Rost din mase plastice	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		17.17. Schele		
420	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinele din PFL sau plasa de protectie (30% cu materiale)	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060
421	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinele din PFL sau plasa de protectie (70% permutarea schelelor fara materialelor)	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI № 2-1-4

Acoperiș

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis. 1.1. Construcții din lemn. 1.1.1. Bloc A - C		
1	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 12 mm (adâncimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	339,0000
2	RpCD02A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12 A240)	kg	210,5000
3	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	339,0000
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	57,6790
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m ³	24,3710
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	82,0500
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-1)	kg	429,5000
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-2)	kg	572,6000
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-3)	kg	565,2000
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-4 - P-6)	kg	93,5000
		1.1.2. Bloc D		
11	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatra, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 12 mm (adâncimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	75,0000
12	RpCD02A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12 A240)	kg	46,6000
13	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	75,0000
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	11,0930
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m ³	4,2590
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	15,3520
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-1)	kg	131,7000
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-2)	kg	64,4000
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-3)	kg	124,5000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-4)	kg	38,2000
		1.2. Tip sarpanta - tigla ceramica		
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00716 (sipca 50x50(h))	m ²	2 080,0000
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h))	m ²	2 080,0000
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	17,2900
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m ²	20,8000
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m ²	2 080,0000
26	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m ²	2 080,0000
		1.3. Tip sarpanta - tabla faltuita		
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.0061 (sipca 100x30(h))	m ²	610,0000
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h))	m ²	610,0000
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	4,4200
30	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m ²	6,1000
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m ²	610,0000
32	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 12 mm, consum placajului 0.0126 m ³)	m ²	610,0000
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta)	m ²	610,0000
34	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m ²	610,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1.4. Tip terasa		
35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (in 2 straturi, K=2)	m ²	160,0000
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m ²	160,0000
37	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat XPS, $\lambda=100\text{mm}$)	m ²	160,0000
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (geotextil)	m ²	160,0000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m ³	20,0000
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4BpI 100x100, greutatea plasei 2 kg/m ²)	kg	320,0000
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	160,0000
		1.5. Sistema de scurgere apei		
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	266,0000
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	205,0000
44	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	5,0000

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
		1.1. Constructii din lemn		
		1.1.1. Bloc A - C		
1	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (adincimea 50 cm, $K=1+4*0.9=4.6$)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m ³	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
2	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A240)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
3	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m ³	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m ³	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m ³	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m ³	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m ³	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m ³	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesa P-4 - P-6)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		1.1.2. Bloc D		
11	RCsB29A apl	Forarea gaurilor strapunse în zidarii de caramida și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 12 mm (adâncimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6)	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m ³	0,0042
	2952260003903	Mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
12	RpCD02A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armaturilor pentru fundații și radiere (diam. 12 A240)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350
	2710602000081	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam până la 40 mm	h-ut	0,0028
	2940340004000	Mașina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0035
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010
13	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m ³	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m ³	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m ³	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Mașina de găurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m ³	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m ³	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m ³	0,8300
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,2000
	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m ²	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	1,9600

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m ³	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-1)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-2)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-3)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa P-4)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		1.2. Tip sarpanta - tigla ceramica		
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.00716 (sipca 50x50(h))	m ²	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,00716
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h))	m ²	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,00115
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	1212121212121	apa	m ³	0,7900
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m ²	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
26	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m ²	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	16,0000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3900
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m ³	0,0050
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		1.3. Tip sarpanta - tabla faltuita		
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.0061 (sipca 100x30(h))	m ²	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0061
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 0.00115 (contrasipca 50x25(h))	m ²	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,00115
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
30	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m ²	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	1212121212121	apa	m ³	0,7900

Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolanta)	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica (pelicula hidroizolanta)	m ²	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
32	CR05B	Tavanitul planseelor la magazine, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (placaj OSB gr. 12 mm, consum placajului 0.0126 m3)	m ²	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
	20101429275871	Placi fibrolemnoase PFL (placaj OSB gr. 12 mm)	m ³	0,0126
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta)	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica (membrana hidroizolanta)	m ²	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
34	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla faltuita)	m ²	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	27104036418171	Tabla plana (tabla faltuita)	kg	4,4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.4. Tip terasa		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (in 2 straturi, K=2)	m ²	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori)	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004653	Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori)	m ²	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
37	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (polisteren extrudat XPS, D=100mm)	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	2521302602901100	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (polisteren extrudat XPS, D=100mm)	m ²	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (geotextil)	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	26821326004654	Folie suplimentara polimerica (geotextil)	m ²	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m ³	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli, resurse	Unitatea de măsură	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m ³	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4BpI 100x100, greutatea plasei 2 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2682132600470	Membrane bituminoase	m ²	2,3000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
		1.5. Sistema de scurgere a apei		
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
44	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,0000
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m ²	0,0800
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000