

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Visoca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Visoca
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii curente la casa de cultura din s.Visoca, r-nul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
1	CK32A	Storuri (draperii) laterale Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2		63,6300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	CK32A	Storuri (draperii) suspendate Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2		245,4500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de	m2		90,7000

1	2	3	4	5	
		scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm			
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	20101029039 95	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	
	20102129132 53	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	
	28731458867 72	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	
	26661228065 88	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	
	24141473274 83	Lignolineum	kg	0,1000	
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	
	23101073114 10	Creozot de huila	kg	0,1000	
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2		300,0000
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,1000	
	28811160027 00	Disc abraziv	buc	0,1500	
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	
	29404200076 85	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2		300,0000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	
	24301161061 05	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,2000	

1	2	3	4	5	
	24302261013 49	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Asigurari sociale					
Transportarea materialelor					
Cheltuieli directe					
Cheltuieli de regie					
Total					
Beneficiul de deviz					
Total Lucrari de constructie					
		2. Lucrari de montare			
6	CK32A aplicativ	Ecran scena(montare) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2		70,0000
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Scaune pentru sala de festivitati)	buc		150,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Asigurari sociale					
Cheltuieli directe					
Cheltuieli de regie					
Total					
Beneficiul de deviz					
Total Lucrari de montare					
		3. Utilaj			
8		Ecran pe scena	m2		150,0000

1	2	3	4	5	
	113	Ecran pe scena <i>Cheltuieli directe</i>	m2	1,0000	
9		Scaune cu 4 locuri	buc		150,0000
	114	Scaune cu 4 locuri <i>Cheltuieli directe</i>	buc	1,0000	
10		Huse pentru scaune	buc		600,0000
	115	Huse pentru scaune <i>Cheltuieli directe</i>	buc	1,0000	
Total					
Cheltuieli de achizitionare si depozitare					
Total Utilaj					
Total					
TVA					

Total deviz:
Inclusiv salariu

