

AVIZ DE RACORDARE

(pentru elaborarea documentației de proiect)

Nr. 122 din 19.08. 2024

Valabil până la 19.08.2026.

1. **Solicitant:** IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
2. **Obiect, adresa:** Parcare a căminului nr. 2 din str. Mălina Mică, 68/2, mun. Chișinău
3. **Locul de consum pentru care se solicită racordarea:** PTC-2202 existent din str. C. Vîrnav, 6/1
4. **Punctul de racordare la rețeaua termică:** Rețele termice existente supraterane 2DN80 mm spre PTC-2202
- 4.1. **Presiunile de calcul în punctul de racordare (totală/piezometrică):**

a) în conducta tur (proгноzat)	259,0 m.c.a. (10,2 bar)
b) în conducta retur (proгноzat)	219,0 m.c.a. (6,2 bar)
c) presiunea hidrostatică	222,8 m.c.a.
- 4.2. **Cota geodezică:** 157 m
- 4.3. **Graficul de temperaturi a agentului termic în sistemul de termoficare pentru temperatura aerului exterior de - 16 °C (tur/retur):** 95/55 °C
- 4.4. **Cerințe generale pentru selectarea rețelelor termice și armăturii:**
 - a) temperatura maximală: 120 °C
 - b) presiunea maximală: 16 bar
 - c) presiunea de testare: 25 bar
5. **Sarcina termică totală în PTC-2202:**

	1086,0 kW	0,93361 Gcal/h
inclusiv: a) pentru încălzire	497,0 kW	0,42745 Gcal/h
b) pentru ventilare	0,0 kW	0,00000 Gcal/h
c) pentru prepararea apei calde menajere	589,0 kW	0,50616 Gcal/h
6. **Cerințe pentru proiectare:**
 - 6.1. De proiectat reamplasarea sectorului rețelelor termice primare supraterane 2DN80 mm după CT-202/2 spre PTC-2202 din str. C. Vîrnav, 6/1 din zona de amenajare a parării pentru 24 mașini a căminului nr.2 din str. Mălina Mică, 68/2, mun. Chișinău, conform normativelor în vigoare.
 - 6.2. Rețelele termice nou proiectate trebuie să fie executate din conducte din oțel electrosudate conform GOST 10704-91 cu tipul oțelului 20 conform SM EN 10025-4:2020/GOST 1050-88, sau executate din oțel P265GH conform SM EN 10217-5:2019. Țevile trebuie să fie preizolate cu poliuretan rigid și montate în conformitate cu normativele în vigoare.
 - 6.3. Documentația de proiect să fie executată în conformitate cu cerințele normativelor în vigoare, să prevadă exploatarea inofensivă a rețelelor termice, să fie coordonată cu “Termoelectrica” S.A. până la începutul lucrărilor. Un exemplar al proiectului să fie transmis în arhiva “Termoelectrica” S.A. Termenul de valabilitate al documentației de proiect – doi ani.
7. **Cerințe pentru construcție – montare:**
 - 7.1. Lucrările de construcție-montare să fie executate numai în perioada intersezonieră, cu informarea obligatorie a furnizorului privind etapele de executare a lucrărilor în conformitate cu documentația de proiect coordonată.
 - 7.2. Lucrările să fie îndeplinite de către organizație specificată în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat de către Instituția Publică “Agenția Servicii Publice”.
 - 7.3. Supravegherea tehnică a lucrărilor să se execute de către solicitant în comun cu “Termoelectrica” S.A.
 - 7.4. Documentația de execuție (Forma RT-15 în original, ridicarea topografică de execuție în scara M 1:500 eliberată de către DGAUF) să se prezinte în “Termoelectrica” S.A, în comun cu documentația contabilă (situația de primire-predare, actul de primire-predare) de recepționare a traseului nou construit, cu titlu gratuit, la balanța “Termoelectrica” S.A., în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea finalizării lucrărilor, în conformitate cu prevederile pct. 26 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 23/2017 din 26.01.2017 (Regulament).

**8. Alte cerințe:**

8.1. Toate cheltuielile ce țin de reamplasarea rețelelor termice, inclusiv volumul apei drenate și energia termică nelivrată consumatorilor, vor fi suportate de către solicitanți cu întocmirea actelor corespunzătoare și prezentarea acestora în comun cu documentația de execuție (Forma RT-15).

8.3. Demontarea rețelelor termice subterane de efectuat doar după obținerea acordului “Termoelectrica” S.A.

8.4. Utilajul demontat de predat la depozitul central al “Termoelectrica” S.A. (tel. 022-385-465).

Atenție! Prezentul aviz nu permite inițierea și/sau executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect coordonată cu furnizorul. O copie a proiectului coordonat rămâne la furnizor. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către furnizor în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Director general al întreprinderii (interimar)

Iurie Razlovan



Executor: Elena Donceac
telefon contact: 022-385-191
e-mail: donceac.elena@termoelectrica.md