

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Gimnaziul s.Pelinia r.Drochia**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul s.Pelinia r.Drochia**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de renovare din cadrul Proiectului de îmbunătățire a Mediului Educațional la Gimnaziul Pelinia**

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 269,36
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 269,36
3	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manual peste 1 mc la un punct de lucru	m3	38,40
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cu zineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	38,40
5	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, simontate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusive constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2760,00
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,26
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 269,36
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,43
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 269,36
10	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vataminerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	1 269,36
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 269,36
12	CE07A	Invelitori din placi din table amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 269,36
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	104,20
14	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel	m	122,60

1	2	3	4	5
		putin 20 mm si lipite, inclusive colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m		
15	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm silipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusive coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	74,10
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	196,30
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	387,60

Notă: Devizul de cheltuieli nu trebuie să includă TVA deoarece este o cerință a programului Kusanone finanțat de ambasada Japoniei la Chișinău ( conform acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnica semnat la Chisinau la 14 mai 2008 ratificat prin Legea nr 225/2008 si intrat in vigoare la 14 noembrie2008.( MO nr30-37 din01.02.2019 pag.75).

Executor: Băbălău Ion  
Tel.:069068447

*I. Băbălău*

L.S.

