

# CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1. Denumirea beneficiarului de stat : IMSP SCM „GHEORGHE PALADI”

2. Organizatorul procedurii de achiziție : IMSP SCM „GHEORGHE PALADI”

3. Obiectul achizițiilor : LUCRARI DE REPARATIE SI INPROSPATARE A INCAPERILOR Bocul,,E”Etajul-2

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                         | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                           | 4                  | 5     |
|         |                             | <b>1.Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                               |                    |       |
|         |                             | <b>Incaperea 185</b>                                                                                                                                                        |                    |       |
|         |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                       |                    |       |
| 1       | RpCK42E k=0.8               | Desfacerea plinte                                                                                                                                                           | m                  | 20,00 |
| 2       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2                 | 23,20 |
| 3       | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)                                                                                           | buc                | 1,00  |
| 4       | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                          | buc                | 3,00  |
| 5       | CL20A                       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                         | buc                | 1,00  |
| 6       | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc                | 4,00  |
| 7       | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc                | 5,00  |
|         |                             | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |                    |       |
| 8       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                     | m2                 | 23,20 |
| 9       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2                 | 23,20 |
| 10      | RpCR29A                     | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                     | m2                 | 23,20 |
|         |                             | <b>1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                          |                    |       |
| 11      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2                 | 45,00 |
| 12      | CF17D                       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                | kg                 | 45,00 |
| 13      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                  | m2                 | 45,00 |
|         |                             | <b>1.4. Pante</b>                                                                                                                                                           |                    |       |
| 14      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                   | m2                 | 3,80  |
| 15      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                  | m2                 | 3,80  |
| 16      | CF57A                       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe su prafețele pereților, pantelor și tavanelor                                                              | m2                 | 3,80  |
|         |                             | <b>1.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                       |                    |       |
| 17      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                          | m2                 | 23,20 |
|         |                             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in                                                                     | m2                 | 23,20 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 18 | CG08A       | incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (clasa 33, grosimea 3mm, grosimea strat de uzura 0.6mm)                                                                                                                                 |     |       |
| 19 | CG09A1      | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                  | m   | 20,00 |
|    |             | <b>1.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 20 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 920*2100 cm | buc | 1,00  |
|    |             | <b>1.7. Instalatii sanitare ,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 21 | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 22 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 23 | SD04A       | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                     | buc | 1,00  |
| 24 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                             | m2  | 3,00  |
| 25 | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1540 - 1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
|    |             | <b>1.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 26 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 27 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic                                                                                                                                                                 | buc | 4,00  |
| 28 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,00  |
|    |             | <b>2. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 80</b><br><b>2.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 29 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                             | m2  | 4,30  |
| 30 | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 31 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
| 32 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 33 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 34 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                     | buc | 1,00  |
| 35 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |             | echipat                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
|    |             | <b>2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 36 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                     | m2  | 4,30  |
| 37 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(la necesitate)                                                                                                     | m2  | 4,30  |
| 38 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                 | m2  | 4,30  |
|    |             | <b>2.3. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 39 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,50  |
| 40 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                  | m2  | 2,50  |
| 41 | CF57A       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe su prafețele pereților, pantelor și tavanelor                                                                                                                              | m2  | 2,50  |
|    |             | <b>2.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 42 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                   | m2  | 20,00 |
| 43 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                  | m2  | 20,00 |
| 44 | CF57A       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe su prafețele pereților, pantelor și tavanelor                                                                                                                              | m2  | 20,00 |
|    |             | <b>2.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 45 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                          | m2  | 4,30  |
| 46 | CG17D1      | Pardoseli din plăci de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                       | m2  | 4,30  |
|    |             | <b>2.6. Instalatii sanitare ,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 47 | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |
| 48 | SC07A       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm | buc | 1,00  |
| 49 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 50 | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1900 x 2150 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                   | buc | 1,00  |
| 51 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal                                                                                      | buc | 1,00  |
|    |             | <b>2.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 52 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 53 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic                                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 54 | RpSE25A     | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 55 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 56 | RpSE27A | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
|    |         | <b>3. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
|    |         | <b>Incaperea 81</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
|    |         | <b>3.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 57 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,80  |
| 59 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                      | buc | 2,00  |
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 61 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 62 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
|    |         | <b>3.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 63 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                                         | m2  | 8,80  |
| 64 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                                                                                                        | m2  | 8,80  |
| 65 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                     | m2  | 8,80  |
|    |         | <b>3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 66 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                    | kg  | 0,30  |
| 67 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                                                                                                         | m2  | 26,75 |
| 68 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                      | m2  | 26,75 |
|    |         | <b>3.4. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 69 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,77  |
| 70 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                      | m2  | 2,77  |
| 71 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe su prafetele pereților, pantelor și tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 2,77  |
|    |         | <b>3.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 72 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                              | m2  | 8,80  |
| 73 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                           | m2  | 8,80  |
|    |         | <b>3.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 74 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv – 920x2100 cm | buc | 1,00  |
|    |         | <b>3.7. Instalatii sanitare si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 75 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 76 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 2000 - 2200 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 77 | SC04C         | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 1,00  |
|    |               | <b>3.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 78 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne , lclapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 79 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand.Scheilder ..ABB) sau analogic                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
| 80 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
|    |               | <b>4. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|    |               | <b>Incaperea 82</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|    |               | <b>4.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 81 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 82 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                                                                                      | m   | 14,50 |
| 83 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                               | m2  | 12,70 |
| 84 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 85 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 86 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
| 87 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc | 2,00  |
| 88 |               | Demontare jaluzele uzate (vechi)                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
|    |               | <b>4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                | m2  | 12,70 |
| 90 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2  | 12,70 |
| 91 | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                                                                                | m2  | 12,70 |
|    |               | <b>4.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 92 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                         | m2  | 34,15 |
| 93 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                           | kg  | 0,30  |
| 94 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                             | m2  | 34,15 |
|    |               | <b>4.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 95 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                      | m2  | 12,70 |
| 96 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistentă la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2  | 12,70 |
| 97 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                         | m   | 14,50 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |             | <b>4.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 98  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,77  |
| 99  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                         | m2  | 2,77  |
| 100 | CF57A       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe su prafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                     | m2  | 2,77  |
|     |             | <b>4.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 101 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | buc | 1,00  |
|     |             | <b>4.7. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 102 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                              | buc | 1,00  |
| 103 | SD04A       | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                        | buc | 1,00  |
| 104 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                | m2  | 1,00  |
| 105 | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 2150 – 2000 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
|     |             | <b>4.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 106 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic                                                                                                                                            | buc | 2     |
| 107 | RpSE25A     | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 108 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Scheilder „ABB) sau analogic                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 109 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
|     |             | <b>5. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
|     |             | <b>Incaperea 83a</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|     |             | <b>5.1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 110 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
| 111 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  |
| 112 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                | m2  | 14,60 |
| 113 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 114 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 115 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                        | buc | 4,00  |
| 116 |             | Demontare jaluzele uzate (vechi)                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 117 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | <b>5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                                           | m2  | 14,60 |
| 119 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       | m2  | 14,60 |
| 120 | RpCR29A | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                                                                                                           | m2  | 14,60 |
|     |         | <b>5.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 36,10 |
| 122 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                                                                                                                     | kg  | 0,30  |
| 123 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                        | m2  | 36,10 |
|     |         | <b>5.4. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 124 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,90  |
| 125 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                        | m2  | 3,90  |
| 126 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe su prafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                                    | m2  | 3,90  |
|     |         | <b>5.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 127 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                | m2  | 14,60 |
| 128 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                             | m2  | 14,60 |
|     |         | <b>5.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 129 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 920 x 2100 cm | buc | 1,00  |
|     |         | <b>5.7. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 130 | SC04C   | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 131 | SD04A   | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                       | buc | 1,00  |
| 132 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                               | m2  | 2,00  |
| 133 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1550 x 2000 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                         | buc | 2,00  |
|     |         | <b>5.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 134 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic                                                                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 135 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Scheilder „ABB) sau                                                                                                                                                                      | buc | 3,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | analogic                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 136 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
|     |               | <b>6. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|     |               | <b>Incaperea 77</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|     |               | <b>6.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 137 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 138 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                                                                                      | m   | 14,00 |
| 139 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                               | m2  | 11,10 |
| 140 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 141 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 142 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc | 3,00  |
| 143 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
|     |               | <b>6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 144 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                | m2  | 11,10 |
| 145 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                            | m2  | 11,10 |
| 146 | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                                                                                | m2  | 11,10 |
|     |               | <b>6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 147 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                         | m2  | 33,45 |
| 148 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                           | kg  | 0,30  |
| 149 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                             | m2  | 33,45 |
|     |               | <b>6.4. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 150 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                              | m2  | 2,50  |
| 151 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                             | m2  | 2,50  |
| 152 | CF57A         | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                          | m2  | 2,50  |
|     |               | <b>6.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 153 | CN54A         | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                     | m2  | 11,10 |
| 154 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2  | 11,10 |
| 155 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                         | m   | 14,00 |
|     |               | <b>6.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 156 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -920x2100 cm | buc | 1,00  |
|     |               | <b>6.7. Instalatii sanitare, canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 157 | SC04C         | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 158 | SD04A         | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                     | buc | 1,00  |
| 159 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                             | m2  | 1,00  |
| 160 | VB09A         | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1550x 1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
|     |               | <b>6.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 161 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 162 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 163 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand, Scheider „, ABB) sau analogic                                                                                                                                                               | buc | 2,00  |
| 164 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
|     |               | <b>7. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
|     |               | <b>Incaperea 76</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
|     |               | <b>7.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 165 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 166 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 15,00 |
| 168 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                        | m2  | 13,50 |
| 169 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 170 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
| 171 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                     | buc | 3,00  |
| 172 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
|     |               | <b>7.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 173 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13,50 |
| 174 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                     | m2  | 13,50 |
| 175 | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                                                                                                         | m2  | 13,50 |
|     |               | <b>7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 176 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 36,75 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 177 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,30  |
| 178 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                        | m2  | 36,75 |
|     |             | <b>7.4. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 179 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,60  |
| 180 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                        | m2  | 2,60  |
| 181 | CF57A       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafetele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                     | m2  | 2,60  |
|     |             | <b>7.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 182 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                | m2  | 13,50 |
| 183 | CG08A1      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.            | m2  | 13,50 |
| 184 | CG09A1      | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                    | m   | 15,00 |
|     |             | <b>7.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 185 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | buc | 1,00  |
|     |             | <b>7.7. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 186 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                             | buc | 1,00  |
| 187 | SD04A       | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                       | buc | 1,00  |
| 188 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                               | m2  | 1,00  |
| 189 | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1540x1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                           | buc | 1,00  |
|     |             | <b>7.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 190 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
| 191 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand.Schneider „ABB) sau analogic                                                                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 192 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|     |             | <b>8. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 75</b><br><b>8.1.Demontari</b>                                                                                                                                                                     |     |       |
| 193 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 194 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 13,90 |
| 195 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2  | 11,00 |
| 196 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 197 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
| 198 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                    | buc | 2,00  |
| 199 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|     |               | <b>8.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 200 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,00 |
| 201 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                    | m2  | 11,00 |
| 202 | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,00 |
|     |               | <b>8.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 203 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 33,42 |
| 204 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,30  |
| 205 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                     | m2  | 33,42 |
|     |               | <b>8.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 206 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                             | m2  | 11,00 |
| 207 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.                         | m2  | 11,00 |
| 208 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                 | m   | 13,90 |
|     |               | <b>8.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 209 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,60  |
| 210 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                     | m2  | 2,60  |
| 211 | CF57A         | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                                  | m2  | 2,60  |
|     |               | <b>8.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 212 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 920x2100 cm | buc | 1,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | <b>8.7. Instalatii sanitare, canalizare si ventilare</b>                                                                                                                    |     |       |
| 213 | SC04C         | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                       | buc | 1,00  |
| 214 | SD04A         | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00  |
| 215 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN" tip 21 H=500 .l=600                                                          | m2  | 1,00  |
| 216 | VB09A         | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1540x1850 mm, montata pe zidarie                                                                                    | buc | 1,00  |
|     |               | <b>8.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                            |     |       |
| 217 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne , lclapeta+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic                                                                            | buc | 1,00  |
| 218 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                       | buc | 1,00  |
| 219 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand, Schneider „ABB) sau analogic                                                                            | buc | 2,00  |
| 220 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |
|     |               | <b>9. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                              |     |       |
|     |               | <b>Incaperea 74</b>                                                                                                                                                         |     |       |
|     |               | <b>9.1. Demontari</b>                                                                                                                                                       |     |       |
| 49  | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)                                                                                           | buc | 1,00  |
| 50  | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                           | m   | 13,86 |
| 51  | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2  | 11,30 |
| 52  | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 6   | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 7   | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00  |
| 111 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                     | buc | 1,00  |
|     |               | <b>9.2. Tavan</b>                                                                                                                                                           |     |       |
| 8   | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                     | m2  | 11,30 |
| 9   | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2  | 11,30 |
| 10  | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                     | m2  | 11,30 |
|     |               | <b>9.3 Pereti</b>                                                                                                                                                           |     |       |
| 11  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2  | 33,65 |
| 12  | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                | kg  | 0,30  |
| 13  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet                                                            | m2  | 33,65 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |             | existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|     |             | <b>9.4 Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 14  | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                | m2  | 11,30 |
| 53  | CG08A1      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.            | m2  | 11,30 |
| 16  | CG09A1      | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                    | m   | 13,86 |
|     |             | <b>9.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 209 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,60  |
| 210 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                        | m2  | 2,60  |
| 211 | CF57A       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                     | m2  | 2,60  |
|     |             | <b>9.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 212 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | buc | 1,00  |
|     |             | <b>9.7. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 213 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                             | buc | 1,00  |
| 214 | SD04A       | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                       | buc | 1,00  |
| 215 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN" tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                 | m2  | 1,00  |
| 216 | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1540x1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                           | buc | 1,00  |
|     |             | <b>9.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 217 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
| 218 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic                                                                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 219 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|     |             | <b>10. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
|     |             | <b>Incaperea 72</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|     |             | <b>10.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 220 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 221 |             | Demontarea sifon lavuar                                                                                                                                                                                                                           | buc | 3,00  |
| 222 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                             | m2  | 12,70 |
| 223 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru                                                                                                                                          | buc | 4,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 224 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 225 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 226 | RpCR29A | Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)                                                                                                                                                                                               | m2  | 49,00 |
|     |         | <b>10.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 227 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                                         | m2  | 12,70 |
| 228 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                                                                                                        | m2  | 12,70 |
| 229 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                     | m2  | 12,70 |
|     |         | <b>10.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 230 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                    | kg  | 0,20  |
| 231 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                                                                                                       | m2  | 37,50 |
| 232 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                                                                                                         | m2  | 37,50 |
|     |         | <b>10.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 233 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                              | m2  | 10,30 |
| 234 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                           | m2  | 10,30 |
|     |         | <b>10.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 235 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,20  |
| 236 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                      | m2  | 3,20  |
| 237 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                                   | m2  | 3,20  |
|     |         | <b>10.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 238 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv – 800x2000 mm | buc | 1,00  |
|     |         | <b>10.7. Instalatii sanitare si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 239 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN" tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 240 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 2000 - 2200 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
| 241 |         | Montarea sifon lavuar                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 3,00  |
|     |         | <b>10.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 242 | RpEE01A | Montarea intreruptoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                                         | buc | 2,00  |
| 243 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Schneider „ABB) sau                                                                                                                                                                    | buc | 4,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | analogic                                                                                                                                                                    |     |       |
| 244 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                       | buc | 1,00  |
| 245 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |
|     |               | <b>11. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 184</b><br><b>11.1.Demontari</b>                                                                                            |     |       |
| 246 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                           | m   | 18,80 |
| 247 |               | Demontare jaluzele uzate (vechi)                                                                                                                                            | buc | 3,00  |
| 248 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                          | buc | 2,00  |
| 249 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 2,00  |
| 250 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,00  |
|     |               | <b>11.2. Tavan</b>                                                                                                                                                          |     |       |
| 251 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                     | m2  | 18,80 |
| 252 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2  | 18,80 |
|     |               | <b>11.3 Pereti</b>                                                                                                                                                          |     |       |
| 253 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2  | 24,50 |
| 254 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                               | kg  | 0,20  |
| 255 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                  | m2  | 24,50 |
|     |               | <b>11.4. Pante</b>                                                                                                                                                          |     |       |
| 256 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                   | m2  | 3,80  |
| 257 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                  | m2  | 3,80  |
| 258 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafetele peretilor, pantelor si tavanelor (la necesitate)                                               | m2  | 3,80  |
|     |               | <b>11.5. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                    |     |       |
| 259 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                              | m   | 12,00 |
| 260 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                         | m2  | 2,00  |
| 261 | VB09A         | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1360x 1850 mm, montata pe zidarie                                                                                    | buc | 3,00  |
|     |               | <b>11.6. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                           |     |       |
| 262 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne, 2 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                           | buc | 1,00  |
| 263 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic                                                                             | buc | 2,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 264 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
|     |             | <b>12. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                            |     |       |
|     |             | <b>Incaperea 70</b>                                                                                                                                                        |     |       |
|     |             | <b>12.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |       |
| 265 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 266 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Atentie se reinstaleaza)                                                                                         | buc | 2,00  |
| 267 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                      | m2  | 16,20 |
| 268 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9,00  |
| 269 | RpSD03A     | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                    | buc | 2,00  |
| 270 | RpCR29A     | Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)                                                                                                          | m2  | 19,80 |
| 271 | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                        | buc | 1,00  |
| 272 | RpSE06A     | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80 l                                                                  | buc | 1,00  |
|     |             | <b>12.2. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 273 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                    | m2  | 16,2  |
| 274 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                   | m2  | 16,2  |
| 275 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 16,2  |
|     |             | <b>12.3. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 276 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                              | kg  | 0,20  |
| 277 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                  | m2  | 19,80 |
| 278 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                    | m2  | 19,80 |
|     |             | <b>12.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                     |     |       |
| 279 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                         | m2  | 16,2  |
| 280 | CG17D1      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                      | m2  | 16,2  |
|     |             | <b>12.5. Pante</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 281 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                  | m2  | 2,50  |
| 282 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                 | m2  | 2,50  |
| 283 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 m pe suprafetele peretilor, pantelor si tavanelor (la necesitate)                                                | m2  | 2,50  |
|     |             | <b>12.6. Instalatii sanitare si canalizare</b>                                                                                                                             |     |       |
| 284 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN" tip 21 H=500 .l=600                                                         | buc | 2,00  |
| 285 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere                                                               | buc | 2,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar                                                                                                                    |     |       |
| 286 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                  | buc | 1,00  |
| 287 | VB09A         | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1550x1850 mm, montata pe zidarie                                                                                     | buc | 2,00  |
|     |               | <b>12.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                           |     |       |
| 288 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                          | buc | 1,00  |
| 289 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla si tripla(Legrand,Schneider ,,ABB) sau analogic                                                             | buc | 9,00  |
| 290 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                       | buc | 1,00  |
| 291 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                  | buc | 2,00  |
|     |               | <b>13. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                             |     |       |
|     |               | <b>Incaperea 69</b>                                                                                                                                                         |     |       |
|     |               | <b>13.1. Demontari</b>                                                                                                                                                      |     |       |
| 293 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)                                                                                           | buc | 1,00  |
| 294 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                           | m   | 11,60 |
| 295 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2  | 9,20  |
| 296 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 297 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 298 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00  |
| 299 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                    | m   | 1,00  |
| 300 | CL20A         | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                         | buc | 1,00  |
|     |               | <b>13.2. Tavan</b>                                                                                                                                                          |     |       |
| 301 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                     | m2  | 1,00  |
| 302 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2  | 23,20 |
| 303 | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la neccesitate)                                                                                                                    | m2  | 9,20  |
|     |               | <b>13.3. Pereti</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 304 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2  | 2,60  |
| 305 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                | kg  | 0,20  |
| 306 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                  | m2  | 2,60  |
|     |               | <b>13.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                      |     |       |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 307 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                     | m2  | 9,20 |
| 308 | CG08A1      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2  | 9,20 |
| 309 | CG09A1      | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                         | m   | 9,20 |
|     |             | <b>13.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
| 281 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                              | m2  | 2,50 |
| 282 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                             | m2  | 2,50 |
| 283 | CF57A       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                          | m2  | 2,50 |
|     |             | <b>13.6. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                               |     |      |
| 310 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 1,00 |
| 311 | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                             | buc | 1,00 |
| 312 | SD04A       | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc | 1,00 |
| 313 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                     | m2  | 1,00 |
| 314 | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1550 – 1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                              | buc | 1,00 |
|     |             | <b>13.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                      |     |      |
| 315 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne , 1clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                      | buc | 1,00 |
| 316 | RpSE25A     | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                                                                                  | buc | 1,00 |
| 317 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic                                                                                                                                        | buc | 2,00 |
| 318 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 |
|     |             | <b>14. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|     |             | <b>Incaprea 68</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|     |             | <b>14.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| 319 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc | 1,00 |
| 320 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                      | buc | 2,00 |
| 321 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                  | m2  | 9,00 |
| 322 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc | 2,00 |
| 323 | RpSD03A     | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                                | buc | 1,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 324 | RpCR29A | Curatarea stratului de vopsea la pereti (la necesitate)                                                                                                               | m2  | 28,00 |
| 325 | CL20A   | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                   | buc | 1,00  |
|     |         | <b>14.2. Tavan</b>                                                                                                                                                    |     |       |
| 326 | RpCR29A | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                               | m2  | 9,00  |
| 327 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                               | m2  | 9,00  |
| 328 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                              | m2  | 9,00  |
| 329 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 9,00  |
|     |         | <b>14.3. Pereti</b>                                                                                                                                                   |     |       |
| 330 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                        | m2  | 27,97 |
| 331 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                          | kg  | 0,35  |
| 332 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)            | m2  | 27,97 |
|     |         | <b>14.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                |     |       |
| 333 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                    | m2  | 9,00  |
| 334 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                 | m2  | 9,00  |
|     |         | <b>12.5. Pante</b>                                                                                                                                                    |     |       |
| 335 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                             | m2  | 2,60  |
| 336 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)            | m2  | 2,60  |
| 337 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                         | m2  | 2,60  |
|     |         | <b>14.6. Instalatii sanitare si canalizare</b>                                                                                                                        |     |       |
| 338 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                    | buc | 1,00  |
| 339 | SC04C   | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar | buc | 2,00  |
| 340 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 2000 - 2200 mm, montata pe zidarie                                                                             | buc | 1,00  |
| 341 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                            | buc | 1,00  |
|     |         | <b>14.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                     |     |       |
| 342 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor interne, 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                     | buc | 1,00  |
|     |         | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu                                                                                                                           |     |       |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 343 | RpEE03C     | impamintare , (Legrand,Schneider ,,ABB) sau analogic                                                                                                                      | buc | 3,00  |
| 344 | RpSE25A     | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 L(Boiler)                                     | buc | 1,00  |
| 345 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
|     |             | <b>15. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                           |     |       |
|     |             | <b>Incaperea 160</b>                                                                                                                                                      |     |       |
|     |             | <b>15.1. Demontari</b>                                                                                                                                                    |     |       |
| 347 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                  | buc | 2,00  |
| 348 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)                                                                                         | buc | 1,00  |
| 349 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                     | m2  | 8,10  |
| 350 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00  |
| 351 | RpSD03A     | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                   | buc | 1,00  |
| 352 | RpCR29A     | Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)                                                                                                         | m2  | 25,00 |
| 353 | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                       | buc | 1,00  |
| 354 | SC02A       | Demontrea unei Cabine de dus                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
|     |             | <b>15.2. Tavan</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 355 | RpCR29A     | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                   | m2  | 8,10  |
| 356 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                   | m2  | 8,10  |
| 357 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                  | m2  | 8,10  |
| 358 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2  | 8,10  |
|     |             | <b>15.3. Pereti</b>                                                                                                                                                       |     |       |
| 359 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                              | kg  | 0,20  |
| 360 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                 | m2  | 20,00 |
| 361 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                   | m2  | 20,00 |
|     |             | <b>15.4. Pardoscle</b>                                                                                                                                                    |     |       |
| 362 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                        | m2  | 8,10  |
| 363 | CG17D1      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                     | m2  | 8,10  |
|     |             | <b>15.5. Instalatii sanitare si canalizare</b>                                                                                                                            |     |       |
| 364 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                       | buc | 1,00  |
| 365 | SC02A       | Montarea Cabinei de dus                                                                                                                                                   | buc | 1,00  |
| 366 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de            | buc | 1,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |               | lavuar                                                                                                                                                                      |     |       |
| 367 | VB09A         | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1550 - 1850 mm, montata pe zidarie                                                                                   | buc | 1,00  |
| 368 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                  | buc | 1,00  |
|     |               | <b>15.6. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                           |     |       |
| 369 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic                                                                           | buc | 1,00  |
| 370 | RpSE27A       | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")                           | buc | 1,00  |
| 371 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare ,(Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic                                                                              | buc | 2,00  |
| 372 | RpSE25A       | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                       | buc | 1,00  |
| 373 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |
|     |               | <b>16. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                             |     |       |
|     |               | <b>Incaperea 64</b>                                                                                                                                                         |     |       |
|     |               | <b>16.1. Demontari</b>                                                                                                                                                      |     |       |
| 374 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (atentie se reinstaleaza)                                                                                          | buc | 1,00  |
| 375 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                           | m   | 11,02 |
| 376 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                    | m2  | 7,30  |
| 377 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 378 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 379 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00  |
| 380 | CL20A         | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                         | buc | 1,00  |
|     |               | <b>16.2. Tavan</b>                                                                                                                                                          |     |       |
| 381 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                     | m2  | 7,30  |
| 382 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2  | 7,30  |
| 383 | RpCR29A       | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                     | m2  | 7,30  |
|     |               | <b>16.3. Pereti</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 384 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                              | m2  | 25,26 |
| 385 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                | kg  | 0,20  |
| 386 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                  | m2  | 25,26 |
|     |               | <b>16.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                      |     |       |
| 387 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                          | m2  | 7,30  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 388 | CG08A1        | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2  | 7,30  |
| 389 | CG09A1        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                         | m   | 11,20 |
|     |               | <b>16.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 390 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                              | m2  | 2,60  |
| 391 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                             | m2  | 2,60  |
| 392 | CF57A         | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                          | m2  | 2,60  |
|     |               | <b>16.6. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                               |     |       |
| 393 | SC04C         | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 1,00  |
| 394 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 395 | SD04A         | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc | 1,00  |
| 396 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                     | m2  | 1,00  |
| 397 | VB09A         | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1550 x1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
|     |               | <b>16.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 398 | RpEE01A       | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 399 | RpEE03C       | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic                                                                                                                                        | buc | 2,00  |
| 400 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
|     |               | <b>17. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 89</b><br><b>17.1.Demontari</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 401 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 402 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte                                                                                                                                                                                                                      | m   | 14,00 |
| 403 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                               | m2  | 11,50 |
| 404 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 405 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 406 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc | 2,00  |
| 407 | CL20A         | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 408 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii,                                                                                                                                                                                    | buc |       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00  |
|     |         | <b>17.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 409 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,50 |
| 410 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                    | m2  | 11,50 |
| 411 | RpCR29A | Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,50 |
|     |         | <b>17.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 412 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 34,30 |
| 413 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                   | kg  | 0,30  |
| 414 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                     | m2  | 34,30 |
|     |         | <b>17.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 415 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                             | m2  | 11,50 |
| 416 | CG08A1  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.                         | m2  | 11,50 |
| 417 | CG09A1  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                 | m   | 14,00 |
|     |         | <b>17.5. Pante</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 418 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pantelor(pereti,usi)                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,80  |
| 419 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)                                                                                                     | m2  | 3,80  |
| 420 | CF57A   | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 m m pe suprafețele pereților, pantelor și tavanelor (la necesitate)                                                                                                                                  | m2  | 3,80  |
|     |         | <b>17.6. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 421 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -950x2100 mm | buc | 1,00  |
|     |         | <b>17.7. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 422 | SC04C   | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 423 | SD04A   | Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                    | buc | 1,00  |
| 424 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN" tip 21 H=500 .l=600                                                                                                                                              | m2  | 1,00  |
|     |         | Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 425 | VB09A       | perimetrul 1550x 1850 mm, montata pe zidarie                                                                                                                               |     |       |
|     |             | <b>17.8. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                          |     |       |
| 426 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic                                                                          | buc | 1,00  |
| 427 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Scheider „ABB) sau analogic                                                                             | buc | 2,00  |
| 428 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
|     |             | <b>18. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                            |     |       |
|     |             | <b>Incaperea 87-86-85</b>                                                                                                                                                  |     |       |
|     |             | <b>18.1. Demontari</b>                                                                                                                                                     |     |       |
| 429 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc | 1,00  |
| 430 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                 | buc | 3,00  |
| 431 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)                                                                                          | buc | 1,00  |
| 432 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc                                                                                                      | m2  | 9,80  |
| 433 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00  |
| 434 | RpSD03A     | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 435 | RpCR29A     | Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)                                                                                                          | m2  | 16,00 |
| 436 | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|     |             | <b>18.2. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 437 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                    | m2  | 9,80  |
| 438 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                   | m2  | 9,80  |
| 439 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 9,80  |
|     |             | <b>18.3. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 440 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                               | kg  | 16,00 |
| 441 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                  | m2  | 16,00 |
| 442 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                    | m2  | 16,00 |
|     |             | <b>18.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                     |     |       |
| 443 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                         | m2  | 9,80  |
| 444 | CG17D1      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                      | m2  | 9,80  |
|     |             | <b>18.5. Instalatii sanitare si canalizare</b>                                                                                                                             |     |       |
| 445 | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN " tip 21 H=500 .l=600                                                        | buc | 1,00  |
| 446 | SC04C       | Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de             | buc | 1,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |             | lavuar                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 447 | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 448 | SC07A       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm     | buc | 3,00  |
|     |             | <b>18.6. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 449 | RpEE01A     | Montarea intrerupatoarelor interne, 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 450 | RpSE27A     | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")                                                                                               | buc | 1,00  |
| 451 | RpEE03C     | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic                                                                                                                                           | buc | 2,00  |
| 452 | RpSE25A     | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 453 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
|     |             | <b>19. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|     |             | <b>Incaperea 162</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
|     |             | <b>19.1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 454 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 455 |             | Demontare stilaj                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
|     |             | <b>19.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 456 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                              | m2  | 3,90  |
| 457 | CG17D1      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                           | m2  | 3,90  |
|     |             | <b>19.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 458 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | buc | 1,00  |
|     |             | <b>19.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 459 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,90  |
| 460 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                                                                                        | m2  | 3,90  |
| 461 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                     | m2  | 3,90  |
|     |             | <b>19.5 Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 462 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                                                                                                   | kg  | 13,20 |
| 463 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                                                                                       | m2  | 13,20 |
| 464 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                                                                                         | m2  | 13,20 |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      |             | <b>19.6. Instalatii</b>                                                                                                                                                    |     |       |
| 465  |             | Intalarea unui stilaj                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
|      |             | <b>21. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 183</b><br><b>21.1.Demontari</b>                                                                                           |     |       |
| 4666 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc | 4,00  |
| 467  | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,00  |
| 468  | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|      |             | <b>21.2. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 469  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                    | m2  | 42,50 |
| 470  | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                   | m2  | 42,50 |
| 471  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 42,50 |
|      |             | <b>21.3. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 472  | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                              | kg  | 33,20 |
| 473  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                  | m2  | 33,20 |
| 474  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                    | m2  | 33,20 |
|      |             | <b>21.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                          |     |       |
| 475  | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                 | buc | 4,00  |
|      |             | <b>20. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 161</b><br><b>20.1.Demontari</b>                                                                                           |     |       |
| 476  | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc | 2,00  |
|      |             | <b>20.2. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 477  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                    | m2  | 18,50 |
| 478  | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                   | m2  | 18,50 |
| 479  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 18,50 |
|      |             | <b>20.3. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 480  | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                              | kg  | 0,40  |
| 481  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                  | m2  | 40,00 |
| 482  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                    | m2  | 40,00 |
|      |             | <b>20.4. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                          |     |       |
| 483  | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |             | <b>21. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 84</b><br><b>21.1.Demontari</b>                                                                                            |     |       |
| 484 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc | 1,00  |
| 485 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 486 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                   | m2  | 2,00  |
| 487 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,00  |
| 488 | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|     |             | <b>21.2. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 489 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                    | m2  | 13,60 |
| 490 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                   | m2  | 13,60 |
| 491 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 13,60 |
|     |             | <b>21.3. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 492 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                               | kg  | 0,30  |
| 493 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                                                                                  | m2  | 34,00 |
| 494 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                                    | m2  | 34,00 |
|     |             | <b>21.7. Instalatii electrice</b>                                                                                                                                          |     |       |
| 495 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
|     |             | <b>22. Lucrari de reparatii</b><br><b>Incaperea 83</b><br><b>22.1.Demontari</b>                                                                                            |     |       |
| 496 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 497 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,00  |
| 498 | CL20A       | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)                                                                                                                        | buc | 1,00  |
|     |             | <b>22.2. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |
| 499 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund                                                                                                                    | m2  | 32.80 |
| 500 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)                                   | m2  | 32.80 |
| 501 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 32.80 |
|     |             | <b>22.3. Pereti</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 502 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                               | kg  | 0,30  |

| 1                       | 2           | 3                                                                                                                    | 4   | 5     |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 503                     | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual                                                            | m2  | 63,20 |
| 504                     | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                              | m2  | 63,20 |
| <b>22.4. Instalatii</b> |             |                                                                                                                      |     |       |
| 505                     | 08-03-594-2 | Corp de iluminat LED 60x60                                                                                           | buc | 2,00  |
| 506                     | VB09A       | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2000- 2200 mm, montata pe zidarie                            | buc | 1,00  |
| 507                     | IB06A       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=1000 | buc | 1,00  |

Suma minima aproximata este de 360.000 lei

