Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel _____

Formular Nr.1B

Reprofilarea partii carosabile si intretinerea terasamentelor la drumurile din r. Calarasi pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Repararea partii carosabile cu adaos de material nou		
1	DI89B	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	100m2	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	167,400
	14111222017521.2	Piatra sparta 10-20 spre . Oricova	m3	34,500
	1411122201752.1	Piatra sparta spre s Oricova	m3	165,000
	1212121212121	apa	m3	75,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,130
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,660
	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,640
2	DI89B	L 352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	100m2	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	167,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	34,500
	1411122201752	Piatra sparta spre s.Temeleuti	m3	165,000
	1212121212121	apa	m3	75,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,130
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,660
	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,640
3	DI89B	Drum de acces spre s.Bahu	100m2	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	167,400
	14111222017521.3	Piatra sparta 10-20 spre . Bahu	m3	34,500
	1411122201752.9	Piatra sparta spre s Bahu	m3	165,000

1	2	3	4	5
	1212121212121	apa	m3	75,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	2,130
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,660
	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,640
		Total Repararea partii carosabile cu adaos de material nou		
		2. Profilarea si compactarea partii carosabile a drumurilor impetruite		
4	DI139A	L 337 G85 + 337.1 M5 drum de acces spre s.Hoginesti	1 km	6,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,600
5	DI96	Compactarea drumului L 337.1 M5 impetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	4,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,006
6	DI139A	L 354 G95 - Pirjolteni - R 25	1 km	12,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,640
7	DI96	Compactarea drumului L 354 G 95 Pirjolteni R25 impetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	37,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	44,342
8	DI139A	L 354.1 drum de acces spre s.Horodiste	1 km	3,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,960
9	DI96	Compactarea drumului L 354.1 impetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	10,800
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	12,874
10	DI139A	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	1 km	18,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,800
11	DI96	Compactarea drumului L 349 R1 impetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	42,912
12	DI139A	L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	1 km	18,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,800
13	DI96	Compactarea drumului L 352.2 impetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	42,912
14	DI139A	L342 Dereneu - Bularda	1 km	8,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,460
15	DI96	Compactarea drumului L 342 mpetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	49,800
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	59,362
		Total Profilarea si compactarea partii		

1	2	3	4	5
		carosabile a drumurilor impetruite		
		3. Lucrari de instalare a elementelor din beton armat la podete		
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,217
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,545
	4100126202818	Apa	m3	0,830
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,743
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,486
17	DE16B	Montarea la rigole a elementelor prefabricate marca teava tubularaD exterior 1000mm	buc	2,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,380
	2666122800611	Element prefabricat teava pentru trecere D1000mm	buc	2,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,120
		Total Lucrari de instalare a elementelor din beton armat la podete		
		4. Intretinerea terasamentelor		
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	130,600
	29522200003547	Autogreder	h-ut	75,748
19	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	18 000,000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,000
20	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	9,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	20,880
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 665,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	63,770
22	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,200
23	TsC04A11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite,	100 m3	10,000

1	2	3	4	5
		teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor		
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	11,700
24	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	240,000
25	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	65,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,950
26	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	65,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,005
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 850,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	196,100
		Total Intretinerea terasamentelor		

Marian A. _____