

**Restabilirea iluminatului stradal
de la PT 595 din s. Banestii Noi,
r. Telenesti**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm ² , LEAI- 0,38 kV	km	2,30		
2	Pretul firmei	Cablu СИП 4 - 2x25mm ²	m	2 300,00		
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm ²	100 m	0,35		
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,18		
5	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x25mm ²	m	18,00		
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,18		
7	136	Banda F2007	m	190,00		
8	137	Clama A200	buc	190,00		
9	163	Suport CA 1500	buc	39,00		
10	164	Clema ES 1500	buc	54,00		
11	165	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	51,00		
12	167	Curelusa CSB 180	buc	165,00		
13	168	Clema de ramificare LP2x95	buc	65,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(furtun metalic D25mm)	100 m	0,08		
15		Furtun metalic izolat D25mm	m	8,00		
16	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00		
17		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00		
18		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00		
19	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00		
20		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00		
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat, pina la 600x600x350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65	buc	1,00		
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-123-074,У2, IP54	buc	1,00		
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	1,00		
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	1,00		
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc	1,00		
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	1,00		
27	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	1,00		
28	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00		
29	08-03-526-2	Descarcator de tensiune joasa 0,22kV, ОПС1-В, 1P	buc	1,00		
30	08-03-530-1	Demaror electromagnetic КМИ -34012, Ub-220V,In-40A	buc	1,00		
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
32	Pretul firmei	Teava patrata 80x80x3	m	5,00		
33	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat ZCG 112 ASE Un-220V, In-5-40A	buc	1,00		
34	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	21,00		
35		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	21,00		
36	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,21		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
37	Pretul firmei	Corp de iluminat LED-50W	buc	21,00		
38	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	1,00		
39	Pretul firmei	Dulap de comanda ЩРН-123-074-Y2, IP54	buc	1,00		
40	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112 Un-220V, In-40A	buc	1,00		
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00		
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1,00		
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C25A	buc	1,00		
44	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	1,00		
45	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	1,00		
46	Pretul	Descarcator OPIС1-B-1P	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
47	Pretul firmei	Releu de timp TƏ-15, In-16A	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты			lei		
TVA			20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Banesti)