

Lucrari de amenajare terenului
Primaria or. Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pavaj		
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	53,5000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	10,0000
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,2500
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	5,5000
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	53,5000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,5000
		Capitolul 2. Forme mici (Scaune si urne)		
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	10,0000
8	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,0000
		Capitolul 3. Lucrari de montare		
9	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	12,0000
10	Pret furnizor	Stilpi si corp iluminat decorativ	buc	12,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.