

Reparatii capitale la drumurile de interes raional, r-nul Glodeni.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 28-04-2025-DL -GL

Reparatii capitale

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre s. Viisoara L234				
		1.1. Imbracaminte de beton asfalt . Lungime 112 m: Latime 6.0 m				
1	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	448.000		
	1212121212121	Apa	m3	1.344		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0.134		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.134		
		<i>Total</i>				
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.142		
	2320322600040 1-1	Bitum	t	0.146		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.043		
		<i>Total</i>				
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	448.000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22.400		
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	42.112		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.374		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2.374		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2.374		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Imbracaminte de beton asfalt . Lungime 112 m: Latime 6.0 m						
		1.2. Acostament. Lungime 85 m: Latime 0.7m.				
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Sapatura pentru acostament stinga-dreapta . Adincime medie 0.08m. Latime 0.7m)	100 m3	0.048		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0.229		
		<i>Total</i>				
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7.900		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.303		
		<i>Total</i>				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.048		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.017		
	1411122201752 -1	Piatra sparta	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.019		
		<i>Total</i>				
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	59.500		

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.7m.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.886		
	1411122201660 1-1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	7.497		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.416		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.209		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.058		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.654		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.027		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Acostament. Lungime 85 m: Latime 0.7m.						
		1.3. Drum lateral str. Viilor				
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei , hmed=0.12 m)	m3	11.400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.630		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.272		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.157		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.157		
		<i>Total</i>				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.114		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.256		
		<i>Total</i>				
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	20.500		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.476		
		<i>Total</i>				
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.114		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.041		
	1411122200175 2-1	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.046		
		<i>Total</i>				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea pamintului de la sistemul rutier: h med =0.3m)	100 m3	0.285		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.641		
		<i>Total</i>				
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47.030		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1.801		
		<i>Total</i>				
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.285		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.103		
	1411122201752 -1	Piatra sparta	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.114		
		<i>Total</i>				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie ГОСТ 8736-93 , h=0.10m)	m3	9.500		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	3.515		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2.204		
	14211022025-1	Nisip granulație medie FOCT 8736-93	m3	12.454		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1.454		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.218		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.456		
		<i>Total</i>				
16	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite în straturile de fundație sau în structurile de bază (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -80% și piatra spartă M400 -20%;)	100 m3	0.143		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.901		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.901		
		<i>Total</i>				
17	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din amestec de material decapat 80% cu material nou 20%, piatră spartă M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.15m)	m3	14.250		
	7129020012800	Pavator	h-om	8.550		
	1411122201646-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.584		
	1411122201672-1	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3.477		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2.138		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.598		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3.676		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.214		
		<i>Total</i>				
18	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri,	m3	9.500		

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , FOCT 25607 h=0.10m)				
	7129020012800	Pavator	h-om	5.700		
	1411122201646 -1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1.928		
	1411122201672 -1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	11.580		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.425		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.399		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.451		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.142		
		<i>Total</i>				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.060		
	2320322600040 1-1	Bitum	t	0.062		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.018		
		<i>Total</i>				
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	95.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5.700		
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	13.395		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.750		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.750		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.750		
		<i>Total</i>				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.030		

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600040 1-1	Bitum	t	0.031		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.009		
		<i>Total</i>				
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	95.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4.750		
	1111000100013 11-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	8.930		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.503		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.503		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.503		
		<i>Total</i>				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.5m.	m2	16.500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.523		
	1411122201660 1-1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2.079		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.116		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.058		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.016		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.182		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.007		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum lateral str. Viilor						
		1.4. Siguranta circulatiei rutiere a drumului				
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1.000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0.330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.760		
	2663102100000 -1	Beton C8/10	m3	0.100		
	2811106301794 -130	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30 vopsit	buc	1.000		
		<i>Total</i>				
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; "Cedeaza trecerea".)	buc	1.000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.220		
	2615107326105 -11	Indicatoare 2.1; "Cedeaza trecerea"	buc	1.000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.040		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului						
Total						
Total Drum de acces spre s. Viisoara L234						
		2. Drum local L226-R15 - Fundurii Noi- Limbenii Vechi - Ustia (Sector Ustia) 2.1. Drum lateral str. Profesorilor 1 Lungime 28.0 m; Latime 12 - 4 m				
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei ,	m3	24.600		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.518		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.588		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.339		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.339		
		<i>Total</i>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	0.246		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.554		
		<i>Total</i>				
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	36.400		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.844		
		<i>Total</i>				
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.246		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.089		
	1411122200175 2-2	Piatra sparta M-400 fractie 20*40	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.098		
		<i>Total</i>				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argilos din cariera)	100 m3	3.400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7.650		
		<i>Total</i>				
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	612.000		

1	2	3	4	5	6	7
		de: 2 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16.524		
		<i>Total</i>				
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.224		
	1411122201752 -2	Piatra sparta	m3	0.014		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.360		
		<i>Total</i>				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului argilos pe platforma drumului)	100 m3	3.400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12.274		
		<i>Total</i>				
34	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2.0)	100 m3	3.400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10.880		
		<i>Total</i>				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea la platforma drumului)	100 m3	3.400		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4.053		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5.406		
		<i>Total</i>				
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie sub suprafata asfaltata, A=92 m2 , h=0.10m)	m3	9.200		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	3.404		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2.134		
	14211022025-2	Nisip granulație medie FOCT 8736-93	m3	12.061		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1.408		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.212		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.442		
		<i>Total</i>				
37	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din material decapat h=0.17m)	m3	24.600		
	7129020012800	Pavator	h-om	14.760		
	1411122201646-2	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.000		
	1411122201672-2	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0.000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3.690		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1.033		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6.347		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.369		
		<i>Total</i>				
38	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Strat de fundație din amestec optimal C-4 , h=0.15m)	m3	21.600		
	7129020012800	Pavator	h-om	12.960		
	1411122201646-2	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4.385		
	1411122201672-2	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	26.330		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3.240		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.907		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	5.573		

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.324		
		<i>Total</i>				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.058		
	2320322600040 1-2	Bitum	t	0.060		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.017		
		<i>Total</i>				
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033 : 2008)	m2	92.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5.520		
	1111000100013 10-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/SM STB 1033 : 2008	t	12.972		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.727		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.727		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.727		
		<i>Total</i>				
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0.029		
	2320322600040 1-2	Bitum	t	0.030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.009		
		<i>Total</i>				
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	92.000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4.600		
	1111000100013 11-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008	t	8.648		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.488		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.488		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.488		
		<i>Total</i>				
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Latime 0.7m.	m2	22.400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.710		
	1411122201660 1-2	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2.822		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.157		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.079		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.022		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.246		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.010		
		<i>Total</i>				
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1.000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0.330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.760		
	2663102100000 -2	Beton C8/10	m3	0.100		
	2811106301794 -130	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30 vopsit	buc	1.000		
		<i>Total</i>				
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; "Cedeaza trecerea".)	buc	1.000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.220		
	2615107326105 -202	Indicatoare 2.1; "Cedeaza trecerea".	buc	1.000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2.000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.040		
		<i>Total</i>				
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.3.1: 2.3.2 "Stilpi de protectie cu element fluorescent alb-rosie")	buc	8.000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.760		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.760		
	2615107326105 -2	Indicatoare 2.3.1: 2.3.2 "Stilpi de protectie cu element fluorescent alb-rosie"	buc	8.000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32.000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16.000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32.000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16.000		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.160		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.320		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum lateral str. Profesorilor 1 Lungime 28.0 m; Latime 12 - 4 m						
		2.2. Drum lateral str. Marginea Satului				
		2.2.1. Sistem rutier existent				
47	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	4.000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.704		
		<i>Total</i>				
48	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de	1 km	0.100		

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere spre rigola)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.110		
		<i>Total</i>				
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (Piatra sparta 40*70 mm) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	12.600		
	7129020012800	Pavator	h-om	8.442		
	1212121212121	Apa	m3	3.465		
	111111-2	Piatra sparta 40*70 mm	m3	16.002		
	121212-2	Piatra sparta 40*70 mm	m3	1.285		
	222222-2	Nisip natural 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	3.226		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.113		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1.852		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.353		
		<i>Total</i>				
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4 , ГОСТ 25607 h=0.07m)	m3	28.000		
	7129020012800	Pavator	h-om	16.800		
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5.684		
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	34.132		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4.200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.176		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7.224		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.420		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistem rutier existent						
		2.2.2. Rigola				

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	1.900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.268		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.805		
		<i>Total</i>				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.020		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.041		
		<i>Total</i>				
53	TsA18A2	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	0.300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.017		
		<i>Total</i>				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 15x25 (Strat suport si de nivelare grosime 0,15 m, sub rigole)	m3	0.280		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.277		
	1411122201752 -2	Piatra sparta	m3	0.322		
	4100126202818	Apa	m3	0.028		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686	h-ut	0.059		

1	2	3	4	5	6	7
		kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.118		
		<i>Total</i>				
55	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (RIGOLA CU PLACA CAROSABILA Tip 2B -2 buc; 2.0x0.60x 0.75(h) m)	m3	1.100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13.310		
	266612280056-2	RIGOLA CU PLACA CAROSABILA Tip 2B -2 buc; 2.0x0.60x 0.75(h) m	m3	1.133		
	2922140007000	Macara	h-ut	3.718		
		<i>Total</i>				
56	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Capac pentru rigola tip PR1 - 8 buc: 0.5x0.4x0.15(h))	m3	0.240		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.392		
	4029050-2	Mortar de ciment	m3	0.030		
	2666122800563-2	Capac pentru rigola tip 2B	m3	0.247		
	2922140007000	Macara	h-ut	0.178		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Rigola						
Total						
Total Drum lateral str. Marginea Satului						
Total						
Total Drum local L226-R15 -Fundurii Noi-Limbenii Vechi - Ustia (Sector Ustia)						
		3. Drum local L225.4 R15 - Fundurii Vechi - Sturzovca (Sector Sturzovca)				
57	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	16.000		

[illegible]

Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.

