

**___Rețele de canalizare in sat.
Cigirleni, r-nul Ialoveni. Obiect
Nr. 05/15-A-AEE**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 5 Rețele KJI-064 (Statie de pompare SE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	6,30
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,30
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,30
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B	m3	0,25
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,012
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,23
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,23
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12
9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,23

1	2	3	4	5
10	08-02-143-2	Cablu АПВзБбШп-5x10 mm2	m	45,00
11	08-02-143-3	Cablu АПВзБбШп-3x4 mm2	m	10,00
12	404-23-1	Caramida	buc	80,00
13	408-93-1	Nisip	m3	1,80
14	08-02-411-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1kv, sectiunea unui conductor,pina la :35mm2	buc	8,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic ,diametrul exterior pina la 40mm	100 m	0,04
16	08-02-411-2	Furtun metalic ,diametrul exterior pina la 50mm	100 m	0,08
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ,ЯУЭ-0642	buc	1,00
18	08-03-525-2	Intrerupator ППЗ-255 16АИ	buc	1,00
19	08-02-471-1	Priza de pamint , verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,20
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	0,30
21	04-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20mm	100 m	1,05

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.