

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cladirii administrative multifunctionale si amenajarea terenului adiacent s. Ghelauza, rnul Straseni, numarul cadastral 8018110280**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Montarea rețelelor de electricitate		
1	RpEG07A	Montarea panoului de evidenta BZUM-TF200, pe perete sau in nisa	buc	1,000
2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit MT-831 380/3* 220V 5(60)A	buc	1,000
3	08-01-006-3	Transformator de curent, tensiune, kV: 150/15A	set	3,000
4	08-03-526-1	Intrerupator automat, In=160A, BA 57-35/3P, Im=800A	buc	1,000
5	RpEE15B	Montarea - limitat supratensiune OPS1-C 3P	buc	1,000
6	08-02-472-7	Conductor izolat autoportant SIP2A 3x50+70	100 m	0,100
7	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema de ancora PA-1500	100 buc	0,070
8	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema suport CS 10-3	100 buc	0,010
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema conexiune PC 16-95	100 buc	0,010
10		Banda inox F 207	m	3,000
11		Scoabe pentru banda SG20	buc	4,000
12	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-LS 3x2.5	m	1 305,000
13	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiun VVG ng-LS 3x1.5	m	2 463,000
14	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,350
15		Cablu VVGng LS 5x6 mm2	m	290,000
16		Cablu VVGng (A) LSL 5x10 mm2	m	35,000
17		Cablu VVGng (A) LS 5x16mm2	m	110,000
18	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in	m	108,000

1	2	3	4	5
		perete, cu d=32 mm		
19	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=25 mm	m	35,000
20	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20 mm	m	1 300,000
21	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm	m	2 400,000
22	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, metal RZ-TH42	m	6,000
23	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG50	buc	12,000
24	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG70	buc	2,000
25	RpEO02A	Montarea papucului cablu IG16	buc	6,000
26	RPEG07A	Montarea panoului de distributie PR-2 IP54 aplicabil metalic	buc	2,000
27	RPEG07A	Montarea panoului de distributie ROS-11 IP54 aplicabil PVC	buc	1,000
28	RPEG07A	Montarea panoului de distributie IIBP-35 incorporabil metal	buc	6,000
29	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C6	buc	50,000
30	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C10	buc	3,000
31	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 1P C16	buc	4,000
32	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C16	buc	2,000
33	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C25	buc	2,000
34	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M3P C32	buc	7,000
35	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C40	buc	2,000
36	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C50	buc	2,000
37	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C63	buc	1,000
38	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular BA47-29M 3P C100	buc	1,000
39	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall AVDT32 B16 0,01A 2P	buc	8,000
40	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall AVDT32 C16 0,03A 2P	buc	50,000
41	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferentiall BD1-63 63A 0.3A 4P	buc	8,000
42	RpEO02A	Montarea bara de nul si PE pu amenajare pe sina DIN KASAN MG02 160A	buc	4,000
43	RPEG06A	Montarea cutiei de distributie cu capac MG 1966 IP40	buc	140,000

1	2	3	4	5
		118*96*70mm		
44	08-03-591-8	Priza unitara cu capac 2P+PE, UNICA BASIC 16A IP44	100 buc	2,100
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44 unitar	buc	82,000
46	RpEE01A	Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44 dublu	buc	34,000
47	RpEO02A	Montarea conexiune Forbox KASAN JH-03 6mmp	buc	72,000
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi, complet echipate LED HL-043 50W IP44	buc	12,000
49	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, neliniar 16W, 1520Lm, IP40, CARLA/SQ	100 buc	0,050
50	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, liniar HL2001L-14W, 1260Lm, IP40,	100 buc	0,080
51	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, liniar MEDUSA-18W IP65 1135lm	100 buc	0,220
52	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, liniar star-50 50W IP20 4200lm	100 buc	1,760
53	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat - autonom „WC,, cu UPS „S504,, 90min	buc	7,000
54	RpEO02A	Montarea bara DIN32	buc	4,000
55	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,000
56		Conductor PB1-4 galben/verde	m	100,000
57	11-05-001-02	Rele REK 77/4 220V	buc	1,000
58	RpEH01A	Montarea prizei de pamint	buc	1,000
59	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton FERRO 1,5kW 250V	buc	7,000
		2. Utilaj		
60	Pret de piata	Panou de evidenta BZUM-TF200	buc	1,000
61	Pret de piata	Contor electric MT-831 380/3* 220V 5(60)A	buc	1,000
62	Pret de piata	Transformator de curent, tensiune, kV: 150/15A	set	3,000
63		Intrerupator automat BA57-35/3P/In=160A, Im=800A	buc	1,000
64	Pret de piata	Montarea - limitat supratensiune OPS1-C 3P	buc	1,000
65		Conductor din cupru cu izolatie din PVC, autoportant SIP2A 3x50+70	m	100,000
66	Pret de piata	Panou de distributie PR-1 IP54 metalic	buc	2,000
67	Pret de piata	Panou de distributie ROS-11 IP54 PVC	buc	1,000
68		Panou de distributie IIQPB-36 incorporabil metal	buc	6,000
69		Releu intermediar modular REK77/4/220V	buc	1,000

